STĚNY – cca 17,6 BM



SVISLÉ PRUTY POL. č. 21 STYKOVAT PŘESAHEM min. 300_mm
KONNEC VRCHNÍCH PRUTŮ ZAHNOUT DO VĚNCE

VÝZTUŽ V ROZÍCH

PŮDORYS
M 1:25



VÝZTUŽ V KOLMÉM NAPOJENÍ ("T"-SPOJ)

PŮDORYS
M 1:25



VÝZTUŽ V OSTĚNÍCH OTVORŮ A V UKONČENÍ STĚNY

PŮDORYS
M 1:25



23 øR6–850/250 – CELKEM 96 KS

PŮDORYSNÉ SCHÉMA VĚNCŮ







VÝPIS VÝZTUŽE

Cislo	Profil ø		Delka [m]	Pocet kusu celkem	Delka celkem [m] 10216 E 6,0	R 6,0	10505 R 10,0
1	R	10,0	8,20	2			16,40
2	R	6,0	0,80	20		16,00	
3	R	10,0	2,30	2			4,60
4	R	10,0	7,00	2			14,00
5	R	10,0	0,90	1			0,90
6	R	6,0	0,50	2		1,00	
7	R	10,0	1,80	2			3,60
8	R	6,0	0,70	20		14,00	
9	R	10,0	4,80	4			19,20
10	R	6,0	0,60	5		3,00	
11	R	10,0	2,30	2			4,60
12	R	10,0	4,10	4			16,40
13	R	10,0	3,65	2			7,30
14	R	10,0	1,20	6			7,20
21	E	6,0	1,60	280	448,00		
22	E	6,0	BM	–	380,00		
23	E	6,0	0,85	96	81,60		
Delka,Plocha celkem			[m,m²]		909,60	34,00	94,20
Hmotnost 1bm,1m²			[kg/m,kg/m²]		0,222	0,222	0,617
Hmotnost dle profilu			[kg]		201,93	7,55	58,12
Hmotnost dle oceli			[kg]		201,93	65,67	
Hmotnost celkem			[kg]		267,60		

±0,000 = 284,200

BETON ČSN EN 206

C20/25-XC3-Cl 0,4-Dmax 16-S3

OCEL: B500B (10505 R)

KRYTÍ 35_mm

0	28.08.2015	DPS
ZMĚNA	DATUM	PŘEDMĚT ZMĚNY

AUTODESK, INC.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
STAVEBNÍ ČÁST ING. M. HAVLÍŠTA	STATIKA ING. F. FUTERA	ING. F. FUTERA	ING. JIŘÍ MAREK

ATLANT
STATIKA PROJEKTY
Jižní 870 50003 Hradec Králové
IČO 48172251
tel.: 495408923 e-mail: atlant@atlantfhk.cz

INVESTOR : Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 06 Zábřeh

ČÍS. ZAKÁZKY: 11–A115

PLAVECKÝ AREÁL ZÁBŘEH

ZÁBŘEH, P.Č. 2939/2, 2939/1, 2938/1, 2938/3, 2938/4

STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍHO AREÁLU

SKLAD LEHÁTEK – STĚNY A VĚNCE – VÝZTUŽ

PROJ.STUPEŇ	DPS
DATUM	08.2015
FORMÁT A4	4
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA
1:50, 1:25	D.ST.20

AutoCAD 2004 CZ - Serial No: 341-3131486