

Smlouva o dílo č. 2023/0120
na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II. Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice“
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 S., Občanský zákoník

Objednatel:

Město NERATOVICE

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města

IČO: 002 37 108

DIČ: CZ00237108

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy:

zástupce Objednatele ve věcech technických:

a

Zhotovitel:

název /obchodní jméno: OTISTAV s.r.o.

se sídlem: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9

zastoupen

IČO: 24832898

DIČ: CZ24832898

zápis v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl c, vložka 178539

bankovní spojení

číslo účtu

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy

Preambule

Tato smlouva o dílo na zhotovení stavebního díla (dále jen „Smlouvy“) se uzavírá na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II. Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 18.01.2023.

1. Předmět smlouvy

1.1.

Předmětem stavby je rekonstrukce sociálního zařízení ve 4 podlažích objektu ZŠ II. Ing. M. Plesingera – Božinova, ul. Školní 900, 277 16 Neratovice. Projekt v části „Zdravotně technické instalace“ řeší kompletní rekonstrukci instalací splaškové kanalizace a vodovodu ve všech čtyřech nadzemních podlažích vstupního pavilonu základní školy. Důvodem navržené rekonstrukce je hygienický požadavek na zvýšení počtu umyvadel v jednotlivých umývárkách před klozety pro dívky a pro chlapce. V 1. – vstupním podlaží jsou sociální zařízení a úklidové komory rozděleny do dvou částí, vzájemně oddělených vstupním schodištěm. V dalších podlažích je využit celý prostor, včetně prostoru nad vstupním schodištěm. V řešené části objektu jsou běžné typy zařízovacích předmětů – klozety, pisoáry, umyvadla a úklidové výlevky. Rekonstrukce se týká i těch částí, kde zůstává v rozhodujícím měřítku zachována stávající dispozice (klozety, pisoáry), a to z důvodu modernizace (závěsné klozety) a z důvodu stáří a technického stavu stávajících instalací. Projekt zasahuje i do suterénu objektu, kde jsou nové stoupačky splaškové kanalizace a vodovodu připojeny na stávající vyústění kanalizace z podlahy a na stávající odbočení z hlavních rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace, které jsou provedeny z nerezové oceli a jsou v dobrém stavu.

1.2. Základní podmínky plnění předmětu Smlouvy

Smlouva musí být plněna v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcími předpisy v platném znění, v souladu se stavebním povolením, s rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a v souladu s technickými podmínkami dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracovanou společností Projekty pozemního stavitelství Ing. Luboš Kotlář, Jeremenkova 763, 140 00 Praha 4 IČ: 15090256, s projektanty: Ing. arch. Renata Kopecká, Ing. Luboš Kotlář a Ing. Tomášem Holickým s datem vypracování 05/2020.

1.3. Závazek Zhotovitele ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a s kompletní projektovou dokumentací pro stavební povolení dle tohoto článku Smlouvy, která je spolu s jeho nabídkovým rozpočtem, vypracovaným dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v zadávací dokumentaci, přílohou uzavřené Smlouvy, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s těmito podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, v souladu s technickými a ostatními zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu s touto Smlouvou.

2. Povinnosti Zhotovitele

2.1. Financování předmětu smlouvy

Toto stavební dílo je financováno z rozpočtu města Neratovice.

2.2. Oprávnění k podnikání

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

2.3. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2.4. Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni při finanční kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

2.5. Vedlejší a ostatní náklady

Zhotovitel je povinen veškeré práce, dodávky a služby dle popisu položek nabídkového rozpočtu objektu: VoN - Vedlejší a ostatní náklady zabezpečit, provést na svůj náklad (jsou součástí smluvní ceny díla).

2.6. Vypracování časového harmonogramu postupu prací

Zhotovitel je povinen vypracovat podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací a předložit jej ke schválení Objednateli do 15 pracovních dnů od převzetí staveniště.

2.7. Další povinnosti Zhotovitele k zajištění řádného plnění Smlouvy

- 2.7.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Objednateli a jím pověřeným osobám (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP).
- 2.7.2. Kontrolní orgány mají právo provádět kontroly na místě stavby, požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie této dokumentace nebo požadovat vyhotovení kopií od zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen kontrolním subjektům a osobám jím pověřeným umožnit vstup na pozemky staveniště a do objektů stavby.
- 2.7.3. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 2.7.4. Zhotovitel umožní zaměstnancům vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 2.7.5. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou součinnost, která vyplývá z povinností Objednatele vůči poskytovateli dotace související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem Smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem Smlouvy, umožnit fyzický přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s předmětem Smlouvy, umožnit přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších souvisejících

prostor, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem Smlouvy, účastnit se na výzvu Objednatele případných jednání a řízení.

- 2.7.6. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných Objednatelem, případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a včas a řádně o jejich splnění Objednatele informovat.

3. Povinnosti objednatele

- 3.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli řádnou součinnost nezbytnou k provedení díla dle této Smlouvy.
- 3.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 3.3. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
Obchodní podmínky potvrzují odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

- 4.1.1. Termínem zahájení plnění, tzn. termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání staveniště Zhotoviteli, které bude uskutečněno od 05.06.2023 a práce mohou být zahájeny nejdříve 15.06.2023.
- 4.1.2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby. Současně s předáním Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli 1 výtisk listinné podoby projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu uvedeném v čl. 1 této Smlouvy a zároveň i CD s elektronickou podobou této projektové dokumentace ve stejném rozsahu.
- 4.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 4.1.4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle a zahájit předávací řízení nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 4.2.2. této smlouvy.
- 4.2.2. Zhotovitel je povinen do 25.08.2023 dokončit práce na stavebním objektu.
- 4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 kalendářních dnů z důvodů na jeho straně se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 4.2.5. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před termínem dokončením díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.
- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr předaných Objednatelem Zhotoviteli a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 1. této Smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.

5.2. Cena díla:

- 5.2.1. Celková cena stavebních prací dle PD a nabídkového rozpočtu Zhotovitele v Kč
- | | |
|------------|-------------------------|
| bez DPH | 8 276 444,00 Kč |
| DPH 21 % | 1 738 053,24 Kč |
| včetně DPH | 10 014 497,24 Kč |

5.3. Platnost ceny

- 5.3.1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu Zhotovitele jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, a to i v případě prodloužení doby výstavby dle čl. 4.2.4. či 4.3.1 této Smlouvy.

5.4. Doklady určující cenu

- 5.4.1. Cena díla je doložena položkovými rozpočty Zhotovitele. Tyto položkové rozpočty slouží též k ocenění případných víceprací a méněprací a jsou přílohou této Smlouvy.

5.5. Podmínky pro změnu ceny

- 5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.5.2. Změna sjednané ceny, tzn. jednotkových cen položkového rozpočtu Zhotovitele, je možná pouze, pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny, tzn. jednotkových nabídkových cen dle položkového rozpočtu Zhotovitele.
- 5.5.3. Dojde-li po datu odevzdání nabídky ke změně sazby DPH, bude zhotovitel fakturovat a Objednatel hradit DPH v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

5.6. Způsob sjednání změny ceny

- 5.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů od vzniku této podmínky k odsouhlasení.
- 5.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě odsouhlasení změny Objednatelem.
- 5.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny dle čl. 5.6.1. této smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů poté, kdy vznikla podmínka ke zvýšení sjednané ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

5.7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení ve lhůtě 10 pracovních dnů od zjištění a odsouhlasení jejich zápisu do stavebního deníku Technickým dozorem Objednatele (zápisem technického dozorce Objednatele do stavebního deníku).
- 5.7.2. Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny předpokládané náklady víceprací.
- 5.7.3. Méněpráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
- 5.7.4. Obě strany změnu sjednané ceny méněpracemi následně písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě ve lhůtě 10 pracovních dnů od odsouhlasení jejich soupisu a ocenění Objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude hrazena postupně 1x za měsíc za práce, dodávky a služby realizované a zabudované na stavbě v předchozím účtovacím období (měsíci) na základě daňových dokladů / faktur

(dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce.

- 6.2.2. V rámci měsíční fakturace Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Po odsouhlasení soupisu prací Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů od odsouhlasení soupisu prací Objednatel. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z tohoto sporného peněžitého dluhu Objednatel.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou v případě dílčího úspěchu každé ze stran v tomto řízení obě strany napolovic. V případě neúspěšnosti některé ze stran nese náklady na znalce tato neúspěšná strana.
- 6.2.5. Konečnou fakturu k úhradě ceny stavebních prací realizovaných v posledním zúčtovacím období (měsíci) Zhotovitel vystaví a Objednateli předá ke dni protokolárního předání stavby bez vad a nedodělků.
- 6.2.6. V konečné faktuře budou vyúčtovány veškeré předchozí měsíční splátky a případné smluvní sankce.
- 6.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení.

6.3. Lhůty splatnosti

- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení faktury Zhotovitele Objednateli.
- 6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatel.
- 6.3.3. Objednatel má právo, odepřít platbu dílčí faktury, včetně faktury konečné, jestliže předmět (i dílčí) plnění zhotovitele při převzetí objednatel vykazuje vady a nedodělky, které by měly podléhat reklamačnímu řízení. Nastane-li tato předvídaná situace, nedostává se objednatel do prodlení se svojí smluvní povinností a zhotoviteli nevzniká právo na zákonné příslušenství jeho pohledávky, ani na smluvní pokutu.

6.4. Platby za vícepráce

- 6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

- 6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatel včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení proti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednanému podle Smlouvy.
- 7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad), v termínu sjednaném dle čl. 14.5.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý i započatý den prodlení.

7.5. Sankce za nedodržení podmínek k plnění této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele

- 7.5.1. Pokud Zhotovitel poruší jakékoliv ustanovení čl. 11 této Smlouvy, zejména pak v případě nedodržení podmínek pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.

7.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.6.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.6.3. Objednatel nebude v prodlení v případě, že odmítne uhradit dílčí fakturu za dílčí převzetí díla, jestliže tato část díla bude vykazovat vady a nedodělky. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu.

7.7. Způsob vyúčtování sankcí

- 7.7.1. Sankci může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 pracovních dnů sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 7.7.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7.8. Lhůta splatnosti sankcí

- 7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce do 21 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 7.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7.8.3. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.9. Právo na smluvní pokutu

7.9.1. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž tak není dotčeno právo objednatel na smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, prohlašují výslovně objednatel i zhotovitel, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení smlouvy o právních vztazích týkajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních smlouvy, které upravují povinnosti zhotovitele

7.9.2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčena povinnost zhotovitele, splnit řádně a bez vad a nedodělků povinnost ze smlouvy zajištěné smluvní pokutou

7.9.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatel na náhradu škody a jiné újmy, které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno právo objednatel na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní povinnosti dle čl. 11 smlouvy, jestliže objednatel použije ke zhotovení díla či odstranění vady díla třetí osobou.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatel Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména

- pravomocné stavební povolení,
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či jiných médií,
- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).

Převzetím staveniště zhotovitel potvrzuje, že veškerou nezbytnou dokumentaci převzal.

8.1.4. Vytyčení stávajících podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

8.2. Vybudování zařízení staveniště

8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

8.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.

8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

8.2.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

8.3. Užívání staveniště

8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli, osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu.

8.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován ve staveništi.

8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem dle příslušných předpisů.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.5. Vykližení staveniště

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

- 9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
- název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ Objednatel včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatel provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje
- o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - o časovém postupu prací,
 - o kontrole jakosti provedených prací,
 - o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- 9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatel,
 - oprávnění zástupci Zhotovitel,
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru,
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
 - zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

9.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (technický dozor Objednatele)

9.6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce – zajištění řádného plnění Smlouvy

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použití materiály a výrobky

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě zjednat nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů použitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2. Pro ověření, zda na staveništi/pracovišti budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č.

- 591/2006 Sb., a pro ověření, zda Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., se Zhotovitel zavazuje poskytnout informace Objednateli vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací, a to ke dni podpisu této Smlouvy. Originál vyplněného dotazníku předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy nejpozději však 15 dní před převzetím pracoviště. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3.3. Budou-li na staveništi/pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 10.3.4. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 10.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 10.4. *Dodržování zásad ochrany životního prostředí*
- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 10.4.2. V případě, že provádění díla zhotovitelem bude bránit skutečnost existence dřevin (rostlin), jejichž odstranění je odvislé od povolení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, je zhotovitel před jejich odstraněním povinen vyčkat takového rozhodnutí, a současně i schválení objednatel. Poruší-li zhotovitel tuto smluvní (zákonnou) povinnost, odpovídá objednateli za újmu, která mu v souvislosti s porušením předmětné povinnosti zhotovitele vznikne.
- 10.5. *Kontrola provádění prací*
- 10.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 10.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 10.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 10.6. *Kvalifikace pracovníků zhotovitele*
- 10.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatel povinen doložit.
- 10.6.2. Osobu s příslušným osvědčením o autorizaci v oboru dopravní stavby, kterou Zhotovitel prokazoval profesní způsobilost, je možné nahradit pouze osobou se stejnou autorizací, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatel.

10.6.3. Osobou, kterou zhotovitel prokázal ve své nabídce profesní způsobilost, je Ing. Josef Maňhal, č. autorizace: 8085.

10.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu.

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V případě provedení části díla třetí osobu Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace v souladu s § 83 zákona 134/2016, musí Zhotovitel postupovat následujícím způsobem:

11.1.2.1. Nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušného plnění, které měl poskytnout Zhotoviteli k plnění této Smlouvy poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace (dále jen „původní poddodavatel“), je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli změnu původního poddodavatele a v tomto písemném oznámení uvést identifikační údaje nového poddodavatele, který nahrazuje původního poddodavatele.

11.1.2.2. Nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámení změny poddodavatele Objednateli dle odst.

11.1.2.1. tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli prokázání příslušné kvalifikace poddodavatele a současně je povinen předložit:

- Smlouvu uzavřenou mezi Zhotovitelem a novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění této Smlouvy Zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této Smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém nový poddodavatel prokázal splnění kvalifikace dle první odrážky tohoto odstavce 11.1.2.2. Smlouvy.

11.1.3. Lhůty uvedené v čl. 11.1.2 může Objednatel na žádost Zhotovitele prodloužit nebo může zmeškání lhůt prominout. Objednatel však nemůže prominout nepředložení dokladů a listin dle odst. 11.1.2.2 tohoto článku smlouvy. Nepředložení těchto dokladů Objednateli se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

11.1.4. Změna poddodavatele je podmíněna písemným souhlasem objednatel.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatel kontrolní a zkušební plán.

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

13.1.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

- 13.1.5. *Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)*
- 13.1.6. *Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.*

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1. *O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).*

13.2.2. *Povinným obsahem protokolu jsou:*

- *údaje o Zhotoviteli a Objednateli,*
- *popis díla, které je předmětem předání a převzetí,*
- *dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,*
- *termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,*
- *prohlášení Objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.*

13.2.3. *Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také:*

- *soupis zjištěných vad a nedodělků,*
- *dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,*
- *dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.*

13.2.4. *V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.*

13.3. Vady a nedodělky

13.3.1. *Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla s vadami a nedodělky.*

13.3.2. *Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky.*

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. *Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:*

- *dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě,*
- *geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí – pokud je třeba ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě*
- *osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů a dodávek,*
- *zápisy a výsledky předepsaných měření,*
- *zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,*
- *stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací,*
- *telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady,*
- *protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro, revize zdvihacích zařízení,*
- *protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem dodaným strojům a zařízení.*

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.5. Předávání a převjíkání díla po částech

13.5.1. *Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Do doby předání poslední části díla se dílo považuje za nedokončené.*

13.5.2. *Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna ustanovení obdobně.*

14. Záruka za jakost díla

14.1. Odpovědnost za vady díla

14.1.1. *Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.*

14.1.2. *Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za*

vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

14.2. Délka záruční doby

- 14.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny objekty stavby včetně technických zařízení, elektro a ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od data předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

14.3. Způsob uplatnění reklamace

- 14.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků apod.),
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

- 14.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěno,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

- 14.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

14.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 14.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.

- 14.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

- 14.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

- 14.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

14.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 14.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že drobné vady budou odstraněny do 5 pracovních dnů a ostatní do 10 pracovních dnů od nástupu k odstraňování vad (y).

- 14.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

- 14.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastnictví díla

- 15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2. Nebezpečí škody na díle

- 15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla

16.1. Pojištění zhotovitele

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 7 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

16.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 16.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.

- 16.2.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto čl. 16 této Smlouvy a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v čl. 16.1.1. této Smlouvy.

- 16.2.3. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.

16.2.4. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit

- 16.2.4.1. Pojištění osob proti úrazu

- 16.2.4.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

16.3. Další povinnosti Zhotovitele vyplývající z jeho pojištění dle této Smlouvy

- 16.3.1. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výši uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení smlouvy, zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.

- 16.3.2. Zavínil-li vznik škody Zhotovitel, je Zhotovitel povinen v rozsahu, ve kterém není Objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu čl. 16 této Smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 16.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

- 16.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

17. Vyšší moc

17.1. Definice vyšší moci

- 17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, živelné pohromy atd.

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Změna Smlouvy

18.1. Forma změny Smlouvy

- 18.1.1. *Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.*
- 18.1.2. *Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.*
- 18.1.3. *Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.*
- 18.1.4. *Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.*

18.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy

- 18.2.1. *Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, včetně případné pohledávky za objednatel, pouze s písemným souhlasem Objednatele.*
- 18.2.2. *Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.*

19. Odstoupení od Smlouvy

- 19.1. *Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy*
 - 19.1.1. *Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.*
- 19.2. *Způsob odstoupení od Smlouvy*
 - 19.2.1. *Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.*
 - 19.2.2. *Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.*
- 19.3. *Den účinnosti odstoupení*
 - 19.3.1. *Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.*
- 19.4. *Důsledky odstoupení od Smlouvy*
 - 19.4.1. *Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:*
 - a) *zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,*
 - b) *soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce Objednatele (technický dozor),*
 - c) *na základě Objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut,*
 - d) *zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,*
 - e) *zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,*
 - f) *Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,*
 - g) *odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost, uhradit smluvní pokutu, jestliže právo na smluvní pokutu vzniklo před zrušením smlouvy odstoupením. Rovněž tak odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele, uhradit objednateli újmu, kterou mu zhotovitel, nebo třetí osoby, jednající jménem zhotovitele, či ve smyslu čl. 11 této smlouvy, porušením právní povinnosti, způsobil.*

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. *Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.*
- 20.2. *Technický dozor u této stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.*
- 20.3. *Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran je sepsána na základě dohody*

smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran, což stvrzují svým podpisem.

- 20.4. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
- 20.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 20.6. Tato smlouva je podepsána elektronicky.
- 20.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Neratovice usnesením č. RM/05/31/23 ze dne 08.03.2023.


21. Přílohy smlouvy o dílo:

Nedílnou přílohou této Smlouvy je:

- 21.1. Nabídkový rozpočet Zhotovitele předložený v nabídce do zadávacího řízení
- 21.2. Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací (po jeho vypracování Zhotovitelem a odsouhlasení Objednatelem)



Ing. Michal Balčík, jednatel
Za Zhotovitele



Ing. Roman Kroužecký, starosta
Za Objednatele

Kód: 5/2020

Kód: 5/2020

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II ing. M. Plesingera – Božinova

KSO: 801 32
Místo: ZS Ing.M.Plesingera-Božinova,Neratovice
CZ-CPV: 45214200-2

CC-CZ:
Datum: 7.2.2023

Zadavatel:
Město Neratovice, Kojetická 1028

IC:
DIČ:

Uchazeč:
OTISTAV s.r.o.

IC: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále v dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	8 276 444,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 276 444,00	1 738 053,24
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 014 497,24
------------	---	-----	---------------

K114 5/2000

Kód: 5/2020

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II ing. M. Plesingera – Božinova

Místo: ZŠ Inq.M.Plesingerova-Božinova,Neratovice

Datum: 07.02.2023

Zadavatel: Město Neratovice, Kojetická 1028

Projektant:

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 276 444,00	10 014 497,24	
5/2020	Rekonstrukce sociálních zařízení ZS II ing. M. Plesingerova – Božinova	8 093 593,55	9 793 248,20	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	182 850,45	221 249,04	STA

Měnit lze pouze buňky se žlu

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II ing. M. Plesingera – Božinova

KSO: 801 32
Místo: ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinova,Neratovice
CZ-CPV: 45214200-2

CC-CZ:
Datum: 07.02.2023

Zadavatel:
Město Neratovice, Kojetická 1028

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	8 093 593,55		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	8 093 593,55	21,00%	1 699 654,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	9 793 248,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II ing. M. Plesingera – Božinova

Místo: ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinova,Neratovice
Zadavatel: Město Neratovice, Kojetická 1028
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 07.02.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 093 593,55
HSV - Práce a dodávky HSV	2 422 485,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	369 923,75
4 - Vodorovné konstrukce	19 913,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	766 393,16
8 - Trubní vedení	85 272,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	701 869,98
997 - Přesun sutě	379 079,93
998 - Přesun hmot	100 033,69
PSV - Práce a dodávky PSV	5 569 721,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 474,85
713 - Izolace tepelné	64 076,33
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	291 099,25
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	906 350,13
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	892 313,41
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	300 881,72
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	70 468,60
734 - Ústřední vytápění - armatury	50 533,82
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	149 548,16
741 - Elektroinstalace - silnoproud	99 151,30
751 - Vzduchotechnika	8 173,16
763 - Konstrukce suché výstavby	407 410,10
766 - Konstrukce truhlářské	229 305,55
767 - Konstrukce zámečnické	57 966,73
771 - Podlahy z dlaždic	620 042,54
781 - Dokončovací práce - obklady	1 254 431,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 503,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	140 991,63
M - Práce a dodávky M	93 845,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II ing. M. Plesingera – Božinova

Místo: ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinova,Neratovice

Datum: 07.02.2023

Zadavatel: Město Neratovice, Kojetická 1028

Projektant:

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 093 593,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 422 485,78

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

369 923,75

1	K	317168022	Překlád keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	3,000	483,81	1 451,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	VV		"nové zdivo nad otvory"					
	VV		"2NP"1		1,000			
	VV		"3NP"1		1,000			
	VV		"4NP"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	317168055	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	1,000	1 157,92	1 157,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm					
	VV		"nad dveřmi m.č.1.19-1.20"1		1,000			
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,104	62 833,02	6 534,63	CS ÚRS 2020 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	VV		"nové otvory dveří"					
	VV		"m.č.2.02"1,2"11,1/1000		0,013			
	VV		"m.č.2.04"1,2"11,1/1000		0,013			
	VV		"m.č.3.02"1,2"11,1/1000		0,013			
	VV		"m.č.3.04"1,2"11,1/1000		0,013			
	VV		"m.č.3.07"1,2"11,1/1000		0,013			
	VV		"m.č.4.02"1,2"11,1/1000		0,013			
	VV		"m.č.4.05"1,2"11,1/1000		0,013			
	VV		"m.č.4.07"1,2"11,1/1000		0,013			
	VV		Součet		0,104			
4	K	340231021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	0,273	1 130,99	308,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25 do 1 m2, tloušťka příčky 140 mm					
	VV		"posun dveří m.č.1.14"0,13"2,1		0,273			
5	K	340231035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	10,290	1 095,09	11 268,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2, tloušťka příčky 140 mm					
	VV		"m.č.1.14"0,7"2,1		1,470			
	VV		"m.č.2.02"0,75"2,1		1,575			
	VV		"m.č.2.06"0,89"2,1		1,869			
	VV		"m.č.3.02"0,75"2,1		1,575			
	VV		"m.č.3.06"0,89"2,1		1,869			
	VV		"m.č.4.06"0,92"2,1		1,932			
	VV		Součet		10,290			
6	K	340235212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	36,000	108,61	3 909,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"pro kanalizaci"15		15,000			
	VV		"pro vodu"21		21,000			
	VV		Součet		36,000			
7	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	16,651	879,66	14 647,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm					
	VV		"mezi m.č.1.18-1.20"1,77"3,53-"dveře"0,6"2"2+"dělicí příčka"1,03"2,09		6,001			
	VV		"stoupačka m.č.2.04"1"3,54		3,540			
	VV		"stoupačka m.č.3.04"1"3,54		3,540			
	VV		"stoupačka m.č.4.04"1"3,57		3,570			
	VV		Součet		16,651			
8	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	112,223	1 166,90	130 953,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	VV		"2NP"(1,6"2+1,67+1,25)"3,54-"dveře"0,8"2,1		19,985			
	VV		"3NP"(1,6"2+1,78+1,25)"3,54-		32,800			
	VV		"dveře"0,8"2,1+(1+0,15+1,16+1,2)"3,54		59,438			
	VV		"4NP"(1,6"2+2,07+1,04)"3,57-"dveře"0,8"2,1+(2,11+2,96-0,15)"3,57+2,79"3,57+(1,85+0,15+1,1)"3,57		112,223			
	VV		Součet		112,223			
9	K	342272205	Příčka z pórabetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	72,183	789,90	57 017,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčky z pórabetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože obalemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm					
	VV		"stoupačky"					
	VV		"m.č.1.04"(0,39+0,15)"3,53		1,906			
	VV		"m.č.1.08"(0,3+0,15)"3,53		1,589			
	VV		"m.č.1.09"(0,5+0,1)"3,53		2,118			
	VV		"m.č.1.11"(0,2+0,1)"3,53+(0,32+0,11)"3,53+(0,25+0,15"2)"3,53		4,518			
	VV		"m.č.1.12"(0,15+0,1)"3,53		0,883			
	VV		"m.č.1.13"0,2"2"3,53		1,412			
	VV		"m.č.1.14"(0,13+0,15)"3,53+(0,2+0,12)"3,53+(0,5+0,2)"3,53		4,589			
	VV		"m.č.1.16"(0,22+0,15)"3,53		1,306			
	VV		"m.č.1.18"(0,15+0,35)"3,53		1,765			
	VV		"m.č.1.20"(0,22+0,15)"3,53		1,306			
	VV		"m.č.2.02"(0,45+0,15)"3,54+(0,57+0,15)"3,54+(0,15+0,1)"3,54		5,558			
	VV		"m.č.2.03"(0,15+0,22)"3,54+(0,2+0,1"2)"3,54		2,726			
	VV		"m.č.2.05"(0,5+0,17)"3,54		2,372			
	VV		"m.č.2.06"(0,55+0,175)"3,54		2,567			
	VV		"m.č.2.07"(0,55+0,17)"3,54+(0,17"2+0,35)"3,54+(0,27+0,17"2)"3,54+(0,22+0,17)"3,54		8,531			

		VV	"m.č.3.02"(0,55+0,15)*3,54+(0,6+0,15)*3,54		5,133			
		VV	"m.č.3.03"(0,22+0,17)*3,54		1,381			
		VV	"m.č.3.04"(0,1*2+0,25)*3,54		1,593			
		VV	"m.č.3.06"(0,6+0,175)*3,54		2,744			
		VV	"m.č.3.07"(0,3+0,17)*3,54+(0,25+0,17)*3,54		3,151			
		VV	"m.č.3.08"(0,125+0,175)*3,54+(0,55+0,17)*3,54		3,611			
		VV	"m.č.4.02"(0,63+0,175)*3,57+(0,17+0,22)*3,57		4,266			
		VV	"m.č.4.03"(0,27+0,17*2)*3,57		2,178			
		VV	"m.č.4.05"(0,17+0,45)*3,57		2,213			
		VV	"m.č.4.06"(0,175+0,6)*3,57		2,767			
		VV	Součet		72,183			
10	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	406,580	107,71	43 792,73	CS ÚRS 2020 01
		PP	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
		VV	"příčky"					
		VV	"1NP"3,53*2+2,09		9,150			
		VV	"2NP"3,54*5		17,700			
		VV	"3NP"3,54*7		24,780			
		VV	"4NP"3,57*8		28,560			
		VV	Mezisoučet		80,190			
		VV	"přizdivky z porobetonu"					
		VV	"1NP"1,55*3+1,4+1,3		7,350			
		VV	"2NP"1,55*3+1,3*2		7,250			
		VV	"3NP"1,55*3+1,3*2		7,250			
		VV	"4NP"1,55*3+1,3*2+1,4*2		10,050			
		VV	Mezisoučet		31,900			
		VV	"obezdivky WC"1,55+1,4*12		18,350			
		VV	Mezisoučet		18,350			
		VV	"obezdění stoupaček"					
		VV	"1NP"3,53*28		98,840			
		VV	"2NP"3,54*22		77,880			
		VV	"3NP"3,54*18		63,720			
		VV	"4NP"3,57*10		35,700			
		VV	Mezisoučet		276,140			
		VV	Součet		406,580			
11	K	346244311R	Obezdivky van a WC nádržek rovných tl 50 mm z pórobetonových tvárníc	m2	36,104	1 211,78	43 750,11	CS ÚRS 2020 01
		PP	Obezdivky van a WC nádržek z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm					
		VV	"m.č.1.06"0,8*(1,4+0,22)		1,296			
		VV	"m.č.1.08"0,53*(1,4+0,22)		0,859			
		VV	"m.č.1.13"0,57*(1,4+0,22)		0,923			
		VV	"m.č.1.11"1,68*1,4*(1,68-0,25)*0,22		2,667			
		VV	"m.č.1.16"0,625*(1,4+0,22)		1,013			
		VV	"m.č.1.19"0,84*(1,4+0,22)		1,361			
		VV	"m.č.1.20"0,84-0,2*(1,4+0,22)		1,037			
		VV	"m.č.2.03"1,4*(1,55+0,22)		2,478			
		VV	"m.č.2.07"4,11*(1,4+0,22)		6,658			
		VV	"m.č.3.03"1,4*(1,55+0,22)		2,478			
		VV	"m.č.3.07"3,66*(1,4+0,22)		5,929			
		VV	"m.č.4.03"1,36*(1,55+0,22)		2,407			
		VV	"m.č.4.07"4,32*(1,4+0,22)		6,998			
		VV	Součet		36,104			
12	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,304	798,88	1 840,62	CS ÚRS 2020 01
		PP	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, všika stoliiny do 200 mm					
		VV	"nové otvory dveří"					
		VV	"1120"0,12*1,2*2*8		2,304			
13	K	346272236	Přizdivka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	4,495	879,66	3 954,07	CS ÚRS 2020 01
		PP	Přizdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 100 mm					
		VV	"m.č.1.05"1,32*1,55		2,046			
		VV	"m.č.1.15"1,58*1,55		2,449			
		VV	Součet		4,495			
14	K	346272246	Přizdivka z pórobetonových tvárníc tl 125 mm	m2	48,215	1 023,28	49 337,45	CS ÚRS 2020 01
		PP	Přizdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 125 mm					
		VV	"m.č.1.09"0,61*1,4		0,854			
		VV	"m.č.1.14"1,65*1,3		2,145			
		VV	"m.č.1.18"1,6*1,3		2,080			
		VV	"m.č.2.02"2,675*1,3		3,478			
		VV	"m.č.2.04"2,54+2)*1,55		7,037			
		VV	"m.č.2.06"2,62*1,3		3,406			
		VV	"m.č.3.02"2,675*1,3		3,478			
		VV	"m.č.3.04"2,37+2)*1,55		6,774			
		VV	"m.č.3.06"2,675*1,3		3,478			
		VV	"m.č.3.08"0,51*1,4		0,714			
		VV	"m.č.4.02"2,615*1,3		3,400			
		VV	"m.č.4.04"2,42+2)*1,55		6,851			
		VV	"m.č.4.06"2,615*1,3		3,400			
		VV	"m.č.4.08"0,8*1,4		1,120			
		VV	Součet		48,215			
D 4		Vodorovné konstrukce				19 913,04		
15	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	1,596	12 476,84	19 913,04	CS ÚRS 2020 01
		PP	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropěch					
		VV	železobetonových, tvárnícových a prefabrikovaných					
		VV	"pro kanalizaci"0,3*0,3*0,32*42		1,210			
		VV	"pro vodu"0,3*0,3*0,32*11+0,12*0,15*0,32*12		0,386			
		VV	Součet		1,596			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				766 393,16		
16	K	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropěch	kus	20,000	176,83	3 536,60	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivé do 0,09 m2					
		VV	"oprava a doplnění omítek 1PP v místě prostupů ZTI"20		20,000			
17	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	137,960	141,82	19 565,49	CS ÚRS 2020 01
		PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
		VV	"1NP m.č.1.04-1.20"41,35		41,350			
		VV	"2NP m.č.2.02-2.07"48,09		48,090			
		VV	"3NP m.č.3.02-3.08"48,52		48,520			
		VV	Součet		137,960			
18	K	612131102	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	230,036	116,69	26 842,90	CS ÚRS 2020 01
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
		VV	"nové cihelné zdivo"					
		VV	"zazdivka dveří m.č.1.03"0,7*2		1,400			
		VV	"zazdivka dveří m.č.1.14"0,235*2		0,470			
		VV	"zazdivka dveří m.č.2.01"0,75+0,89)*2		3,280			
		VV	"m.č.2.02"(0,28+0,08)*2+(1,48+0,39+1,15)*3,44-"dveře"0,8*2		9,509			
		VV	"m.č.2.03 a 2.04"(1,75-0,22+1,67+1,1)*3,44-"dveře"0,8*2+1*3,44		16,632			
		VV	"m.č.2.05"(1,6*2+1,13-0,22+0,5)*3,44		15,858			
		VV	"m.č.2.06"(0,41+0,08)*2		0,980			

	VV		"zazdivka dveří m.č.3.01*(0,75+0,89)*2		3,280				
	VV		"m.č.3.02*(0,25+0,08)*2+(1,4+0,5+1,25)*3,44-"dveře"0,8*2		9,896				
	VV		"m.č.3.03 a 3.04*(1,75-0,22+1,78+1,1)*3,44-"dveře"0,8*2+1*3,44		17,010				
	VV		"m.č.3.05*(1,6*2+1,13)*3,44		14,895				
	VV		"m.č.3.06*(0,38+0,08)*2		0,920				
	VV		"m.č.3.07*(1+0,3+1,16+1,35-0,22)*3,44		12,350				
	VV		"m.č.3.08*(1,2+0,87+0,3+1,15-0,175)*3,44		11,507				
	VV		"zazdivka dveří m.č.4.01*0,92*2+"nové zdivo"(2,11+2,96)*3,47		19,433				
	VV		"m.č.4.02*(2,79-0,175)*3,47+(1,6-0,22+0,692+1,19)*3,47-"dveře"0,8*2		18,793				
	VV		"m.č.4.03 a 4.04*(1,75+2,07+1,04)*3,47-"dveře"0,8*2+(2,01+1+1,32)*3,47-"přizdivky"(0,22+2,01+1,32)*1,45		25,142				
	VV		"m.č.4.05*(1,6*2+1,13)*3,47		15,025				
	VV		"m.č.4.06*(0,44+0,07)*2		1,020				
	VV		"m.č.4.07*(0,9+0,3+1,08+1,25)*3,47-"přizdivka"0,22*1,3		11,963				
	VV		"m.č.4.08*(1,1+1,85+0,3)*3,47-"přizdivka"0,22*1,3		10,992				
	VV		"m.č.4.09*2,79*3,47		9,681				
	VV		Součet		230,036				
19	K	612403382R	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5cm maltou z SMS	m	50,000	98,74	4 937,00		
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5cm maltou z SMS						
	VV		"stávající zdivo pro vodu"50		50,000				
20	K	612403386R	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	15,000	152,59	2 288,85		
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS						
	VV		"stávající zdivo pro kanalizaci"15		15,000				
21	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vytlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	180,612	260,31	47 015,11	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vytlačením do tmelů stěn						
	VV		"stoupačky s přetažením"						
	VV		"m.č.1.04*(0,39+0,2+0,2)*3,43		2,710				
	VV		"m.č.1.08*(0,3+0,1)*3,43+(0,22+0,1)*(3,43-1,3)		2,054				
	VV		"m.č.1.09*(0,5+0,15+0,2)*3,43-(0,125+0,1)*1,3		2,623				
	VV		"m.č.1.11*(0,3+0,25)*3,43+(0,42+0,26)*3,43+(0,25+0,32*2)*3,43-(0,32*2)*1,3		6,440				
	VV		"m.č.1.12*(0,25+0,25)*3,43		1,715				
	VV		"m.č.1.13*0,3*2*3,43-0,3*1,3		1,668				
	VV		"m.č.1.14*(0,23+0,3)*3,43+(0,3+0,27)*3,43+(0,6+0,32)*3,43-0,225*1,2		6,659				
	VV		"m.č.1.16*(0,32+0,3)*3,43-0,32*1,3		1,711				
	VV		"m.č.1.18*(0,25+0,5)*3,43-0,225*1,2		2,303				
	VV		"m.č.1.20*(0,32+0,3)*3,43-0,32*1,3		1,711				
	VV		"m.č.2.02*(0,55+0,25)*3,44+(0,67+0,25)*3,44-0,225*1,2+(0,25+0,2)*3,44		7,195				
	VV		"m.č.2.03*(0,3+0,32)*3,44-0,32*1,45+(0,2+0,25*2)*(3,44-1,45)		3,062				
	VV		"m.č.2.05*(0,6+0,32)*3,44		3,165				
	VV		"m.č.2.06*(0,65+0,325)*3,44-0,225*1,2		3,084				
	VV		"m.č.2.07*(0,65+0,32)*3,44+(0,32*2+0,35)*3,44+(0,27+0,32*2)*3,44+(0,32+0,32)*3,44-0,32*5*1,3		9,994				
	VV		"m.č.3.02*(0,65+0,3)*3,44+(0,7+0,3)*3,44-0,225*1,2		6,438				
	VV		"m.č.3.03*(0,32+0,32)*3,44-0,32*1,45		1,738				
	VV		"m.č.3.04*(0,2*2+0,25)*3,44-0,2*2*1,45		1,656				
	VV		"m.č.3.06*(0,7+0,325)*3,44-0,225*1,2		3,256				
	VV		"m.č.3.07*(0,4+0,32)*3,44+(0,25+0,32)*3,44-0,32*2*1,3		3,606				
	VV		"m.č.3.08*(0,275+0,275)*3,44+(0,65+0,32)*3,44-0,225*2*1,3		4,644				
	VV		"m.č.4.02*(0,73+0,325)*3,47-0,225*1,2+(0,32+0,32)*3,47		5,612				
	VV		"m.č.4.03*(0,27+0,32*2)*3,47-0,32*1,45*2		2,230				
	VV		"m.č.4.05*(0,32+0,55)*3,47		3,019				
	VV		"m.č.4.06*(0,325+0,7)*3,47-0,225*1,2		3,287				
	VV		Mezisoučet		91,580				
	VV		"přizdivky"						
	VV		"m.č.1.05*1,32+(1,45+0,1)		2,870				
	VV		"m.č.1.15*1,58*(0,1+1,45)+0,1*1,45		2,594				
	VV		"m.č.1.09*0,61*(0,125+1,3)		0,869				
	VV		"m.č.1.14*1,65*(0,125+1,2)+0,125*1,2		2,336				
	VV		"m.č.1.18*1,6*(0,125+1,2)+0,125*1,2		2,270				
	VV		"m.č.2.02*2,675*(0,125+1,2)		3,544				
	VV		"m.č.2.04*(2,54+2)*(1,45+0,125)		7,151				
	VV		"m.č.2.06*2,62*(1,2+0,125)		3,472				
	VV		"m.č.3.02*2,675*(1,2+0,125)		3,544				
	VV		"m.č.3.04*(2,37+2)*(1,45+0,125)		6,883				
	VV		"m.č.3.06*2,675*(1,2+0,125)		3,544				
	VV		"m.č.3.08*0,51*(1,3+0,125)		0,727				
	VV		"m.č.4.02*2,615*(1,2+0,125)		3,465				
	VV		"m.č.4.04*(2,42+2)*(1,45+0,125)		6,962				
	VV		"m.č.4.06*2,615*(1,2+0,125)		3,465				
	VV		"m.č.4.08*0,8*(1,3+0,125)		1,140				
	VV		Mezisoučet		54,836				
	VV		"obezdivky WC"						
	VV		"m.č.1.06*0,8*(1,3+0,22)		1,216				
	VV		"m.č.1.08*0,53*(1,3+0,22)		0,806				
	VV		"m.č.1.13*0,57*(1,3+0,22)		0,866				
	VV		"m.č.1.11*(1,68*1,3)+(1,68-0,25)*0,22		2,499				
	VV		"m.č.1.16*0,625*(1,3+0,22)		0,950				
	VV		"m.č.1.19*0,84*(1,3+0,22)		1,277				
	VV		"m.č.1.20*(0,84-0,2)*(1,3+0,22)		0,973				
	VV		"m.č.2.03*1,4*(1,45+0,22)		2,338				
	VV		"m.č.2.07*4,11*(1,3+0,22)+0,22*1,3		6,533				
	VV		"m.č.3.03*1,4*(1,45+0,22)		2,338				
	VV		"m.č.3.07*3,66*(1,3+0,22)		5,563				
	VV		"m.č.4.03*1,36*(1,45+0,22)		2,271				
	VV		"m.č.4.07*4,32*(1,3+0,22)		6,566				
	VV		Mezisoučet		34,196				
	VV		Součet		180,612				
22	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	30,299	215,43	6 527,31	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn						
	VV		"na perlínku nad obklad"						
	VV		"stoupačky"						
	VV		"m.č.1.04*(0,39+0,2)*1,33		0,785				
	VV		"m.č.1.08*(0,3+0,2)*1,33		0,665				
	VV		"m.č.1.09*(0,5+0,15)*1,33		0,865				
	VV		"m.č.1.11*(0,2+0,15)*1,33+(0,32+0,16)*1,33+(0,25+0,2*2)*1,33		1,968				
	VV		"m.č.1.12*(0,15+0,15)*1,33		0,399				
	VV		"m.č.1.13*0,2*2*1,33		0,532				
	VV		"m.č.1.14*(0,13+0,2)*1,33+(0,2+0,17)*1,33+(0,5+0,25)*1,33		1,929				
	VV		"m.č.1.16*(0,22+0,2)*1,33		0,559				
	VV		"m.č.1.18*(0,15+0,4)*1,33		0,732				
	VV		"m.č.1.20*(0,22+0,2)*1,33		0,559				
	VV		"m.č.2.02*(0,45+0,2)*1,34+(0,57+0,2)*1,34+(0,15+0,15)*1,34		2,305				
	VV		"m.č.2.03*(0,2+0,22)*1,34+(0,2+0,15*2)*1,34		1,233				
	VV		"m.č.2.05*(0,5+0,22)*1,34		0,965				
	VV		"m.č.2.06*(0,55+0,225)*1,34		1,039				

	VV	"m.č.2.07"(0,55+0,22)*1,34+(0,22*2+0,35)*1,34+(0,27+0,22*2)*1,34+(0,22+0,22)*1,34	3,631					
	VV	"m.č.3.02"(0,55+0,2)*1,34+(0,6+0,2)*1,34	2,077					
	VV	"m.č.3.03"(0,22+0,22)*1,34	0,590					
	VV	"m.č.3.04"(0,15*2+0,25)*1,34	0,737					
	VV	"m.č.3.06"(0,6+0,225)*1,34	1,106					
	VV	"m.č.3.07"(0,3+0,22)*1,34+(0,25+0,22)*1,34	1,327					
	VV	"m.č.3.08"(0,175+0,175)*1,34+(0,55+0,22)*1,34	1,501					
	VV	"m.č.4.02"(0,63+0,225)*1,37+(0,22+0,22)*1,37	1,774					
	VV	"m.č.4.03"(0,27+0,22*2)*1,37	0,973					
	VV	"m.č.4.05"(0,22+0,45)*1,37	0,918					
	VV	"m.č.4.06"(0,225+0,6)*1,37	1,130					
	VV	Součet	30,299					
23	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	433,148	260,31	112 752,76	CS ÚRS 2020 01
	PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn						
	VV	"pod obklad"						
	VV	"m.č.1.04"(2,275+2,81+0,15)*2*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"okno"(2,1-1,14)*1,65+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1-"perlinka"(0,39+0,2)*2,1	16,499					
	VV	"m.č.1.05"(2,165+1,47)*2*2,1-"dveře"(0,8+0,6)*2-"okno"(2,1-1,14)*1,65+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1-"perlinka"1,32*1,2	9,491					
	VV	"m.č.1.06"(0,8+1,39)*2*2,1-"dveře"0,6*2-"perlinka"(0,22*2+0,8)*1,3	6,386					
	VV	"m.č.1.07"(0,9+1,39)*2*2,1-						
	VV	"dveře"(0,6*2)*2+"ostění"(2*2+0,7)*0,07	7,547					
	VV	"m.č.1.08"(0,83+1,37)*2*2,1-"dveře"0,6*2-"perlinka"(0,3+0,22)*2,1-(0,53+0,22)*1,3	5,973					
	VV	"m.č.1.09"(1,39+0,76)*2*2,1-						
	VV	"dveře"0,6*2+"ostění"(2*2+0,7)*0,07-"perlinka"(0,5+0,15)*2,1-(0,61+0,125)*1,3	5,839					
	VV	"m.č.1.10"(2,1+2,81+0,15)*2*2,1-						
	VV	"dveře"(0,8*2)*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"okno"(2,1-1,14)*1,65+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1	18,603					
	VV	"m.č.1.11"(2,45+2,81+0,15)*2*2,1-"dveře"(0,8*2)-"okno"(2,1-1,14)*1,65+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1-	17,462					
	VV	"perlinka"(0,16+0,32+0,15+0,2+0,25)*2,1						
	VV	-(1,68-0,25+0,22*2)*1,3-0,22*2*(2,1-1,3)	-2,783					
	VV	"m.č.1.12"(1,66+0,89)*2*2,1-	8,009					
	VV	"dveře"0,6*2*2+"ostění"(2*2+0,7)*0,07-"perlinka"0,15*2*2,1						
	VV	"m.č.1.13"(1,39+0,78)*2*2,1-"dveře"0,6*2-"perlinka"(0,2+0,22)*2,1-(0,58+0,22)*1,3	5,992					
	VV	"m.č.1.14"(3+2,01+0,13)*2*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"okno"(2,1-1,14)*1,65+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1	17,339					
	VV	-"perlinka"(0,2+0,13+0,17+0,2+0,22+0,5)*2,1-1,65*1,2	-4,962					
	VV	"m.č.1.15"(0,975+2,35+0,15)*2*2,1-"dveře"(0,6+0,8)*2-"okno"(2,1-1,14)*1,57+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1-	8,044					
	VV	"perlinka"(1,58+0,1)*1,45						
	VV	"m.č.1.16"(1,775+0,825)*2*2,1-"dveře"0,6*2-"perlinka"(0,2+0,22)*2,1-(0,625+0,22)*1,3	7,740					
	VV	"m.č.1.18"(3+1,9)*2*2,1-						
	VV	"dveře"(0,8+0,6*2)*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"okno"(2,1-1,14)*1,63+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1	15,550					
	VV	-"perlinka"(0,4+0,15)*2,1-1,6*1,2	-3,075					
	VV	"m.č.1.19"(0,84+1,03)*2,1+1,03*1,98+(0,22+0,84)*(2,1-1,3)+0,22*(1,98-1,3)-"dveře"0,6*2	5,764					
	VV	"m.č.1.20"(0,84+1,03)*2,1+1,03*1,98+0,62*(2,1-1,3)+0,22*(1,98-1,3)-"dveře"0,6*2+"horní hrana dělicí příčky"1,25*0,09	5,525					
	VV	"m.č.2.02"(2,85+2,79+0,15)*2*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*(0,08+0,05)-"okno"(2,1-1,21)*1,65+"ostění"(2,1-1,21)*2*0,1	20,465					
	VV	-"perlinka"(0,45+0,2+0,17+0,15+0,57+0,2)*2,1-2,675*1,2-0,125*1,2	-7,014					
	VV	"m.č.2.03+2.04"(6,3+0,16*2+0,15*6+2,85-0,22+1,67+0,65)*2,1-"dveře"0,8*2-"okna"(2,1-1,21)*(1,61+1,65*2)+-"ostění"(2,1-1,21)*6*0,1	20,751					
	VV	"nad přízdivku"(2,1-1,45)*(0,125+2,01+2,45+0,42+1,23)	4,053					
	VV	"m.č.2.05"(1,6+1,13)*2*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,08-"perlinka"(0,5+0,22)*2,1	8,746					
	VV	"m.č.2.06"(2,85+1,96+0,15)*2*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,08-"okno"(2,1-1,18)*1,71+"ostění"(2,1-1,18)*2*0,1	16,635					
	VV	-"perlinka"(0,55+0,175)*2,1-(2,62+0,125)*1,2	-4,817					
	VV	"m.č.2.07"(6,37+0,15*6+2,63+0,84+2,63+0,365*2)*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,1-"okna"(2,1-1,18)*(1,55+1,65*2)+-"ostění"(2,1-1,18)*6*0,1	24,590					
	VV	"nad přízdivku"4,14*(2,1-1,3)	3,312					
	VV	"m.č.3.02"(2,89+2,85+0,15)*2*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*(0,05+0,08)-"okno"(2,1-1,21)*1,65+"ostění"(2,1-1,21)*2*0,1	20,885					
	VV	-"perlinka"(0,55+0,2+0,6+0,2)*2,1-(2,65+0,125)*1,2	-6,585					
	VV	"m.č.3.03+3.04"(6,30+0,16*2+2,85-0,22+1,78+0,15*6+0,7)*2,1-"dveře"0,8*2-"okna"(2,1-1,21)*(1,5+1,65*2)+-"ostění"(2,1-1,21)*6*0,1	21,185					
	VV	"nad přízdivku"(2,1-1,45)*(0,125+2,0+2,37-0,25+0,37+1,44)*(2,1-1,45)	2,558					
	VV	"m.č.3.05"(1,6+1,13)*2*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,08	10,258					
	VV	"m.č.3.06"(1,88+2,85+0,15)*2*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,08-"okno"(2,1-1,18)*1,61+"ostění"(2,1-1,18)*2*0,1	16,391					
	VV	-"perlinka"(0,6+0,175)*2,1-(2,675+0,125)*1,2	-4,988					
	VV	"m.č.3.07"(6,37+0,15*6+2,63+1,13+1,16+0,3+1+1,8+0,54*2)*2,1-"dveře"0,8*2-"okna"(2,1-1,18)*(1,55+1,65*2)+-"ostění"(2,1-1,18)*6*0,1	28,867					
	VV	"nad přízdivkou"3,66*(2,1-1,3)	2,928					
	VV	"m.č.3.08"(1,2+0,87+0,3+0,965+1,46)*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,08+"nad přízdivkou"0,5*(2,1-1,3)	9,262					
	VV	"m.č.4.02"(2,03+1,38+0,692+1,19+0,15*2+2,036)*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"okno"(2,1-1,19)*1,65+"ostění"(2,1-1,19)*2*0,1	11,842					
	VV	"nad přízdivkou"(0,15+2,62)*(2,1-1,2)	2,493					
	VV	"m.č.4.03+4.04"(6,39+0,185*2+2,79-0,22+2,07+0,15*6+0,55)*2,1-"dveře"0,8*2-"okna"(2,1-1,19)*(1,65*3)+-"ostění"(2,1-1,19)*6*0,1	21,427					
	VV	"nad přízdivku"(2,1-1,45)*(0,15+2,01+2,32+0,45+1,36+0,22)	4,232					
	VV	"m.č.4.05"(1,6+1,13)*2*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"perlinka"(0,45+0,22)*2,1	8,802					
	VV	"m.č.4.06"(1,944+2,79+0,15)*2*2,1-						
	VV	"dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"okno"(2,1-1,19)*1,65+"ostění"(2,1-1,19)*2*0,1	16,336					
	VV	-"perlinka"(0,6+0,225)*2,1-(2,62+0,15)*1,2	-5,057					

			"m.č.4.07"(6,32+0,15*6+0,16*2+2,57+1,03+1,08+0,3+0,9+1,8 4+0,56*2)*2,1-"dveře"0,8*2-"okna"(2,1- 1,17)*1,65*3+"ostění"(2,1-1,17)*6*0,1		28,753			
			-nad přízdívkou"(0,22*2+4,32)*(2,1-1,3) "m.č.4.08"(1,1+1,7+0,3+1,7)*2,1- "dveře"0,8*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07+"nad přízdívkou"(0,15*2+0,8)*(2,1-1,3)		-3,808			
			Součet		9,703			
					433,148			
24	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	114,787	466,76	53 577,98	CS ÚRS 2020 01
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
		VV	"m.č.1.03 zazdívká dveří"0,7*2		1,400			
		VV	"m.č.2.01 Zazdívký dveří"(0,89+0,75)*2		3,280			
		VV	"m.č.2.02 nad obklad"(1,48+0,39+1,1)*(3,44-2,1)		3,980			
		VV	"m.č.2.03-2.04 nad obklad"(1,53+1,67+1,1+1,07)*(3,44-2,1)		7,196			
		VV	"m.č.2.05 nad obklad"(1,6+0,63+1,38)*(3,44-2,1)		4,837			
		VV	"m.č.3.01 Zazdívký dveří"(0,89+0,75)*2		3,280			
		VV	"m.č.3.02 nad obklad"(1,4+0,5+1,25)*(3,44-2,1)		4,221			
		VV	"m.č.3.03-3.04 nad obklad"(1,53+1,78+1,1+1,07)*(3,44-2,1)		7,343			
		VV	"m.č.3.05 nad obklad"(1,6+1,13+1,6)*(3,44-2,1)		5,802			
		VV	"m.č.3.07 nad obklad"(1,13+1,16+0,3+1)*(3,44-2,1)		4,811			
		VV	"m.č.3.08 nad obklad"(1,2+0,87+0,3+0,97)*(3,44-2,1)		4,476			
		VV	"m.č.4.01 zazdívká dveří"0,92*2		1,840			
		VV	"m.č.4.01"(2,11+2,96)*3,47		17,593			
		VV	"m.č.4.02 nad obklad"(1,38+0,692+1,19+2,62)*(3,47-2,1)		8,058			
		VV	"m.č.4.03-4.04 nad obklad"(1,04+2,07+1,75+2,01+1,07+1,32)*(3,47-2,1)		12,686			
		VV	"m.č.4.05 nad obklad"(1,6+0,68+1,38)*(3,47-2,1)		5,014			
		VV	"m.č.4.07 nad obklad"(1,25+1,08+0,3+0,9)*(3,47-2,1)		4,836			
		VV	"m.č.4.08 nad obklad"(1,1+1,85+0,3)*(3,47-2,1)		4,453			
		VV	"m.č.4.09"2,79*3,47		9,681			
		VV	Součet		114,787			
25	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	50,163	75,13	3 768,75	CS ÚRS 2020 01
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
		VV	"dorovnání omítky"					
		VV	"m.č.1.03 zazdívká dveří"0,7*2*4		5,600			
		VV	"m.č.2.01 Zazdívký dveří"(0,89+0,75)*2*4		13,120			
		VV	"m.č.3.01 Zazdívký dveří"(0,89+0,75)*2*4		13,120			
		VV	"m.č.4.01 zazdívká dveří"0,92*2*2		3,680			
		VV	"m.č.4.01"2,11*3,47*2		14,643			
		VV	Součet		50,163			
26	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	471,404	227,10	107 055,85	CS ÚRS 2020 01
		PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
		VV	"stávající"					
		VV	"m.č.1.02"9,7*3,43-"dveře"(0,8*2+0,6*3)*2-"luxfery"3*0,8		24,071			
		VV	"m.č.1.03"6,7*3,43-"dveře"0,8*2*2-"luxfery"3*0,8		17,381			
		VV	"m.č.1.04 nad obklad"(2,275+2,81)*2*(3,43-2,1)- "okno"1,65*1,09+"ostění"(1,09*2+1,65)*0,25-"luxfery"0,6*0,6- "perlínka"0,785		11,540			
		VV	"m.č.1.05 nad obklad"(2,165+1,31)*2*(3,43-2,1)- "okno"1,65*1,09+"ostění"(1,09*2+1,65)*0,25		8,403			
		VV	"m.č.1.06 nad obklad"(0,8+1,39)*2*(3,43-2,1)-"luxfery"0,8*0,8		5,185			
		VV	"m.č.1.07 nad obklad"(1,39+0,9)*2*(3,43-2,1)-"luxfery"0,6*0,6		5,731			
		VV	"m.č.1.08 nad obklad"(0,83+1,39)*2*(3,43-2,1)- "perlínka"0,665		5,240			
		VV	"m.č.1.09 nad obklad"(0,76+1,39)*2*(3,43-2,1)- "luxfery"0,76*0,8-"perlínka"0,865		4,246			
		VV	"m.č.1.10 nad obklad"(2,81+2,1)*2*(3,43-2,1)- "okno"1,65*1,09+"ostění"(1,09*2+1,65)*0,25- "luxfery"(0,87*0,8+0,6*0,6)		11,164			
		VV	"m.č.1.11 nad obklad"(2,81+2,45)*2*(3,43-2,1)- "okno"1,65*1,09+"ostění"(1,09*2+1,65)*0,25-"perlínka"1,436		11,715			
		VV	"m.č.1.12 nad obklad"(1,66+0,89)*2*(3,43-2,1)- "luxfery"0,6*0,6-"perlínka"0,399		6,024			
		VV	"m.č.1.13 nad obklad"(0,78+1,39)*2*(3,43-2,1)- "perlínka"0,532		5,240			
		VV	"m.č.1.14 nad obklad"(2,01+2,85+0,13)*2*(3,43-2,1)- "okno"1,65*1,09+"ostění"(1,09*2+1,65)*0,25-"perlínka"1,929- "luxfery"1,1*0,8		9,623			
		VV	"m.č.1.15 nad obklad"(0,97+2,35)*2*(3,43-2,1)- "okno"1,57*1,09+"ostění"(1,09*2+1,57)*0,25		8,057			
		VV	"m.č.1.16 nad obklad"(1,775+0,825)*2*(3,43-2,1)- "luxfery"0,625*0,8-"perlínka"0,559		5,857			
		VV	"m.č.1.18 nad obklad"(2,85+1,93)*2*(3,43-2,1)- "okno"1,63*1,09+"ostění"(1,09*2+1,63)*0,25-"perlínka"0,732		11,159			
		VV	"m.č.1.19 nad obklad"(0,84+1,25+0,84)*(3,43-2,1) "m.č.1.20 nad obklad"(0,84+1,25+0,84)*(3,43-2,1)- "perlínka"0,559		3,897			
		VV	"m.č.1.20 nad obklad"(0,84+1,25+0,84)*(3,43-2,1)- "perlínka"0,559		3,338			
		VV	"m.č.2.01"(9,33+9,24)*3,44-"dveře"0,8*2*3- "luxfery"(3+3,2)*0,8		54,121			
		VV	"m.č.2.02 nad obklad"(2,79+2,85)*(3,44-2,1)- "okno"1,65*1,15+"ostění"(1,15*2+1,65)*0,25-"perlínka"2,305		4,343			
		VV	"m.č.2.03 a 2.04 nad obklad"(6,45+0,16*2+2,85+1,67+4,11+1,07+2,01)*(3,44-2,1)- "okna"(1,61+1,65*2)*1,15+"ostění"(1,15*6+1,65*2+1,61)*0,25		22,069			
		VV	-"perlínka"0,831-"luxfery"1,35*0,8		-1,911			
		VV	"m.č.2.05 nad obklad"(1,6+1,13)*2*(3,44-2,1)- "luxfery"1,13*0,8-"perlínka"0,965		5,447			
		VV	"m.č.2.06 nad obklad"(1,96+2,85)*2*(3,44-2,1)- "okno"1,71*1,12+"ostění"(1,12*2+1,71)*0,25-"perlínka"1,039		10,924			
		VV	"m.č.2.07 nad obklad"(6,37+2,85+0,365)*2*(3,44-2,1)- "okna"(1,55+1,65*2)*1,12+"ostění"(1,12*6+1,65*2+1,55)*0,25- "perlínka"2,452-"luxfery"2,2*0,8		18,936			
		VV	"m.č.3.01"(9,33+9,26)*3,44-"dveře"0,8*2*4- "luxfery"(2,98+3,4)*0,8		52,446			
		VV	"m.č.3.02 nad obklad"(2,98+2,85)*(3,44-2,1)- "okno"1,65*1,15+"ostění"(1,15*2+1,65)*0,25-"perlínka"2,077		4,825			
		VV	"m.č.3.03 a 3.04 nad obklad"(6,46+0,16*2+2,85+1,78+4,02+1,07+2,0)*(3,44-2,1)- "okna"(1,5+1,65*2)*1,15+"ostění"(1,15*6+1,65*2+1,5)*0,25		22,195			
		VV	-"perlínka"0,925-"luxfery"1,28*0,8		-1,949			
		VV	"m.č.3.05 nad obklad"(1,6+1,13)*2*(3,44-2,1)- "luxfery"1,13*0,8		6,412			
		VV	"m.č.3.06 nad obklad"(1,88+2,85)*2*(3,44-2,1)- "okno"1,61*1,12+"ostění"(1,12*2+1,61)*0,25-"perlínka"1,106		10,730			
		VV	"m.č.3.07 nad obklad"(6,37+2,85+0,54+0,3)*2*(3,44-2,1)- "okna"(1,55+1,65*2)*1,12+"ostění"(1,12*6+1,65*2+1,55)*0,25- "perlínka"1,327-"luxfery"0,94*0,8		22,342			
		VV	"m.č.3.08 nad obklad"(2,01+1,2)*2*(3,44-2,1)- "luxfery"1,46*0,8-"perlínka"1,501		5,934			

	VV			"m.č.4.01"(2,09+2,96+1,1,47+9,24)"3,47-"dveře"0,8*2*2- "okno"1,65*2,04+"ostění"(2,04*2+1,65)*0,25+1,19*0,15*2- "luxfery"3*0,8*2	79,811				
	VV			"m.č.4.02 nad obklad"(2,878+2,79)*2*(3,47-2,1)- "okno"1,65*1,13+"ostění"(1,13*2+1,65)*0,25-"perlinka"1,774- "luxfery"2,02*0,8	11,253				
	VV			"m.č.4.03 a 4.04 nad obklad"(6,54+0,185*2+2,79+2,07+3,95+1,0+2,01)*(3,47-2,1)- "okna"(1,65*3)*1,13+"ostění"(1,13*6+1,65*3)*0,25- "perlinka"0,37	22,629				
	VV			"m.č.4.05 nad obklad"(1,6+1,13)*2*(3,47-2,1)-"perlinka"0,918	6,562				
	VV			"m.č.4.06 nad obklad"(1,94+2,79)*2*(3,47-2,1)- "okno"1,65*1,1+"ostění"(1,1*2+1,65)*0,25-"perlinka"1,13 "m.č.4.07 nad obklad"(6,32+2,79+0,16+0,56+0,3)*2*(3,47- 2,1)-"okna"(1,65*3)*1,1+"ostění"(1,1*6+1,65*3)*0,25- "luxfery"1,46*0,8	10,978				
	VV			"m.č.4.08 nad obklad"(1,85+1,1)*2*(3,47-2,1)- "luxfery"1,39*0,8	24,031				
	VV			"m.č.4.09"(2,79+2,08)*2*3,47-"dveře"(0,8+0,7)*2- "okno"1,65*2,04+"ostění"(2,04*2+1,65)*0,25+1,19*0,15*2 Mezisoučet	6,971				
	VV			- "nová štuk.omítka"114,787	29,221				
	VV			Součet	586,191				
	VV				-114,787				
	VV				471,404				
27	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	200,000	41,47	8 294,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou		200,000				
	VV		"ponechané skříně v 1PP"200						
28	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	127,690	482,92	61 664,05	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy "na chodbách v místě stavbeního prostoru"						
	VV		"1NP"8*1,3+6,3*1,3		18,590				
	VV		"2NP"16*1,3		20,800				
	VV		"3NP"19*1,3		24,700				
	VV		"4NP"22*1,3+3*1		31,600				
	VV		Mezisoučet		95,690				
	VV		"1PP v místě rozvodů a napojení vody a kanalizace"32		32,000				
	VV		Mezisoučet		32,000				
	VV		Součet		127,690				
29	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	80,030	16,25	1 300,49	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků						
	VV		"nové zdivo mimo obklad"						
	VV		"2NP"1,34*2		2,680				
	VV		"3NP"1,34*5		6,700				
	VV		"4NP"1,37*5+3,47		10,320				
	VV		Mezisoučet		19,700				
	VV		"porobeton mimo obklad"						
	VV		"1NP"1,33*15		19,950				
	VV		"2NP"1,34*14		18,760				
	VV		"3NP"1,34*10		13,400				
	VV		"4NP"1,37*6		8,220				
	VV		Mezisoučet		60,330				
	VV		Součet		80,030				
30	M	55343022	profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	20,685	30,88	638,75	CS ÚRS 2020 01	
	PP		profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm						
	VV		"nové zdivo mimo obklad"						
	VV		"2NP"1,34*2		2,680				
	VV		"3NP"1,34*5		6,700				
	VV		"4NP"1,37*5+3,47		10,320				
	VV		Součet		19,700				
	VV		19,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		20,685				
31	M	553430245R	profil rohový pro porobeton omítky tl 3mm	m	63,347	35,01	2 217,78		
	PP		profil rohový pro porobeton omítky tl 3mm						
	VV		"porobeton mimo obklad"						
	VV		"1NP"1,33*15		19,950				
	VV		"2NP"1,34*14		18,760				
	VV		"3NP"1,34*10		13,400				
	VV		"4NP"1,37*6		8,220				
	VV		Součet		60,330				
	VV		60,33*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		63,347				
32	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	159,427	35,10	5 595,89	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou						
	VV		"okna"						
	VV		"m.č.1.04 a 1.05,1.10 a 1.11"1,65*4*2,05		13,530				
	VV		"m.č.1.14,1.15 a 1.18"(1,65+1,57+1,63)*2,05		9,943				
	VV		"m.č.2.02 a 2.04"(1,61+1,65*3)*2,04		13,382				
	VV		"m.č.2.06 a 2.07"(1,71+1,55+1,65*2)*2,04		13,382				
	VV		"m.č.3.02 a 3.04"(1,5+1,65*3)*2,04		13,158				
	VV		"m.č.3.06 a 3.07"(1,61+1,55+1,65*2)*2,04		13,178				
	VV		"m.č.4.02 a 4.04"(1,65*4)*2,04		13,464				
	VV		"m.č.4.06 a 4.07"(1,65*4)*2,04		13,464				
	VV		"m.č.4.09"1,65*2,04		3,366				
	VV		Mezisoučet		106,867				
	VV		"ponechané dveře"						
	VV		"kabinety"0,8*2*3		4,800				
	VV		"m.č.4.09 pro výlez na střechu"0,7*2		1,400				
	VV		"dveře na chodbě pro frézování drážek do rozvaděče"0,9*2*8		14,400				
	VV		"prosklené stěny 1NP na chodbě"2,35*3,4*2*2		31,960				
	VV		Mezisoučet		52,560				
	VV		Součet		159,427				
33	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,064	6 732,11	61 019,85	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30						
	VV		"1NP m.č.1.04-1.20"41,35*0,048		1,985				
	VV		"2NP m.č.2.02-2.07"48,09*0,048		2,308				
	VV		"3NP m.č.3.02-3.08"48,52*0,048		2,329				
	VV		"4NP m.č.4.02-4.09"50,88*0,048		2,442				
	VV		Součet		9,064				
34	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,064	333,01	3 018,40	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm						
	VV		"1NP m.č.1.04-1.20"41,35*0,048		1,985				
	VV		"2NP m.č.2.02-2.07"48,09*0,048		2,308				
	VV		"3NP m.č.3.02-3.08"48,52*0,048		2,329				
	VV		"4NP m.č.4.02-4.09"50,88*0,048		2,442				
	VV		Součet		9,064				
35	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	2,108	229,79	484,40	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm						
	VV		"1NP"24,69*0,048		1,185				

	VV	"2NP"3,86*0,048		0,185			
	VV	"3NP"5,67*0,048		0,272			
	VV	"4NP "9,71*0,048		0,466			
	VV	Součet		2,108			
36	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,256	48 201,90	12 339,69 CS ÚRS 2020 01
	PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV	"KARI 4/150/150"					
	VV	"1NP m.č.1.04-1.20*41,35*1,351/1000		0,056			
	VV	"2NP m.č.2.02-2.07*48,09*1,351/1000		0,065			
	VV	"3NP m.č.3.02-3.08*48,52*1,351/1000		0,066			
	VV	"4NP m.č.4.02-4.09*50,88*1,351/1000		0,069			
	VV	Součet		0,256			
37	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,233	341,99	1 789,63 CS ÚRS 2020 01
	PP	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	VV	"pod obklad vnitřních parapetů"					
	VV	"m.č.1.04 a 1.05,1.10 a 1.11*1,65*4*0,1		0,660			
	VV	"m.č.1.14,1.15 a 1.18*(1,65+1,57+1,63)*0,1		0,485			
	VV	"m.č.2.02 a 2.04*(1,61+1,65*3)*0,1		0,656			
	VV	"m.č.2.06 a 2.07*(1,71+1,55+1,65*2)*0,1		0,656			
	VV	"m.č.3.02 a 3.04*(1,5+1,65*3)*0,1		0,645			
	VV	"m.č.3.06 a 3.07*(1,61+1,55+1,65*2)*0,1		0,646			
	VV	"m.č.4.02 a 4.04*(1,65*4)*0,1		0,660			
	VV	"m.č.4.06 a 4.07*(1,65*4)*0,1		0,660			
	VV	"m.č.4.09*1,65*0,1		0,165			
	VV	Součet		5,233			
38	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	188,840	341,99	64 581,39 CS ÚRS 2020 01
	PP	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	VV	"vyspravení a vyrovnání stávaj.ŽB desky"					
	VV	"1NP m.č.1.04-1.20*41,35		41,350			
	VV	"2NP m.č.2.02-2.07*48,09		48,090			
	VV	"3NP m.č.3.02-3.08*48,52		48,520			
	VV	"4NP m.č.4.02-4.09*50,88		50,880			
	VV	Součet		188,840			
39	K	632459172	Příplatek k potěrům tl do 20 mm za plochu do 5 m2	m2	43,930	17,68	776,68 CS ÚRS 2020 01
	PP	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 10 do 20 mm					
	VV	"vyspravení a vyrovnání stávaj.ŽB desky"					
	VV	"1NP"24,69		24,690			
	VV	"2NP"3,86		3,860			
	VV	"3NP"5,67		5,670			
	VV	"4NP "9,71		9,710			
	VV	Součet		43,930			
40	K	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	188,840	40,39	7 627,25 CS ÚRS 2020 01
	PP	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu					
	VV	"1NP m.č.1.04-1.20*41,35		41,350			
	VV	"2NP m.č.2.02-2.07*48,09		48,090			
	VV	"3NP m.č.3.02-3.08*48,52		48,520			
	VV	"4NP m.č.4.02-4.09*50,88		50,880			
	VV	Součet		188,840			
41	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	320,819	31,42	10 080,13 CS ÚRS 2020 01
	PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	VV	"m.č.1.04*(2,81+2,275+0,15)*2		10,470			
	VV	"m.č.1.05*(2,065+1,47)*2		7,070			
	VV	"m.č.1.06*(1,39-0,22+0,8)*2		3,940			
	VV	"m.č.1.07*(1,39+0,9)*2		4,580			
	VV	"m.č.1.08*(1,39-0,22+0,83)*2		4,000			
	VV	"m.č.1.09*(1,39-0,125+0,76)*2		4,050			
	VV	"m.č.1.10*(2,81+2,1+0,15)*2		10,120			
	VV	"m.č.1.11*(2,45+2,81-0,22+0,15)*2		10,380			
	VV	"m.č.1.12*(1,66+0,89)*2		5,100			
	VV	"m.č.1.13*(1,39-0,22+0,78)*2		3,900			
	VV	"m.č.1.14*(2,85+2,01+0,13+0,15)*2		10,280			
	VV	"m.č.1.15*(2,35+0,975+0,15)*2		6,950			
	VV	"m.č.1.16*(1,775-0,22+0,825)*2		4,760			
	VV	"m.č.1.18*(1,93+2,85+0,15)*2		9,860			
	VV	"m.č.1.19*(1,03+0,84)*2		3,740			
	VV	"m.č.1.20*(1,03+0,84)*2		3,740			
	VV	"m.č.2.02*(2,79-0,125+2,85+0,15)*2		11,330			
	VV	"m.č.2.03 a 2.04*(6,45-0,125+0,16*2+0,15*6+2,85-0,22+1,67+4,235+0,7+2,2)		18,980			
	VV	"m.č.2.05*(1,6+1,13)*2		5,460			
	VV	"m.č.2.06*(1,96-0,125+2,85+0,15)*2		9,670			
	VV	"m.č.2.07*(6,37+0,15*3+2,85+0,47)*2		20,280			
	VV	"m.č.3.02*(2,89-0,125+2,85+0,15)*2		11,530			
	VV	"m.č.3.03 a 3.04*(6,46-0,125+0,16*2+0,15*6+2,85-0,22+1,78+4,13+0,64+2,2)		18,935			
	VV	"m.č.3.05*(1,6+1,13)*2		5,460			
	VV	"m.č.3.06*(1,88-0,125+2,85+0,15)*2		9,510			
	VV	"m.č.3.07*(6,37+2,85-0,22+0,3+0,54)*2		19,680			
	VV	"m.č.3.08*(2,01-0,125+1,2)*2		6,170			
	VV	"m.č.4.02*(2,728-0,125+2,85+0,15)*2		11,206			
	VV	"m.č.4.03 a 4.04*(6,39+0,185*2+0,15*6+2,85-0,22+2,07+4,07+0,56+2,2)		19,190			
	VV	"m.č.4.05*(1,6+1,13)*2		5,460			
	VV	"m.č.4.06*(1,794+2,85+0,15)*2		9,588			
	VV	"m.č.4.07*(6,32+2,85-0,22+0,3+0,56)*2		19,620			
	VV	"m.č.4.08*(1,85-0,125+1,1)*2		5,650			
	VV	"m.č.4.09*(2,08+2,85+0,15)*2		10,160			
	VV	Součet		320,819			
42	K	634683113R	Sešívání smršťovacích spár v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí a přestěrkováním	m	15,900	170,55	2 711,75
	PP	Sešívání smršťovacích spár v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí a přestěrkováním					
	VV	"m.č.2.04 a 2.07*2,65*2		5,300			
	VV	"m.č.3.04 a 3.07*2,65*2		5,300			
	VV	"m.č.4.04 a 4.07*2,65*2		5,300			
	VV	Součet		15,900			
43	K	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	15,900	102,33	1 627,05 CS ÚRS 2020 01
	PP	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
	VV	"jako řezání"15,9		15,900			
44	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	10,000	1 077,14	10 771,40 CS ÚRS 2020 01
	PP	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních klídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	VV	"nové přičky"					
	VV	"1NP pozn.11*2		2,000			
	VV	"2NP pozn.12*3		3,000			
	VV	"3NP pozn.12*3		3,000			
	VV	"4NP pozn.12*2		2,000			
	VV	Součet		10,000			

45	M	55331346	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 600	kus	2,000	2 244,04	4 488,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 600					
	VV		"1NP pozn.11"2		2,000			
46	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	8,000	2 244,04	17 952,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800					
	VV		"2NP pozn.12"3		3,000			
	VV		"3NP pozn.12"3		3,000			
	VV		"4NP pozn.12"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
47	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	17,000	1 077,14	18 311,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení ocelových dřevních zárubní lisovaných nebo z uhlíků					
	VV		dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	VV		"stávající zdivo"					
	VV		"1NP pozn.11"6		6,000			
	VV		"1NP pozn.12"7		7,000			
	VV		"2NP pozn.12"1		1,000			
	VV		"3NP pozn.12"1		1,000			
	VV		"4NP pozn.12"2		2,000			
	VV		Součet		17,000			
48	M	553310320R	zárubeň ocelová do zdiva 100 600x1970 L, P	kus	6,000	2 244,04	13 464,24	
	PP		zárubeň ocelová do zdiva 100 600x1970 L, P					
	VV		"1NP pozn.11"6		6,000			
49	M	553310322R	zárubeň ocelová do zdiva 100 800x1970 L, P	kus	11,000	2 244,04	24 684,44	
	PP		zárubeň ocelová do zdiva 100 800x1970 L, P					
	VV		"1NP pozn.12"7		7,000			
	VV		"2NP pozn.12"1		1,000			
	VV		"3NP pozn.12"1		1,000			
	VV		"4NP pozn.12"2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
50	K	642945121R	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	6,000	4 039,27	24 235,62	
	PP		Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním					
	VV		"pozn.9"1		1,000			
	VV		"pozn.10"5		5,000			
	VV		Součet		6,000			
51	M	553310321R	zárubeň ocelová s protipožárním provedením EI30DP3-C do zdiva 100 600x1970 L, P	kus	1,000	3 141,65	3 141,65	
	PP		zárubeň ocelová s protipožárním provedením EI30DP3-C do zdiva 100 600x1970 L, P					
52	M	553310323R	zárubeň ocelová s protipožárním provedením EI30DP3-C do zdiva 100 800x1970 L, P	kus	3,000	3 141,65	9 424,95	
	PP		zárubeň ocelová s protipožárním provedením EI30DP3-C do zdiva 100 800x1970 L, P					
53	M	553310324R	zárubeň ocelová s protipožárním provedením EI15DP3-C do zdiva 100 800x1970 L, P	kus	2,000	3 141,65	6 283,30	
	PP		zárubeň ocelová s protipožárním provedením EI15DP3-C do zdiva 100 800x1970 L, P					
		D 8	Trubní vedení				85 272,23	
54	K	892601123R	Cištění kanalizační potrubí do DN 200, do 100 m (vyčištění potrubí tlakovou vodou)	m	100,000	403,93	40 393,00	
	PP		Cištění kanalizační potrubí do DN 200, do 100 m (vyčištění potrubí tlakovou vodou)					
55	K	898161301R	Vyvložkování kanalizace bezvýkopovou metodou po pročištění potrubí tlakovou vodou včetně dopravy, přípravných a pomocných prací	soubor	1,000	44 879,23	44 879,23	
	PP		Vyvložkování kanalizace bezvýkopovou metodou po pročištění potrubí tlakovou vodou včetně dopravy, přípravných a pomocných prací					
	VV		"ze stávajících revizních šachet při výměně čistících kusů celkem maximálně 3 úseky po 1,5 m*1		1,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				701 869,98	
56	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	432,080	43,98	19 002,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"1NP m.č.1.04-1.20"41,35		41,350			
	VV		"2NP m.č.2.02-2.07"48,09		48,090			
	VV		"3NP m.č.3.02-3.08"48,52		48,520			
	VV		"4NP m.č.4.02-4.09"50,88		50,880			
	VV		Mezisoučet		188,840			
	VV		"chodby"					
	VV		"1NP"9,6+6,6		16,200			
	VV		"2NP"9,3+9,2		18,500			
	VV		"3NP"9,3+9,2		18,500			
	VV		"4NP"3+11+9,2		23,200			
	VV		Mezisoučet		76,400			
	VV		"1PP"5,2"9,7+5,2"7		86,840			
	VV		Mezisoučet		86,840			
	VV		"pro elektro na chodbách k rozvaděčím"80		80,000			
	VV		Součet		432,080			
57	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	373,530	116,69	43 587,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		"1NP m.č.1.04-1.20"41,35		41,350			
	VV		"2NP m.č.2.02-2.07"48,09		48,090			
	VV		"3NP m.č.3.02-3.08"48,52		48,520			
	VV		"4NP m.č.4.02-4.09"50,88		50,880			
	VV		Mezisoučet		188,840			
	VV		"na chodbách v místě odděleného stavebního prostoru"					
	VV		"1NP"8"1,3+6,3"1,3		18,590			
	VV		"2NP"16"1,3		20,800			
	VV		"3NP"19"1,3		24,700			
	VV		"4NP"22"1,3+3"1		31,600			
	VV		Mezisoučet		95,690			
	VV		"1PP v místě odděleného stavebního prostoru"50+39		89,000			
	VV		Mezisoučet		89,000			
	VV		Součet		373,530			
58	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	27 600,000	3,59	99 084,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
	VV		"průběžný úklid prostory chodeb 1-4NP dotčené dopravou suti a materiálu cca 60 dní"400"60		24 000,000			
	VV		"průběžný úklid prostory 1PP dotčené dopravou suti a materiálu cca 30 dní"120"30		3 600,000			
	VV		Součet		27 600,000			
59	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	520,000	7,18	3 733,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
	VV		"závěrečný úklid prostory chodeb 1-4NP dotčené dopravou suti a materiálu "400		400,000			
	VV		"závěrečný úklid prostory 1PP dotčené dopravou suti a materiálu "120		120,000			
	VV		Součet		520,000			
60	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	7 200,000	5,39	38 808,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením					

	VV		*průběžný úklid prostory schodišť dotčené dopravou suti a materiálu cca 60 dní*120*60		7 200,000				
61	K	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	120,000	10,77	1 292,40	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím						
	VV		*závěrečný úklid prostory schodišť dotčené dopravou suti a materiálu*120		120,000				
62	K	953301101R	Osazení a dodávka hliníkové dilatační lišty do stropu	m	3,150	206,45	650,32		
	PP		Osazení a dodávka hliníkové dilatační lišty do stropu						
	VV		*pozn.18*1,05*3		3,150				
63	K	953301102R	Osazení a dodávka hliníkové dilatační lišty do stěn	m	34,480	206,45	7 118,40		
	PP		Osazení a dodávka hliníkové dilatační lišty do stěn						
	VV		*pozn.18"						
	VV		*1NP*3,43		3,430				
	VV		*2NP*3,44*3		10,320				
	VV		*3NP*3,44*3		10,320				
	VV		*4NP*3,47*3		10,410				
	VV		Součet		34,480				
64	K	953941635R	Osazování závěsů pro potrubí do železobetonové kce stropu	kus	34,000	224,40	7 629,60	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Osazování závěsů pro potrubí do železobetonové kce stropu						
65	M	55392872R	zámečnická výroba a dodávka závěsů pro potrubí včetně povrchové úpravy nátěr barvou	kg	102,470	170,55	17 476,26		
	PP		zámečnická výroba a dodávka závěsů pro potrubí včetně povrchové úpravy nátěr barvou						
	VV		*tyč ocelová kruhová pr. 10 mm cca 12 m*0,62*12		7,440				
	VV		*ocelový profil U cca 17 m*5,59*17		95,030				
	VV		Součet		102,470				
66	K	953943211	Osazování hasičích přístroje	kus	4,000	314,17	1 256,68	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičích přístroje						
67	M	44932115R	přístroj hasiči ruční práškový 21A dle PBR	kus	4,000	942,50	3 770,00		
	PP		přístroj hasiči ruční práškový 21A dle PBR						
68	K	953966130R	Kovový profil lišta k ochraně rohů na omítku na výšku omyvatelného nátěru na chodbě	kus	1,000	502,66	502,66		
	PP		Kovový profil lišta k ochraně rohů na omítku na výšku omyvatelného nátěru na chodbě						
	VV		*m.č.4.01*1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
69	K	953992401R	Osazení a dodávka požární bezpečnostní značek a tabulek dle PBR (např. značení unik.cest, značení hasičích přístrojů apod.)	soubor	1,000	13 464,22	13 464,22		
	PP		Osazení a dodávka požární bezpečnostní značek a tabulek dle PBR (např. značení unik.cest, značení hasičích přístrojů apod.)						
70	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	32,246	206,45	6 657,19	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm						
	VV		*bourání dělicí příčky m.č.1.19 a 1.20*1,45*2,09		3,031				
	VV		*m.č.4.05*(0,87+1,39)*3,57-"okno"0,6*0,6		7,708				
	VV		Mezisoučet		10,739				
	VV		*1NP příždivky pisoárů*1,31*1,6+1,58*1,5		4,466				
	VV		*4NP příždivky pisoárů*(2+2,23)*1,52		6,430				
	VV		Mezisoučet		10,896				
	VV		"obezdění stoupačky"						
	VV		*m.č.2.04*1,07*3,54		3,788				
	VV		*m.č.3.04*1,07*3,54		3,788				
	VV		*m.č.4.04*0,85*3,57		3,035				
	VV		Mezisoučet		10,611				
	VV		Součet		32,246				
71	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	62,761	206,45	12 957,01	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm						
	VV		*podezdění výlevky*(0,76+0,45)*2*0,6*5		7,260				
	VV		Mezisoučet		7,260				
	VV		"příčky"						
	VV		*m.č.1.17*(1,22+0,935)*3,53-"okno"0,6*0,6		7,247				
	VV		*m.č.1.19 a 1.20*1,775*3,53-"dveře"0,6*2*2		3,866				
	VV		*m.č.2.02-2.04*3*3,54-"dveře"0,8*2		9,020				
	VV		*m.č.2.05*(1,37+0,83)*3,54-"okno"0,6*0,6		7,428				
	VV		*m.č.3.02-3.04*3*3,54-"dveře"0,8*2		9,020				
	VV		*m.č.3.05*(1,37+0,83)*3,54-"okno"0,6*0,6		7,428				
	VV		Mezisoučet		44,009				
	VV		*2NP příždivky pisoárů*(2,01+1,77)*1,52		5,746				
	VV		*2NP příždivky pisoárů*(2,01+1,77)*1,52		5,746				
	VV		Mezisoučet		11,492				
	VV		Součet		62,761				
72	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,329	3 141,65	10 458,55	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3						
	VV		*m.č.4.02-4.04*2,79*3,57*0,17-"dveře"0,8*2*0,1		1,533				
	VV		*m.č.4.01-4.04*2,96*3,57*0,17		1,796				
	VV		Součet		3,329				
73	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	0,360	314,17	113,10	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm						
	VV		*pozn.12"						
	VV		*okno m.č.4.05*0,6*0,6		0,360				
74	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	1,080	314,17	339,30	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm						
	VV		*pozn.12"						
	VV		*okno m.č.1.17*0,6*0,6		0,360				
	VV		*okno m.č.2.05*0,6*0,6		0,360				
	VV		*okno m.č.3.05*0,6*0,6		0,360				
	VV		Součet		1,080				
75	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,984	4 039,27	3 974,64	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2						
	VV		*m.č.1.05*3,08*0,045		0,139				
	VV		*m.č.1.06*1,17*0,045		0,053				
	VV		*m.č.1.07*1,37*0,045		0,062				
	VV		*m.č.1.08*1,22*0,045		0,055				
	VV		*m.č.1.09*1,17*0,045		0,053				
	VV		*m.č.1.12*1,68*0,045		0,076				
	VV		*m.č.1.13*1,08*0,045		0,049				
	VV		*m.č.1.15*2,42*0,045		0,109				
	VV		*m.č.1.16*1,54*0,045		0,069				
	VV		*m.č.1.17*1,13*0,045		0,051				
	VV		*m.č.1.19*1,14*0,045		0,051				
	VV		*m.č.1.20*1,31*0,045		0,059				
	VV		Mezisoučet		0,826				
	VV		*m.č.2.05*1,14*0,045		0,051				
	VV		Mezisoučet		0,051				
	VV		*m.č.3.05*1,14*0,045		0,051				

	VV	Mezisoučet			0,051			
	VV	"m.č.4.05*1,24*0,045			0,056			
	VV	Mezisoučet			0,056			
	VV	Součet			0,984			
76	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,993	4 039,27	32 285,89	CS ÚRS 2020 01
	PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2						
	VV	"m.č.1.04*4,91*0,045			0,221			
	VV	"m.č.1.10*4,17*0,045			0,188			
	VV	"m.č.1.11*6,09*0,045			0,274			
	VV	"m.č.1.14*4,71*0,045			0,212			
	VV	"m.č.1.18*5,25*0,045			0,236			
	VV	Mezisoučet			1,131			
	VV	"m.č.2.02*7,24*0,045			0,326			
	VV	"m.č.2.03*4,46*0,045			0,201			
	VV	"m.č.2.04*13,83*0,045			0,622			
	VV	"m.č.2.06*4,53*0,045			0,204			
	VV	"m.č.2.07*19,47*0,045			0,876			
	VV	Mezisoučet			2,229			
	VV	"m.č.3.02*7,24*0,045			0,326			
	VV	"m.č.3.03*4,46*0,045			0,201			
	VV	"m.č.3.04*13,97*0,045			0,629			
	VV	"m.č.3.06*4,4*0,045			0,198			
	VV	"m.č.3.07*19,57*0,045			0,881			
	VV	Mezisoučet			2,235			
	VV	"část m.č.4.01*(2,08*2,96+1,65*0,15)*0,045			0,288			
	VV	"m.č.4.02*5,35*0,045			0,241			
	VV	"m.č.4.03*4,22*0,045			0,190			
	VV	"m.č.4.04*13,88*0,045			0,625			
	VV	"m.č.4.06*4,47*0,045			0,201			
	VV	"m.č.4.07*18,96*0,045			0,853			
	VV	Mezisoučet			2,398			
	VV	Součet			7,993			
77	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	21,830	215,43	4 702,84	CS ÚRS 2020 01
	PP	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2						
	VV	"m.č.1.05*3,08			3,080			
	VV	"m.č.1.06*1,17			1,170			
	VV	"m.č.1.07*1,37			1,370			
	VV	"m.č.1.08*1,22			1,220			
	VV	"m.č.1.09*1,17			1,170			
	VV	"m.č.1.12*1,68			1,680			
	VV	"m.č.1.13*1,08			1,080			
	VV	"m.č.1.15*2,42			2,420			
	VV	"m.č.1.16*1,54			1,540			
	VV	"m.č.1.17*1,13			1,130			
	VV	"m.č.1.19*1,14			1,140			
	VV	"m.č.1.20*1,31			1,310			
	VV	Mezisoučet			18,310			
	VV	"m.č.2.05*1,14			1,140			
	VV	Mezisoučet			1,140			
	VV	"m.č.3.05*1,14			1,140			
	VV	Mezisoučet			1,140			
	VV	"m.č.4.05*1,24			1,240			
	VV	Mezisoučet			1,240			
	VV	Součet			21,830			
78	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	177,584	215,43	38 256,92	CS ÚRS 2020 01
	PP	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2						
	VV	"m.č.1.04*4,91			4,910			
	VV	"m.č.1.10*4,17			4,170			
	VV	"m.č.1.11*6,09			6,090			
	VV	"m.č.1.14*4,71			4,710			
	VV	"m.č.1.18*5,25			5,250			
	VV	Mezisoučet			25,130			
	VV	"m.č.2.02*7,24			7,240			
	VV	"m.č.2.03*4,46			4,460			
	VV	"m.č.2.04*13,83			13,830			
	VV	"m.č.2.06*4,53			4,530			
	VV	"m.č.2.07*19,47			19,470			
	VV	Mezisoučet			49,530			
	VV	"m.č.3.02*7,24			7,240			
	VV	"m.č.3.03*4,46			4,460			
	VV	"m.č.3.04*13,97			13,970			
	VV	"m.č.3.06*4,4			4,400			
	VV	"m.č.3.07*19,57			19,570			
	VV	Mezisoučet			49,640			
	VV	"část m.č.4.01*2,08*2,96+1,65*0,15			6,404			
	VV	"m.č.4.02*5,35			5,350			
	VV	"m.č.4.03*4,22			4,220			
	VV	"m.č.4.04*13,88			13,880			
	VV	"m.č.4.06*4,47			4,470			
	VV	"m.č.4.07*18,96			18,960			
	VV	Mezisoučet			53,284			
	VV	Součet			177,584			
79	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	199,414	215,43	42 959,76	CS ÚRS 2020 01
	PP	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2						
	VV	"m.č.1.04*4,91			4,910			
	VV	"m.č.1.05*3,08			3,080			
	VV	"m.č.1.06*1,17			1,170			
	VV	"m.č.1.07*1,37			1,370			
	VV	"m.č.1.08*1,22			1,220			
	VV	"m.č.1.09*1,17			1,170			
	VV	"m.č.1.10*4,17			4,170			
	VV	"m.č.1.11*6,09			6,090			
	VV	"m.č.1.12*1,68			1,680			
	VV	"m.č.1.13*1,08			1,080			
	VV	"m.č.1.14*4,71			4,710			
	VV	"m.č.1.15*2,42			2,420			
	VV	"m.č.1.16*1,54			1,540			
	VV	"m.č.1.17*1,13			1,130			
	VV	"m.č.1.18*5,25			5,250			
	VV	"m.č.1.19*1,14			1,140			
	VV	"m.č.1.20*1,31			1,310			
	VV	Mezisoučet			43,440			
	VV	"m.č.2.02*7,24			7,240			
	VV	"m.č.2.03*4,46			4,460			
	VV	"m.č.2.04*13,83			13,830			
	VV	"m.č.2.05*1,14			1,140			
	VV	"m.č.2.06*4,53			4,530			
	VV	"m.č.2.07*19,47			19,470			
	VV	Mezisoučet			50,670			
	VV	"m.č.3.02*7,24			7,240			
	VV	"m.č.3.03*4,46			4,460			
	VV	"m.č.3.04*13,97			13,970			

		VV	"m.č.3.05*1,14		1,140				
		VV	"m.č.3.06*4,4		4,400				
		VV	"m.č.3.07*19,57		19,570				
		VV	Mezisoučet		50,780				
		VV	"část m.č.4.01*2,08*2,96+1,65*0,15		6,404				
		VV	"m.č.4.02*5,35		5,350				
		VV	"m.č.4.03*4,22		4,220				
		VV	"m.č.4.04*13,88		13,880				
		VV	"m.č.4.05*1,24		1,240				
		VV	"m.č.4.06*4,47		4,470				
		VV	"m.č.4.07*18,96		18,960				
		VV	Mezisoučet		54,524				
		VV	Součet		199,414				
80	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	241,942	35,01	8 470,39	CS ÚRS 2020 01	
		PP	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných						
		VV	"m.č.1.04*(2,81+2,275+0,15)*2-"dveře"(0,75+0,8)-"obklad"(2,165+1,47+0,15)*2		1,350				
		VV	"m.č.1.05*(2,165+1,32+0,15)*2-"dveře"(0,8+0,65)-"obklad"(1,32+0,61)		3,890				
		VV	"m.č.1.06*(0,8+1,39)*2-"dveře"0,65		3,730				
		VV	"m.č.1.07*(1,39+0,05+0,1)*2-"dveře"0,6		1,040				
		VV	"m.č.1.09*(1,39+0,76+0,1)*2-"dveře"0,6		3,900				
		VV	"m.č.1.10*(2,81+2,1+0,15)*2-"dveře"(0,7+0,75)-"obklad"1,32		7,350				
		VV	"m.č.1.11*(2,81+2,45+0,15)*2-"dveře"0,7		10,120				
		VV	"m.č.1.12*(1,3+0,89+0,1)*2-"dveře"0,6*2		1,190				
		VV	"m.č.1.14*(2,85+2,01+0,15+0,13)*2-"dveře"0,75*2-"obklad"(0,935+0,58)		7,265				
		VV	"m.č.1.15*(2,35+0,86+0,15)*2-"dveře"(0,6+0,75)-"obklad"(1,58+0,86)		2,930				
		VV	"m.č.1.16*(1,775+0,825)*2-"dveře"0,6		4,600				
		VV	"m.č.1.17*(0,82+1,22)*2-"dveře"0,6		3,480				
		VV	"m.č.1.18*(1,7+2,85+0,15)*2-"dveře"(0,75+0,6*2)		7,450				
		VV	"m.č.1.19*(1,45+0,785)*2-"dveře"0,6		3,870				
		VV	"m.č.1.20*(1,45+0,9)*2-"dveře"0,6		4,100				
		VV	Mezisoučet		66,265				
		VV	"m.č.2.02*(2,85+2,38+0,15)*2-"dveře"0,8*2-"obklad"(1,75+1,45)		5,960				
		VV	"m.č.2.03*3,42*2+1,3		8,140				
		VV	"m.č.2.04*1,54+6,3+0,15*6+0,16*2+0,58-"dveře"0,8		8,840				
		VV	"m.č.2.05*(1,22+0,83)*2-"dveře"0,6		3,500				
		VV	"m.č.2.06*(2,85+1,96+0,15)*2-"dveře"0,8*2-"obklad"(0,94+0,38)		7,000				
		VV	"m.č.2.07*(2,85+6,37+0,15*3+0,47)*2-"dveře"0,8-"obklad"(1,75+0,99)+*soklik"5,35		22,090				
		VV	Mezisoučet		55,530				
		VV	"m.č.3.02*(2,85+2,38+0,15)*2-"dveře"0,8*2-"obklad"1,85		7,310				
		VV	"m.č.3.03*3,42*2+1,3		8,140				
		VV	"m.č.3.04*1,54+6,33+0,15*6+0,16*2+0,58-"dveře"0,8		8,870				
		VV	"m.č.3.05*(1,22+0,83)*2-"dveře"0,6		3,500				
		VV	"m.č.3.06*(2,85+1,88+0,15)*2-"dveře"0,8*2-"obklad"(0,94+0,43)		6,790				
		VV	"m.č.3.07*(2,85+6,36+0,15*3+0,54)*2-"dveře"0,8-"obklad"(1,8+0,98)+*soklik"5,35		22,170				
		VV	Mezisoučet		56,780				
		VV	"část m.č.4.01*2,08*2,96+0,15*2		6,457				
		VV	"m.č.4.02*(2,38+2,79+0,15)*2-"dveře"(0,7+0,8*2)-"obklad"1,15		7,190				
		VV	"m.č.4.03*3,38*2+1,25		8,010				
		VV	"m.č.4.04*1,54+6,35+0,15*6+0,185*2+0,4-"dveře"0,8		8,760				
		VV	"m.č.4.05*(1,29+0,87)*2-"dveře"0,6		3,720				
		VV	"m.č.4.06*(2,79+1,94+0,15)*2-"dveře"0,8*2-"obklad"(0,97+0,4)		6,790				
		VV	"m.č.4.07*(2,79+6,32+0,15*3+0,56+0,16)*2-"dveře"0,8-"obklad"(1,77+0,9)+*soklik"5,35		22,440				
		VV	Mezisoučet		63,367				
		VV	Součet		241,942				
81	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	7,915	156,18	1 236,16	CS ÚRS 2020 01	
		PP	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou						
		VV	"výměna dveří jiný rozměr"						
		VV	"m.č.1.04*0,8*1,97-0,75*1,97		0,099				
		VV	"m.č.1.05*0,8*1,97-0,8*1,94		0,024				
		VV	"m.č.1.06*0,65*1,95-0,6*1,97		0,086				
		VV	"m.č.1.10*0,8*1,97-0,75*1,97		0,099				
		VV	"m.č.1.11*0,8*1,97-0,7*1,94		0,218				
		VV	"m.č.1.15*0,8*1,97-0,75*1,94		0,121				
		VV	"m.č.1.18*0,8*1,97-0,75*1,97		0,099				
		VV	Mezisoučet		0,746				
		VV	"nové otvory pro dveře"						
		VV	"m.č.2.02*(2+0,9)*0,18		0,522				
		VV	"m.č.2.04*(2*2+0,9)*0,18		0,882				
		VV	"m.č.2.05*(2+0,9)*0,18		0,522				
		VV	"m.č.3.02*(2+0,9)*0,18		0,522				
		VV	"m.č.3.04*(2*2+0,9)*0,18		0,882				
		VV	"m.č.3.05*(2+0,9)*0,18		0,522				
		VV	"m.č.3.07*(2*2+0,9)*0,18		0,882				
		VV	"m.č.4.04*(2*2+0,9)*0,17*2		1,666				
		VV	"m.č.4.05*(2+0,9)*0,17		0,493				
		VV	Mezisoučet		6,893				
		VV	"nové otvory pro větrací mřížky"(0,2+0,26)*2*0,1*3		0,276				
		VV	Součet		7,915				
82	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	11,207	184,01	2 062,20	CS ÚRS 2020 01	
		PP	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm						
		VV	"ponechané zdivo po vybouraných příchách a přízdívkách"						
		VV	"m.č.1.05*1,6*0,1*2		0,320				
		VV	"m.č.1.15*1,5*0,11		0,165				
		VV	"m.č.1.17*3,53*(0,15+0,11)		0,918				
		VV	"m.č.1.19 a 1.20*3,53*0,11*2		0,777				
		VV	"m.č.2.02-2.04*2*3,54*0,15+3,54*0,1*2+1,52*0,12		1,952				
		VV	"m.č.2.05*3,54*0,15+(3,54-2,1)*0,15		0,747				
		VV	"bourání dělicí příčky m.č.1.19 a 1.20*2,09*0,09		0,188				
		VV	"m.č.3.02-3.04*2*3,54*0,15+3,54*0,1*2+1,52*0,12		1,952				
		VV	"m.č.3.05*3,54*0,15+(3,54-2,1)*0,15		0,747				
		VV	"m.č.4.02-4.04*2*3,57*0,17		1,214				
		VV	"m.č.4.01-4.04*2*3,57*0,17+3,57*0,1+1,52*0,1		1,723				
		VV	"m.č.4.05*3,57*0,1+(3,57-2,1)*0,1		0,504				
		VV	Součet		11,207				
83	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,378	387,77	146,58	CS ÚRS 2020 01	
		PP	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm						
		VV	"posunutí dveří m.č.1.14*0,18*2,1		0,378				

84	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	6,286	508,95	3 199,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm					
	VV		"soklik WC kabiny"					
	VV		3,38*0,24*3+5,35*0,24*3		6,286			
85	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	43,063	469,45	20 215,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		"pozn.4"					
	VV		"1NP*0,6*1,97*9+0,75*1,97*4+0,8*1,94+0,65*1,95+0,7*1,94+0,75*1,94		22,181			
	VV		"2NP*0,8*1,97*4+0,6*1,97		7,486			
	VV		"3NP*0,8*1,97*4+0,6*1,97		7,486			
	VV		"4NP*0,8*1,97*3+0,6*1,97		5,910			
	VV		Součet		43,063			
86	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	60,000	78,36	4 701,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50					
	VV		"připojovací potrubí voda*60		60,000			
87	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 100	m	60,000	111,30	6 678,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100					
	VV		"připojovací potrubí D40-110*60		60,000			
88	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	36,000	58,88	2 119,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
	VV		"pro kanalizaci"15		15,000			
	VV		"pro vodu"21		21,000			
	VV		Součet		36,000			
89	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	78,36	235,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
	VV		"pozn.16"					
	VV		"m.č.1.07.1.09 a 1.12*3		3,000			
90	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,314	4 039,27	1 268,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm					
	VV		"změna dveří m.č.2.05*(0,94*2,1-0,7*2)*0,18		0,103			
	VV		"změna dveří m.č.3.05*(0,94*2,1-0,7*2)*0,18		0,103			
	VV		"změna dveří m.č.4.05*(0,97*2,1-0,7*2)*0,17		0,108			
	VV		Součet		0,314			
91	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,538	4 039,27	10 251,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	VV		"pozn.13"					
	VV		"m.č.2.04*0,9*2*0,18		0,324			
	VV		"m.č.2.02*0,9*2*0,18		0,324			
	VV		"m.č.3.04*0,9*2*0,18		0,324			
	VV		"m.č.3.02*0,9*2*0,18		0,324			
	VV		"m.č.3.07*0,9*2*0,18		0,324			
	VV		"m.č.4.04*0,9*2*2*0,17		0,612			
	VV		"m.č.4.07*0,9*2*0,17		0,306			
	VV		Součet		2,538			
92	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	1,596	9 424,95	15 042,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm					
	VV		"pro kanalizaci"0,3*0,3*0,32*42		1,210			
	VV		"pro vodu"0,3*0,3*0,32*11+0,12*0,15*0,32*12		0,386			
	VV		Součet		1,596			
93	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	199,27	398,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	VV		"stávající zdivo pro osazení překladu nad dveřmi m.č.1.19-1.20*2		2,000			
94	K	973031843	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	20,370	423,67	8 630,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm					
	VV		"pro zazdívký"					
	VV		"m.č.1.14*2,1*3		6,300			
	VV		"m.č.2.02*2,1		2,100			
	VV		"m.č.2.06*2,1		2,100			
	VV		"m.č.3.02*2,1		2,100			
	VV		"m.č.3.06*2,1		2,100			
	VV		"m.č.4.06*2,1		2,100			
	VV		Mezisoučet		16,800			
	VV		"pro zvětšení místnosti 4.04*3,57		3,570			
	VV		Součet		20,370			
95	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	50,000	97,84	4 892,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
	VV		"stávající zdivo pro vodu"50		50,000			
96	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	15,000	125,67	1 885,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	VV		"stávající zdivo pro kanalizaci"15		15,000			
97	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,600	263,00	2 524,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	VV		"pro nové otvory dveří"					
	VV		"m.č.2.02*1,2		1,200			
	VV		"m.č.2.04*1,2		1,200			
	VV		"m.č.3.02*1,2		1,200			
	VV		"m.č.3.04*1,2		1,200			
	VV		"m.č.3.07*1,2		1,200			
	VV		"m.č.4.04*1,2*2		2,400			
	VV		"m.č.4.07*1,2		1,200			
	VV		Součet		9,600			
98	K	976072121R	Vybourání drobných kovových výrobků např. revizních dvířek ze zdiva cihelného	soubor	1,000	2 244,04	2 244,04	
	PP		Vybourání drobných kovových výrobků např. revizních dvířek ze zdiva cihelného					
99	K	976084112R	Vybourání ochranných úhelníků	m	3,200	177,73	568,74	
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků zdiva					
	VV		"rohy na chodbě m.č.4.01*1,6*2		3,200			
100	K	976084113R	Demontáž stávajících dilatačních lišt, nebo zákrytů dilatací ve zdivu	m	37,630	107,71	4 053,13	
	PP		Demontáž stávajících dilatačních lišt, nebo zákrytů dilatací ve zdivu					
	VV		"jako osazení nových"3,15+34,48		37,630			

101	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,670	8 976,15	6 014,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	VV		"2NP pro vodu"0,67		0,670			
102	K	977311111	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	16,240	113,10	1 836,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm					
	VV		"odfrezáni stávající mazaniny chodby v místě dveří"					
	VV		"1NP"0,75*4+0,6*4		5,400			
	VV		"2NP"0,8*2+0,6		2,200			
	VV		"3NP"0,8*2+0,6		2,200			
	VV		"4NP"0,8+0,6		1,400			
	VV		Mezisoučet		11,200			
	VV		"m.č.4.01 pro bourání podlahy"2,08+2,96		5,040			
	VV		Mezisoučet		5,040			
	VV		Součet		16,240			
103	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	137,960	21,54	2 971,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	VV		"jako oprava"137,96		137,960			
104	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	471,404	64,63	30 466,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		"jako oprava"471,404		471,404			
105	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	358,280	215,43	77 184,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"ponechané zdivo pro nové obklady"					
	VV		"m.č.1.04"(2,81+2,275+0,15)*2*2,1- "dveře"(0,75*1,97+0,8*1,94)+*ostění"(2*2+0,85)*0,1- "okno"(2,1-1,14)*1,65+*ostění"(2,1-1,14)*2*0,1-"obklad"1,883		16,168			
	VV		"m.č.1.05"(2,165+1,32+0,15)*2*2,1- "dveře"(0,8*1,94+0,65*1,95)-"okno"(2,1-1,14)*1,65+*ostění"(2,1-1,14)*2*0,1-"obklad"3,088		7,968			
	VV		"m.č.1.06"(0,8+1,39)*2*2,1-"dveře"0,65*1,95		7,931			
	VV		"m.č.1.07"(0,9+1,39)*2*2,1- "dveře"(0,6*1,97)*2+*ostění"(2*2+0,7)*0,1-"obklad"4,392		3,332			
	VV		"m.č.1.08"(1,39+0,83)*2*2,1-"dveře"0,9*1,97-"obklad"6,912		0,639			
	VV		"m.č.1.09"(1,39+0,76)*2*2,1- "dveře"0,6*1,97+*ostění"(2*2+0,7)*0,1		8,318			
	VV		"m.č.1.10"(2,1+2,81+0,15)*2*2,1- "dveře"(0,75*1,97+0,7*1,94)+*ostění"(2*2+0,85)*0,1- "okno"(2,1-1,14)*1,65+*ostění"(2,1-1,14)*2*0,1-"obklad"2,096		15,414			
	VV		"m.č.1.11"(2,45+2,81+0,15)*2*2,1-"dveře"(0,7*1,94)- "okno"(2,1-1,14)*1,65+*ostění"(2,1-1,14)*2*0,1		19,972			
	VV		"m.č.1.12"(1,66+0,89)*2*2,1- "dveře"(0,6*1,97)*2+*ostění"(2*2+0,7)*0,1-"obklad"5,229		3,587			
	VV		"m.č.1.13"(1,39+0,78)*2*2,1-"dveře"0,9*1,97-"obklad"6,732		0,609			
	VV		"m.č.1.14"(1,09+2,85+0,13*2+2,01+0,15*2+1,45)*2,1- "dveře"(0,75*1,97+0,7*1,94)+*ostění"(2*2+0,85)*0,1- "okno"(2,1-1,14)*1,65+*ostění"(2,1-1,14)*2*0,1		12,974			
	VV		- "obklad"0,58*1,54		-0,893			
	VV		"m.č.1.15"(0,97+2,35+0,15)*2*2,1- "dveře"(0,6*1,97+0,75*1,94)-"okno"(2,1-1,14)*1,57+*ostění"(2,1-1,14)*2*0,1-"obklad"3,562		7,060			
	VV		"m.č.1.16"(1,775+0,825)*2*2,1-"dveře"0,6*1,97		9,738			
	VV		"m.č.1.17"(1,22+0,82)*2,1-"dveře"0,6*1,97		3,102			
	VV		"m.č.1.18"(2,85+1,7*2+0,15*2+1,17)*2,1- "dveře"(0,75*1,97+0,6*1,97)*2+*ostění"(2*2+0,85)*0,1- "okno"(2,1-1,14)*1,63+*ostění"(2,1-1,14)*2*0,1		11,483			
	VV		- "obklad"3,562		-3,562			
	VV		"m.č.1.19"(0,785+1,45)*2,1		4,694			
	VV		"m.č.1.20"(0,9+1,45)*2,1		4,935			
	VV		"m.č.2.02"(2,38*2+2,85+0,15*2)*2,1-"dveře"(0,8*1,97)- "otvor"0,9*2-"okno"(2,1-1,21)*1,65+*ostění"(2,1-1,21)*2*0,1- "obklad"0,65*1,56		10,931			
	VV		"m.č.2.03+2.04"(6,33+0,16*2+4,016+0,15*6)*2,1-"okna"(2,1-1,21)*(1,61+1,65*2)+*ostění"(2,1-1,21)*6*0,1-"otvor"0,9*2		18,653			
	VV		"nad přízdivku"(2,1-1,52)*(0,12+2,01+1,77)		2,262			
	VV		"m.č.2.05"(1,22+0,83)*2,1-"otvor"0,83*2		2,645			
	VV		"m.č.2.06"(0,93+2,85+1,96+0,15*2+1,1+0,1+0,38)*2,1- "dveře"0,8*2*2+*ostění"(2*2+0,9)*0,1-"okno"(2,1-1,18)*1,71+*ostění"(2,1-1,18)*2*0,1		11,903			
	VV		- "obklad"0,38*1,4		-0,532			
	VV		"m.č.2.07"(6,37+2,85+0,365+0,15*3)*2*2,1- "dveře"0,8*1,97+*ostění"(2*2+0,9)*0,1-"okna"(2,1-1,18)*(1,55+1,65*2)+*ostění"(2,1-1,18)*6*0,1		37,151			
	VV		- "obklad"4,165		-4,165			
	VV		"m.č.3.02"(2,38*2+2,85+0,15*2)*2,1-"dveře"(0,8*1,97)- "otvor"0,9*2-"okno"(2,1-1,21)*1,65+*ostění"(2,1-1,21)*2*0,1		11,945			
	VV		"m.č.3.03+3.04"(6,33+0,16*2+4,016+0,15*6)*2,1-"okna"(2,1-1,21)*(1,5+1,65*2)+*ostění"(2,1-1,21)*6*0,1-"otvor"0,9*2		18,751			
	VV		"nad přízdivku"(2,1-1,52)*(0,12+2,01+1,77)		2,262			
	VV		"m.č.3.05"(1,22+0,83)*2,1-"otvor"0,83*2		2,645			
	VV		"m.č.3.06"(0,96+2,85+1,88+0,15*2+1,48)*2,1- "dveře"0,8*2*2+*ostění"(2*2+0,9)*0,1-"okno"(2,1-1,18)*1,61+*ostění"(2,1-1,18)*2*0,1		11,680			
	VV		- "obklad"0,48*1,4		-0,672			
	VV		"m.č.3.07"(6,36+2,85+0,54+0,15*3)*2*2,1-"dveře"0,8*1,97- "otvor"0,9*2-"okna"(2,1-1,18)*(1,55+1,65*2)+*ostění"(2,1-1,18)*6*0,1-"obklad"4,253		31,301			
	VV		"m.č.4.01 jen část"(2,08+0,15*2)*2,1-"okno"(2,1-1,19)*1,65+*ostění"(2,1-1,18)*2*0,1		3,681			
	VV		"m.č.4.02 jen část posunutí příčky"0,3*2,1*2		1,260			
	VV		"m.č.4.03+4.04"(6,36+0,185*2+3,81+0,15*6)*2,1-"okna"(2,1-1,19)*1,65*3+*ostění"(2,1-1,19)*6*0,1-"otvor"0,9*2*2		16,466			
	VV		"nad přízdivku"(2,1-1,52)*(0,1+2)		1,218			
	VV		"m.č.4.05"(1,29+0,87)*2,1-"otvor"0,87*2		2,796			
	VV		"m.č.4.06"(0,97+2,79+1,94+0,15*2+1,4)*2,1- "dveře"0,8*2*2+*ostění"(2*2+0,9)*0,1-"okno"(2,1-1,19)*1,65+*ostění"(2,1-1,19)*2*0,1		11,511			
	VV		- "obklad"0,4*1,51		-0,604			
	VV		"m.č.4.07"(6,32+2,79+0,16+0,56+0,15*3)*2*2,1- "dveře"0,8*1,97-"otvor"0,9*2-"okna"(2,1-1,17)*1,65*3+*ostění"(2,1-1,17)*6*0,1-"obklad"4,032		31,723			
	VV		Součet		358,280			
106	K	978057381R	Odsekání obkladů z parapetů z keramických dlaždic plochy do 1m2	m	50,680	80,79	4 094,44	
	PP		Odsekání obkladů parapetů z dlaždic keramických					
	VV		"m.č.1.04 a 1.05,1.10,1.11"1,65*4		6,600			
	VV		"m.č.1.14,1.15 a 1.18"1,65+1,57+1,63		4,850			
	VV		"m.č.2.02 a 2.04"1,61+1,65*3		6,560			

	VV	"m.č.2.06 a 2.07*1,71+1,55+1,65*2		6,560			
	VV	"m.č.3.02 a 3.04*1,5+1,65*3		6,450			
	VV	"m.č.3.06 a 3.07*1,61+1,55+1,65*2		6,460			
	VV	"m.č.4.02 a 4.04*1,65*4		6,600			
	VV	"m.č.4.06 a 4.07*1,65*4		6,600			
	VV	Součet		50,680			
107	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochv přes 1 m2	m2	88,791	215,43	19 128,25 CS ÚRS 2020 01
	PP	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV	"pozn.9"					
	VV	"m.č.1.04*1,255*1,5		1,883			
	VV	"m.č.1.05*(1,32+0,61)*1,6		3,088			
	VV	"m.č.1.07*(0,15+1,39+0,9)*1,8		4,392			
	VV	"m.č.1.08*(0,83+1,39)*2*1,8-"dveře"0,6*1,8		6,912			
	VV	"m.č.1.10*1,31*1,6		2,096			
	VV	"m.č.1.12*(1,66+0,89+0,355)*1,8		5,229			
	VV	"m.č.1.13*(0,78+1,39)*2*1,8-"dveře"0,6*1,8		6,732			
	VV	"m.č.1.14*(0,935+0,58)*1,45		2,197			
	VV	"m.č.1.15*(1,58+0,86)*1,46		3,562			
	VV	"m.č.1.18*1,17*1,46		1,708			
	VV	"m.č.2.02*(1,75+1,45)*1,56		4,992			
	VV	"m.č.2.04*(0,12+1,77+1,07+2,04)*1,52		7,600			
	VV	"m.č.2.06*(0,94+0,38)*1,4		1,848			
	VV	"m.č.2.07*(1,75+0,99)*1,52		4,165			
	VV	"m.č.3.02*1,85*1,56		2,886			
	VV	"m.č.3.04*(0,12+1,82+1,07+2,01)*1,52		7,630			
	VV	"m.č.3.06*(0,94+0,43)*1,4		1,918			
	VV	"m.č.3.07*(1,8+0,98)*1,53		4,253			
	VV	"m.č.4.02*1,15*1,5		1,725			
	VV	"m.č.4.04*(0,1+2+0,85+2,23)*1,52		7,874			
	VV	"m.č.4.06*(0,97+0,4)*1,51		2,069			
	VV	"m.č.4.07*(1,77+0,9)*1,51		4,032			
	VV	Součet		88,791			
108	K	978071281R	Odsekání a odstranění izolace proti vodě z lepenky vodorovné pl přes 1 m2	m2	199,414	215,43	42 959,76
	PP	Odsekání a odstranění izolace proti vodě z lepenky vodorovné pl přes 1 m2					
	VV	"m.č.1.04*4,91		4,910			
	VV	"m.č.1.05*3,08		3,080			
	VV	"m.č.1.06*1,17		1,170			
	VV	"m.č.1.07*1,37		1,370			
	VV	"m.č.1.08*1,22		1,220			
	VV	"m.č.1.09*1,17		1,170			
	VV	"m.č.1.10*4,17		4,170			
	VV	"m.č.1.11*6,09		6,090			
	VV	"m.č.1.12*1,68		1,680			
	VV	"m.č.1.13*1,08		1,080			
	VV	"m.č.1.14*4,71		4,710			
	VV	"m.č.1.15*2,42		2,420			
	VV	"m.č.1.16*1,54		1,540			
	VV	"m.č.1.17*1,13		1,130			
	VV	"m.č.1.18*5,25		5,250			
	VV	"m.č.1.19*1,14		1,140			
	VV	"m.č.1.20*1,31		1,310			
	VV	Mezisoučet		43,440			
	VV	"m.č.2.02*7,24		7,240			
	VV	"m.č.2.03*4,46		4,460			
	VV	"m.č.2.04*13,83		13,830			
	VV	"m.č.2.05*1,14		1,140			
	VV	"m.č.2.06*4,53		4,530			
	VV	"m.č.2.07*19,47		19,470			
	VV	Mezisoučet		50,670			
	VV	"m.č.3.02*7,24		7,240			
	VV	"m.č.3.03*4,46		4,460			
	VV	"m.č.3.04*13,97		13,970			
	VV	"m.č.3.05*1,14		1,140			
	VV	"m.č.3.06*4,4		4,400			
	VV	"m.č.3.07*19,57		19,570			
	VV	Mezisoučet		50,780			
	VV	"část m.č.4.01*2,08*2,96+1,65*0,15		6,404			
	VV	"m.č.4.02*5,35		5,350			
	VV	"m.č.4.03*4,22		4,220			
	VV	"m.č.4.04*13,88		13,880			
	VV	"m.č.4.05*1,24		1,240			
	VV	"m.č.4.06*4,47		4,470			
	VV	"m.č.4.07*18,96		18,960			
	VV	Mezisoučet		54,524			
	VV	Součet		199,414			
109	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	1,080	5 125,38	5 535,41 CS ÚRS 2020 01
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm					
	VV	"pozn.21 dno šachet"0,6*0,9*2		1,080			
110	K	985311911	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2	1,080	597,81	645,63 CS ÚRS 2020 01
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	VV	"pozn.21 dno šachet"0,6*0,9*2		1,080			
111	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,080	118,49	127,97 CS ÚRS 2020 01
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV	"pozn.21 dno šachet"0,6*0,9*2		1,080			
D		997	Přesun sutě			379 079,93	
112	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 21 m ručně	t	135,787	1 122,02	152 355,73 CS ÚRS 2020 01
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a hal v výšce přes 18 do 21 m					
113	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	133,147	430,85	57 366,38 CS ÚRS 2020 01
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV	"celk.hmotnost"135,787		135,787			
	VV	"-kov, litina, ocel do sběru"2,64		-2,640			
	VV	Součet		133,147			
114	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 864,058	22,44	41 829,46 CS ÚRS 2020 01
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV	133,147*14 "Přepočtené koeficientem množství"		1 864,058			
115	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,621	3 186,53	27 471,08 CS ÚRS 2020 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV	"celk.hmotnost"135,787		135,787			
	VV	"-kov, litina, ocel do sběru"2,64		-2,640			
	VV	"-ŽB"3,898		-3,898			
	VV	"-betony"39,27		-39,270			
	VV	"-cihly a omítky"59,35		-59,350			

	VV		-"dlažby a obklady s omítkou"16,255		-16,255				
	VV		-"izolace"0,186		-0,186				
	VV		-"asfalt.pásky"2,393		-2,393				
	VV		-"plast."0,62		-0,620				
	VV		-"dřev."2,554		-2,554				
	VV		Součet		8,621				
116	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,393	5 744,73	13 747,14	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
117	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,554	1 481,06	3 782,63	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01						
	VV		"ochrana podlah"2,554		2,554				
118	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,620	3 186,53	1 975,65	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03						
119	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,186	3 186,53	592,69	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04						
120	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	39,270	673,21	26 436,96	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
121	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	3,898	673,21	2 624,17	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
122	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	59,350	673,21	39 955,01	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	VV		"cihly a omítky"59,35		59,350				
123	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	16,255	673,21	10 943,03	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07						
	VV		"dlažby a obklady s omítkou"16,255		16,255				
	D	998	Přesun hmot				100 033,69		
124	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	89,155	1 122,02	100 033,69	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 569 721,94		
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 474,85		
125	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	199,414	22,44	4 474,85	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V						
	VV		"na tepelné izolaci"199,414		199,414				
	D	713	Izolace tepelné				64 076,33		
126	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	53,180	37,43	1 990,53	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm						
	VV		"m.č.4.02-4.04,4.06-4.07"46,88		46,880				
	VV		"část m.č.4.01"3*2,1		6,300				
	VV		Součet		53,180				
127	K	713191901R	Odstranění parotěsné fólie stropů	m2	53,180	37,70	2 004,89		
	PP		Odstranění parotěsné fólie stropů						
	VV		"m.č.4.02-4.04,4.06-4.07"46,88		46,880				
	VV		"část m.č.4.01"3*2,1		6,300				
	VV		Součet		53,180				
128	K	713111125R	Montáž izolace tepelné spodem stropů do podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek	m2	50,880	76,30	3 882,14		
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohoží, pásy, dílce, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem do podhledu						
	VV		"m.č.4.02-4.09"50,88		50,880				
129	M	63151290	deska tepelné izolační minerální do přiček,podhledů λ=0,038-0,039 tl 120mm	m2	51,898	188,50	9 782,77	CS ÚRS 2020 01	
	PP		deska tepelné izolační minerální do přiček λ=0,038-0,039 tl 120mm						
	VV		50,88*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		51,898				
130	K	713111221R	Montáž a dodávka parozábrany, zavěšené podhledy, přelepení spojů	m2	50,880	116,69	5 937,19		
	PP		Montáž a dodávka parozábrany, zavěšené podhledy, přelepení spojů						
	VV		"m.č.4.02-4.09"50,88		50,880				
131	K	713120851	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	199,414	22,08	4 403,06	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm						
	VV		"jako izolace"199,414		199,414				
132	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	188,840	44,52	8 407,16	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá						
	VV		"1NP m.č.1.04-1.20"41,35		41,350				
	VV		"2NP m.č.2.02-2.07"48,09		48,090				
	VV		"3NP m.č.3.02-3.08"48,52		48,520				
	VV		"4NP m.č.4.02-4.09"50,88		50,880				
	VV		Součet		188,840				
133	M	28375920	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 40mm	m2	192,617	140,03	26 972,16	CS ÚRS 2020 01	
	PP		deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 40mm						
	VV		188,84*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		192,617				
134	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,386	1 193,83	460,82	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m						
135	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,386	610,38	235,61	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						

D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				291 099,25		
136	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	8,000	134,64	1 077,12	CS ÚRS 2020 01
	PP	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100						
	VV	*stoupačky DN 100*8				8,000		
137	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	2,000	170,55	341,10	CS ÚRS 2020 01
	PP	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200						
	VV	*stoupačky DN 125*2				2,000		
138	K	721140811R	Demontáž a vyřezání potrubí litinové do DN 200 v revizních šachtách	m	3,000	278,26	834,78	
	PP	Demontáž a vyřezání potrubí litinové do DN 200 v revizních šachtách						
139	K	721140935R	Oprava - napojení nového potrubí z PVC na litinu DN100	kus	7,000	314,17	2 199,19	
	PP	Oprava - napojení nového potrubí z PVC na litinu DN100						
140	K	721140936R	Oprava - napojení nového potrubí z PVC na litinu DN125	kus	1,000	359,05	359,05	
	PP	Oprava - napojení nového potrubí z PVC na litinu DN125						
141	K	721140937R	Oprava - přechod z plastových trub KG na litinu DN150	kus	4,000	403,93	1 615,72	
	PP	Oprava - přechod z plastových trub KG na litinu DN150						
142	K	721140945R	Zaslepení potrubí litinového DN 100	kus	1,000	493,69	493,69	
	PP	Zaslepení potrubí litinového DN 100						
143	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	160,000	45,78	7 324,80	CS ÚRS 2020 01
	PP	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160						
	VV	*stoupačky*160				160,000		
144	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	3,000	611,28	1 833,84	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160						
	VV	*v revizních šachtách*3				3,000		
145	M	28611620	čistič kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby	kus	2,000	826,70	1 653,40	CS ÚRS 2020 01
	PP	čistič kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby						
146	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	6,000	556,52	3 339,12	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 70						
	VV	*v podlaže*6				6,000		
147	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	50,000	556,52	27 826,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 75						
148	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	105,000	754,00	79 170,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 110						
149	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	25,000	439,83	10 995,75	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40						
150	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	42,000	475,74	19 981,08	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50						
151	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	30,000	556,52	16 695,60	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75						
152	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	48,000	754,00	36 192,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110						
153	K	721176311R	Potrubí kanalizační z PP plněného minerálem odpadní odhlučňené DN 70	m	12,000	1 507,99	18 095,88	
	PP	Potrubí kanalizační z PP plněného minerálem odpadní odhlučňené DN 70						
154	K	721176312R	Potrubí kanalizační z PP plněného minerálem odpadní odhlučňené DN 100	m	17,000	1 687,52	28 687,84	
	PP	Potrubí kanalizační z PP plněného minerálem odpadní odhlučňené DN 100						
155	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	45,000	78,81	3 546,45	CS ÚRS 2020 01
	PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40						
156	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	29,000	87,34	2 532,86	CS ÚRS 2020 01
	PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50						
157	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	35,000	130,15	4 555,25	CS ÚRS 2020 01
	PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100						
158	K	721210831R	Demontáž vpustí podlahových do DN 100	kus	5,000	161,57	807,85	
	PP	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových do DN 100						
	VV	*1NP*2				2,000		
	VV	*2-4NP*3				3,000		
	VV	Součet				5,000		
159	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	3,000	150,80	452,40	CS ÚRS 2020 01
	PP	Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 40/50						
160	M	551618235R	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovou uzávěrkou primus, 121x121mm Klick Klack, 115x115mm	kus	3,000	1 642,63	4 927,89	
	PP	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovou uzávěrkou primus, 121x121mm Klick Klack, 115x115mm						
161	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	5,000	1 292,56	6 462,80	CS ÚRS 2020 01
	PP	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110						
	VV	*D110*1				1,000		
	VV	*D75*4				4,000		
	VV	Součet				5,000		
162	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	327,000	24,77	8 099,79	CS ÚRS 2020 01
	PP	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125						
163	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	5,000	32,40	162,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200						
	VV	*ležaté svody*5				5,000		
164	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,661	755,79	499,58	CS ÚRS 2020 01
	PP	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
165	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,661	508,95	336,42	CS ÚRS 2020 01
	PP	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				906 350,13		
166	K	722130232	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	m	8,000	574,47	4 595,76	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 20						
	VV	*Studená voda v suterénu – ocelové potrubí pozinkované *8				8,000		
167	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	8,000	762,97	6 103,76	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25						
	VV	*Studená voda v suterénu – ocelové potrubí pozinkované *8				8,000		
168	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	16,000	888,64	14 218,24	CS ÚRS 2020 01

	PP	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32						
	VV	*Studená voda v suterénu – ocelové potrubí pozinkované *16		16,000				
169	K	722130812R	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 včetně tvarovek, armatur, izolace	m	180,000	134,64	24 235,20	
	PP	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 včetně tvarovek, armatur, izolace						
	VV	*stoupačky*180		180,000				
170	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	200,000	610,38	122 076,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4						
	VV	*Teplá voda v suterénu – potrubí PPR 3 – PN 20*20		20,000				
	VV	*Stoupačky – teplá voda a cirkulace – PPR 3 – PN 20*40		40,000				
	VV	*Připojovací potrubí – studená a teplá voda – PPR 3 – PN 20*140		140,000				
	VV	Součet		200,000				
171	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	121,000	641,79	77 656,59	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2						
	VV	*Teplá voda v suterénu – potrubí PPR 3 – PN 20*15		15,000				
	VV	*Stoupačky studené vody – PPR 3 – PN 20*6		6,000				
	VV	*Stoupačky – teplá voda a cirkulace – PPR 3 – PN 20*30		30,000				
	VV	*Připojovací potrubí – studená a teplá voda – PPR 3 – PN 20*70		70,000				
	VV	Součet		121,000				
172	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	135,000	704,63	95 125,05	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4						
	VV	*Teplá voda v suterénu – potrubí PPR 3 – PN 20*10		10,000				
	VV	*Stoupačky studené vody – PPR 3 – PN 20*40		40,000				
	VV	*Stoupačky – teplá voda a cirkulace – PPR 3 – PN 20*40		40,000				
	VV	*Připojovací potrubí – studená a teplá voda – PPR 3 – PN 20*45		45,000				
	VV	Součet		135,000				
173	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	71,000	816,83	57 994,93	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7						
	VV	*Teplá voda v suterénu – potrubí PPR 3 – PN 20*6		6,000				
	VV	*Stoupačky studené vody – PPR 3 – PN 20*40		40,000				
	VV	*Stoupačky – teplá voda a cirkulace – PPR 3 – PN 20*25		25,000				
	VV	Součet		71,000				
174	K	722174443R	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvá trubka s hliníkovou vložkou lisovanou za tepla (PP-RCT - AL - PPR) D 25 x 3,5 mm	m	4,000	161,57	646,28	
	PP	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvá trubka s hliníkovou vložkou lisovanou za tepla (PP-RCT - AL - PPR) D 25 x 3,5 mm						
	VV	*v podlaže*4		4,000				
175	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	140,000	71,18	9 965,20	CS ÚRS 2020 01
	PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
	VV	*Připojovací potrubí – studená a teplá voda – PPR 3 – PN 20*140		140,000				
176	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	115,000	89,13	10 249,95	CS ÚRS 2020 01
	PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm						
	VV	*Připojovací potrubí – studená a teplá voda – PPR 3 – PN 20*70+45		115,000				
177	K	722182001R	Montáž izol.skruží na potrubí do DN 25,sam.spoj	m	127,000	85,27	10 829,29	
	PP	Montáž izol.skruží na potrubí do DN 25,sam.spoj						
178	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	8,160	85,27	695,80	CS ÚRS 2020 01
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm						
	VV	*Studená voda v suterénu – ocelové potrubí pozinkované DN 20*8		8,000				
	VV	8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,160				
179	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	14,280	89,76	1 281,77	CS ÚRS 2020 01
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm						
	VV	*Studená voda v suterénu – ocelové potrubí pozinkované DN 25*8		8,000				
	VV	*Stoupačky studené vody – PPR 3 – PN 20 25x4,2*6		6,000				
	VV	Součet		14,000				
	VV	14*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		14,280				
180	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	40,800	116,69	4 760,95	CS ÚRS 2020 01
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm						
	VV	*Stoupačky – teplá voda a cirkulace – PPR 3 – PN 20 20x3,4*40		40,000				
	VV	40*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		40,800				
181	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	30,600	121,18	3 708,11	CS ÚRS 2020 01
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm						
	VV	*Stoupačky – teplá voda a cirkulace – PPR 3 – PN 20 25x4,2*30		30,000				
	VV	30*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		30,600				
182	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	20,400	152,59	3 112,84	CS ÚRS 2020 01
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm						
	VV	*Teplá voda v suterénu – potrubí PPR 3 – PN 20 20x3,4*20		20,000				
	VV	20*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		20,400				
183	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	15,300	157,08	2 403,32	CS ÚRS 2020 01
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm						
	VV	*Teplá voda v suterénu – potrubí PPR 3 – PN 20 25x4,2*15		15,000				
	VV	15*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		15,300				
184	K	722182004R	Montáž izol.skruží na potrubí do DN 40,sam.spoj	m	177,000	134,64	23 831,28	
	PP	Montáž izol.skruží na potrubí do DN 40,sam.spoj						
185	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	57,120	98,74	5 640,03	CS ÚRS 2020 01
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm						
	VV	*Studená voda v suterénu – ocelové potrubí pozinkované DN 32*16		16,000				
	VV	*Stoupačky studené vody – PPR 3 – PN 20 32x5,4*40		40,000				
	VV	Součet		56,000				
	VV	56*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		57,120				
186	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	10,200	161,57	1 648,01	CS ÚRS 2020 01

	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm							
	VV	"Teplá voda v suterénu – potrubí PPR 3 – PN 20 32x5,4"10				10,000			
	VV	10"1,02 *Přepočtené koeficientem množství				10,200			
187	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	6,120	166,06	1 016,29	CS ÚRS 2020 01	
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm							
	VV	"Teplá voda v suterénu – potrubí PPR 3 – PN 20 40x6,7"6				6,000			
	VV	6"1,02 *Přepočtené koeficientem množství				6,120			
188	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	40,800	107,71	4 394,57	CS ÚRS 2020 01	
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm							
	VV	"Stoupačky studené vody – PPR 3 – PN 20 40x6,7"40				40,000			
	VV	40"1,02 *Přepočtené koeficientem množství				40,800			
189	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	40,800	134,64	5 493,31	CS ÚRS 2020 01	
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm							
	VV	"Stoupačky – teplá voda a cirkulace – PPR 3 – PN 20 32x5,4"40				40,000			
	VV	40"1,02 *Přepočtené koeficientem množství				40,800			
190	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	25,500	143,62	3 662,31	CS ÚRS 2020 01	
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm							
	VV	"Stoupačky – teplá voda a cirkulace – PPR 3 – PN 20 40x6,7"25				25,000			
	VV	25"1,02 *Přepočtené koeficientem množství				25,500			
191	K	722185001R	Flexibilní ochranná trubka do podlah pro potrubí 25 x 3,5mm	m	4,000	76,30	305,20		
	PP	Flexibilní ochranná trubka do podlah pro potrubí 25 x 3,5mm							
192	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	159,000	213,63	33 967,17	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25							
193	K	72220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	131,000	241,46	31 631,26	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury s jedním závitem nástěny pro výtakový ventil G 1/2							
194	K	72220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	14,000	481,12	6 735,68	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury s jedním závitem nástěny pro baterii G 1/2							
195	K	722221134	Ventil výtakový G 1/2 s jedním závitem	soudo r	3,000	505,36	1 516,08	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury s jedním závitem ventily výtakové G 1/2							
196	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	2,000	367,12	734,24	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4							
197	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	3,000	445,22	1 335,66	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1							
198	K	722231272R	Regulační ventil na cirkulaci ruční ovládání G 1/2	kus	8,000	1 346,42	10 771,36		
	PP	Regulační ventil na cirkulaci ruční ovládání G 1/2							
199	K	722231273R	Regulační ventil na cirkulaci ruční ovládání G 3/4	kus	3,000	1 525,94	4 577,82		
	PP	Regulační ventil na cirkulaci ruční ovládání G 3/4							
200	K	722231290R	Skupinový termoskopický ventil (průtok: max. 35 l/min/ 3 bary,připojení: 1/2",teplota: max. 85°C,tlak: min. 0,02 MPa)	kus	17,000	12 855,64	218 545,88		
	PP	Skupinový termoskopický ventil (průtok: max. 35 l/min/ 3 bary,připojení: 1/2",teplota: max. 85°C,tlak: min. 0,02 MPa)							
201	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	265,69	531,38	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2							
202	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	23,000	388,67	8 939,41	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4							
203	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	23,000	557,42	12 820,66	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1							
204	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	676,80	2 030,40	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4							
205	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	942,50	942,50	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4							
206	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	466,76	933,52	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2							
	VV	"Teplá a cirkulace v suterénu "2				2,000			
207	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	513,44	1 026,88	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4							
	VV	"Teplá a cirkulace v suterénu "2				2,000			
208	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	687,57	2 750,28	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1							
	VV	"Teplá a cirkulace v suterénu "2				2,000			
	VV	"Studená voda v suterénu "2				2,000			
	VV	Součet				4,000			
209	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	1 301,54	7 809,24	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4							
	VV	"Teplá a cirkulace v suterénu "2				2,000			
	VV	"Studená voda v suterénu "4				4,000			
	VV	Součet				6,000			
210	K	722234263	Filter mosazný G 1/2 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	192,99	385,98	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2							
211	K	722234264	Filter mosazný G 3/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	254,92	509,84	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4							
212	K	722234265	Filter mosazný G 1 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	4,000	492,79	1 971,16	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1							
213	K	722234266	Filter mosazný G 5/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	6,000	569,99	3 419,94	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4							
214	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	565,000	52,87	29 871,55	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50							
215	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	565,000	45,15	25 509,75	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80							
216	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,221	676,80	826,37	CS ÚRS 2020 01	
	PP	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							

217	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	1,221	496,38	606,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				892 313,41	
218	K	725014161R	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním dl.53 cm včetně sedátka	soubor	27,000	2 211,72	59 716,44	
	PP		Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním dl.53 cm včetně sedátka					
219	K	725014162R	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním dl.49 cm včetně sedátka	soubor	3,000	2 649,76	7 949,28	
	PP		Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním dl.49 cm včetně sedátka					
220	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	38,000	186,70	7 094,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních					
	VV		*1NP*8		8,000			
	VV		*2NP*10		10,000			
	VV		*3NP*10		10,000			
	VV		*4NP*10		10,000			
	VV		Součet		38,000			
221	K	725121503R	Pisoárový záchodek keramický bílý s infračerveným senzorem s přívodem na 24V a sifonem dle PD	soubor	22,000	11 074,77	243 644,94	
	PP		Pisoárový záchodek keramický bílý s infračerveným senzorem s přívodem na 24V a sifonem dle PD					
222	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	22,000	161,57	3 554,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
	VV		*1NP*4		4,000			
	VV		*2NP*6		6,000			
	VV		*3NP*6		6,000			
	VV		*4NP*6		6,000			
	VV		Součet		22,000			
223	K	725129113R	Napájecí zdroj skupinový pro max. 9 sens.baterií	kus	5,000	2 830,18	14 150,90	
	PP		Napájecí zdroj skupinový pro max. 9 sens.baterií					
224	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	18,000	145,41	2 617,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		*1NP*4		4,000			
	VV		*2NP*5		5,000			
	VV		*3NP*5		5,000			
	VV		*4NP*4		4,000			
	VV		Součet		18,000			
225	K	725210826	Demontáž umývatek bez výtokových armatur	soubor	2,000	74,68	149,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývatek					
	VV		*1NP*2		2,000			
226	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šroubů	soubor	40,000	3 707,15	148 286,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 500 mm					
227	K	725211703	Umyvátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 033,94	3 033,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umyvátka) stěnová 450 mm					
228	K	725211705	Umyvátko keramické bílé rohové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 509,67	3 509,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umyvátka) rohová 450 mm					
229	K	725299101R	Montáž koupelnových doplňků - dávkovačů, zásobníků, držáků apod.	soubor	79,000	314,17	24 819,43	
	PP		Montáž koupelnových doplňků - dávkovačů, zásobníků, držáků apod.					
	VV		*ozn.A1*8		8,000			
	VV		*ozn.A2*15		15,000			
	VV		*ozn.A3*42		42,000			
	VV		*ozn.A4*12		12,000			
	VV		*ozn.A5*2		2,000			
	VV		Součet		79,000			
230	M	55431095R	Zásobník z nerezové oceli na toaletní papír se středovým odvíjením a systémem dávkování po jednotlivých útržcích, kapacita 1150 útržků - dle PD ozn.A1	kus	8,000	2 297,89	18 383,12	
	PP		Zásobník z nerezové oceli na toaletní papír se středovým odvíjením a systémem dávkování po jednotlivých útržcích, kapacita 1150 útržků - dle PD ozn.A1					
	VV		*1NP*2		2,000			
	VV		*2NP*2		2,000			
	VV		*3NP*2		2,000			
	VV		*4NP*2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
231	M	55431096R	Zásobník na skládané ručníky nerez 468x317x101 mm - dle PD ozn.A2	kus	15,000	3 401,96	51 029,40	
	PP		Zásobník na skládané ručníky nerez 468x317x101 mm - dle PD ozn.A2					
	VV		*1NP*6		6,000			
	VV		*2NP*3		3,000			
	VV		*3NP*2		2,000			
	VV		*4NP*4		4,000			
	VV		Součet		15,000			
232	M	55449023R	Nerezový dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l- dle PD ozn.A3	kus	42,000	709,12	29 783,04	
	PP		Nerezový dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l- dle PD ozn.A3					
	VV		*1NP*8		8,000			
	VV		*2NP*12		12,000			
	VV		*3NP*11		11,000			
	VV		*4NP*11		11,000			
	VV		Součet		42,000			
233	M	55449039R	Nerezový koš bez vrchního víka, možno připevnění na zeď, nebo volně stojící objem 50l - dle PD ozn.A4	kus	12,000	5 213,35	62 560,20	
	PP		Nerezový koš bez vrchního víka, možno připevnění na zeď, nebo volně stojící objem 50l - dle PD ozn.A4					
	VV		*1NP*4		4,000			
	VV		*2NP*3		3,000			
	VV		*3NP*2		2,000			
	VV		*4NP*3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
234	M	55449016R	Nerezový držák na toaletní papír dle PD ozn.A5	kus	2,000	430,85	861,70	
	PP		Nerezový držák na toaletní papír dle PD ozn.A5					
	VV		*1NP*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
235	M	55449031R	Koš odpadkový nášlapný nerez obsah 5 l- dle PD ozn.A6	kus	21,000	718,09	15 079,89	
	PP		Koš odpadkový nášlapný nerez obsah 5 l- dle PD ozn.A6					
	VV		*1NP*5		5,000			
	VV		*2NP*6		6,000			
	VV		*3NP*5		5,000			
	VV		*4NP*5		5,000			
	VV		Součet		21,000			
236	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	5,000	232,48	1 162,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
	VV		*1NP*2		2,000			
	VV		*2NP-4NP*3		3,000			

VV		Součet			5,000			
237	K	725019103R	Výlevka keramická závěsná s plastovou mřížkou, bílá	soubo	6,000	5 105,63	30 633,78	
	PP		Výlevka keramická závěsná s plastovou mřížkou, bílá					
238	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubo	84,000	255,82	21 488,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
239	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo	5,000	87,07	435,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"jako výlevky"5		5,000			
240	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubo	20,000	89,13	1 782,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
	VV		"jako umyvadel"18		18,000			
	VV		"jako umývátek"2		2,000			
	VV		Součet		20,000			
241	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubo	6,000	1 714,44	10 286,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
242	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubo	2,000	1 777,28	3 554,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
243	K	725822615R	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí klik-klak- chrom	soubo	40,000	1 777,28	71 091,20	
	PP		Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí klik-klak- chrom					
244	K	725823132R	Podomítková baterie s bidetovou sprškou, kulatá, chrom	soubo	8,000	1 786,25	14 290,00	
	PP		Podomítková baterie s bidetovou sprškou, kulatá, chrom					
245	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	25,000	15,26	381,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých					
	VV		"jako umyvadel"18		18,000			
	VV		"jako umývátek"2		2,000			
	VV		"jako výlevky"5		5,000			
	VV		Součet		25,000			
246	K	725299102R	Demontáž koupelnových doplňků (dávkovačů, zásobníků, zrcadel, věšáčků,odpad.košů apod.) včetně likvidace	soubo	1,000	1 077,14	1 077,14	
	PP		Demontáž koupelnových doplňků (dávkovačů, zásobníků, zrcadel, věšáčků,odpad.košů apod.) včetně likvidace					
247	K	725860250R	Sifon umyvadlový chromovaný ABS nastavitelný 175-270mm	kus	42,000	493,69	20 734,98	
	PP		Sifon umyvadlový chromovaný ABS nastavitelný 175-270mm a s umyvadlovou výpustí Click-Clack v chromovém provedení					
248	K	725980131R	Revizní dvířka 150x300 mm plastová bílá	kus	22,000	179,52	3 949,44	
	PP		Revizní dvířka 150x300 mm plastová bílá					
	VV		"čisticí kusy"22		22,000			
249	K	725980132R	Revizní dvířka 200x200 mm plastová bílá	kus	8,000	125,67	1 005,36	
	PP		Revizní dvířka 200x200 mm plastová bílá					
	VV		"uzávěr vody"8		8,000			
250	K	725980152R	Revizní dvířka kovová 300 x 300 mm se zámkem bílé	kus	20,000	538,57	10 771,40	
	PP		Revizní dvířka kovová 300 x 300 mm se zámkem bílé					
	VV		"uzávěry vody se skupinovým termoskopickým ventilem "20		20,000			
251	K	725980162R	Větrací mřížka na přívzdušňovací ventily 200 x 200 mm	kus	5,000	184,01	920,05	
	PP		Větrací mřížka na přívzdušňovací ventily 200 x 200 mm					
252	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	t	1,917	790,80	1 515,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
253	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	1,917	526,00	1 008,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				300 881,72	
254	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zeepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubo	30,000	8 823,55	264 706,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání ze předu, stavební výšky 1120 mm					
255	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubo	30,000	300,70	9 021,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
256	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubo	30,000	882,36	26 470,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
257	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,519	790,80	410,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
258	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,519	526,00	272,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	727	Zdravotnicka - požární ochrana				70 468,60	
259	K	727111251R	Protipožární trubní ucpávky potrubí prostop stropem tloušťky do 450 mm požární odolnost EI 60-120 D20	kus	8,000	557,96	4 463,68	
	PP		Protipožární trubní ucpávky potrubí prostop stropem tloušťky do 450 mm požární odolnost EI 60-120 D20					
	VV		"voda"8		8,000			
260	K	727111252R	Protipožární trubní ucpávky potrubí prostop stropem tloušťky do 450 mm požární odolnost EI 60-120 D25	kus	7,000	557,96	3 905,72	
	PP		Protipožární trubní ucpávky potrubí prostop stropem tloušťky do 450 mm požární odolnost EI 60-120 D25					
	VV		"voda"7		7,000			
261	K	727111253R	Protipožární trubní ucpávky potrubí prostop stropem tloušťky do 450 mm požární odolnost EI 60-120 D32	kus	16,000	557,96	8 927,36	
	PP		Protipožární trubní ucpávky potrubí prostop stropem tloušťky do 450 mm požární odolnost EI 60-120 D32					
	VV		"voda"16		16,000			
262	K	727111254R	Protipožární trubní ucpávky potrubí prostop stropem tloušťky do 450 mm požární odolnost EI 60-120 D40	kus	16,000	557,96	8 927,36	
	PP		Protipožární trubní ucpávky potrubí prostop stropem tloušťky do 450 mm požární odolnost EI 60-120 D40					
	VV		"voda"16		16,000			
263	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	14,000	557,96	7 811,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75					
	VV		"kanalizace stropy"14		14,000			
264	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	28,000	1 301,18	36 433,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110					
	VV		"kanalizace stropy"28		28,000			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				50 533,82	
265	K	734200800R	Demontáž armatur závitových pro připojení radiátoru	kus	50,000	80,79	4 039,50	

PP	Demontáž armatur závitových pro připojení radiátorů						
266	K	734200801R	Demontáž ručních hlavice radiátorů	kus	25,000	107,71	2 692,75
PP	Demontáž ručních hlavice radiátorů						
267	K	734221605R	Sada pro připojení radiátoru přímé bez hlavice ovládání včetně šroubení na stávající potrubí	soubor	25,000	1 346,42	33 660,50
PP	Sada pro připojení radiátoru přímé bez hlavice ovládání včetně šroubení na stávající potrubí						
268	K	734222825R	Hlavice ruční radiátorová- regulační hlavice s přímým připojením	kus	25,000	403,93	10 098,25
PP	Hlavice ruční radiátorová- regulační hlavice s přímým připojením						
269	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,027	1 077,14	29,08 CS ÚRS 2020 01
PP	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
270	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,027	508,95	13,74 CS ÚRS 2020 01
PP	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					149 548,16
271	K	735495101R	Uzavření, vypustění a odvodnění části systému ústředního vytápění budovy, kde budou probíhat stavební práce	soubor	1,000	7 180,92	7 180,92
PP	Uzavření, vypustění a odvodnění části systému ústředního vytápění budovy, kde budou probíhat stavební práce						
272	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	17,000	493,69	8 392,73 CS ÚRS 2020 01
PP	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm						
VV	*1NP*6				6,000		
VV	*2NP*5				5,000		
VV	*3NP*6				6,000		
VV	Součet				17,000		
273	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	8,000	493,69	3 949,52 CS ÚRS 2020 01
PP	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm						
VV	*4NP*8				8,000		
274	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	50,000	22,44	1 122,00 CS ÚRS 2020 01
PP	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						
VV	*2ks na topné těleso*25*2				50,000		
275	K	735160110R	Odpojení a připojení otopného tělesa od systému	kus	25,000	403,93	10 098,25
PP	Odpojení a připojení otopného tělesa od systému						
VV	*1NP*6				6,000		
VV	*2NP*5				5,000		
VV	*3NP*6				6,000		
VV	*4NP*8				8,000		
VV	Součet				25,000		
276	K	735151253	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 515 W	kus	6,000	3 769,98	22 619,88
PP	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 515 W						
VV	*1NP*6				6,000		
277	K	735151254	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 601 W	kus	12,000	3 949,50	47 394,00 CS ÚRS 2020 01
PP	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 601 W						
VV	*2NP*5				5,000		
VV	*3NP*7				7,000		
VV	Součet				12,000		
278	K	735151259	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 1030 W	kus	1,000	4 847,12	4 847,12 CS ÚRS 2020 01
PP	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1030 W						
VV	*4NP*1				1,000		
279	K	735151552	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 726 W	kus	7,000	4 577,83	32 044,81 CS ÚRS 2020 01
PP	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 726 W						
VV	*4NP*7				7,000		
280	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	25,000	89,76	2 244,00 CS ÚRS 2020 01
PP	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa						
281	K	735494815R	Napuštění systému ústředního vytápění v části, kde probíhala úprava, topná zkouška a regulace systému	hod	40,000	224,40	8 976,00
PP	Napuštění systému ústředního vytápění v části, kde probíhala úprava, topná zkouška a regulace systému						
282	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,378	1 211,78	458,05 CS ÚRS 2020 01
PP	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
283	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,378	584,35	220,88 CS ÚRS 2020 01
PP	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					99 151,30
284	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	80,25	2 407,50 CS ÚRS 2020 01
PP	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových						
285	M	34571522R	krabice odbočná z PH s víčkem a svorkovnicí	kus	30,000	63,73	1 911,90
PP	krabice odbočná z PH s víčkem a svorkovnicí						
286	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	29,000	36,53	1 059,37 CS ÚRS 2020 01
PP	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových						
287	M	34571513R	krabice přístrojová	kus	29,000	0,90	26,10
PP	krabice přístrojová						
288	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	85,000	31,42	2 670,70 CS ÚRS 2020 01
PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu 2l 2x1,5 až 2,5 mm2						
289	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2	m	102,000	11,76	1 199,52 CS ÚRS 2020 01
PP	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2						
VV	85*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				102,000		
290	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	668,000	31,42	20 988,56 CS ÚRS 2020 01
PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu 2l 3x1,5 mm2						
291	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3Jx1,5mm2	m	783,600	15,26	11 957,74 CS ÚRS 2020 01

	VV		"m.č.2.04"5		5,000				
	VV		"m.č.3.04"5		5,000				
	VV		"m.č.4.04"5		5,000				
	VV		Součet		15,000				
316	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	50,880	673,21	34 252,92	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2						
	VV		"m.č.4.02-4.09"50,88		50,880				
317	M	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	53,424	403,93	21 579,56	CS ÚRS 2020 01	
	PP		deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm						
	VV		50,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		53,424				
318	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	86,100	215,43	18 548,52	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou						
	VV		"m.č.4.02"(2,73+2,79)*2		11,040				
	VV		"m.č.4.03 a		19,170				
	VV		4.04"6,54+0,185"2+2,79+2,07+3,95+0,22"2+1+2,01						
	VV		"m.č.4.05"(1,6+1,13)*2		5,460				
	VV		"m.č.4.06"(1,94+2,79)*2		9,460				
	VV		"m.č.4.07"(6,32+0,16+2,79+0,3+0,56)*2		20,260				
	VV		"m.č.4.08"(1,1+1,85)*2		5,900				
	VV		"m.č.4.09"(2,79+2,08)*2		9,740				
	VV		"část m.č.4.01"2,11+2,96		5,070				
	VV		Součet		86,100				
319	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	30,000	80,79	2 423,70	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímatelného						
	VV		"zpětné osazení pro elektro"30		30,000				
320	K	763431711R	Úprava stávajícího podhledu v místě nových příček a zpevnění montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu	m2	4,000	224,40	897,60		
	PP		Úprava stávajícího podhledu v místě nových příček a zpevnění montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu						
	VV		"m.č.4.01"4		4,000				
321	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	53,180	141,82	7 541,99	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném						
	VV		"m.č.4.02-4.04,4.06-4.07"46,88		46,880				
	VV		"část m.č.4.01"3"2,1		6,300				
	VV		Součet		53,180				
322	K	763431871R	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu pro zpětné použití	m2	34,000	161,57	5 493,38		
	PP		Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu pro zpětné použití						
	VV		"rozebrání část m.č.4.01"4		4,000				
	VV		"rozebrání na chodbě pro elektro"30		30,000				
	VV		Součet		34,000				
323	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	4,765	653,46	3 113,74	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
324	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	4,765	468,55	2 232,64	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
	D	766	Konstrukce truhlářské				229 305,55		
325	K	766441823R	Opatrná demontáž parapetní desky dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m- pro opětovné použití	kus	1,000	1 346,42	1 346,42		
	PP		Opatrná demontáž parapetní desky dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m- pro opětovné použití						
	VV		"4np"1		1,000				
326	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	27,000	762,97	20 600,19	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
	VV		"1NP pozn.11"6+2		8,000				
	VV		"1NP pozn.12"7		7,000				
	VV		"2NP pozn.12"3+1		4,000				
	VV		"3NP pozn.12"3+1		4,000				
	VV		"4NP pozn.12"2+2		4,000				
	VV		Součet		27,000				
327	M	611620845R	dveře jednokřídlé povrch vysoce odolný laminát, barva RAL 9016 plně 600x1970/2100mm včetně kování	kus	8,000	5 246,74	41 973,92		
	PP		dveře jednokřídlé povrch vysoce odolný laminát, barva RAL 9016 plně 600x1970/2100mm včetně kování						
328	M	611620865R	dveře jednokřídlé povrch vysoce odolný laminát, barva RAL 9016 plně 800x1970/2100mm včetně kování	kus	19,000	5 246,74	99 688,06		
	PP		dveře jednokřídlé povrch vysoce odolný laminát, barva RAL 9016 plně 800x1970/2100mm včetně kování						
329	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	6,000	1 122,02	6 732,12	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm						
	VV		"pozn.9"1		1,000				
	VV		"pozn.10"5		5,000				
	VV		Součet		6,000				
330	M	611620965R	dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3 povrch vysoce odolný laminát, barva RAL 9016 plně 600x1970/2100mm včetně kování	kus	1,000	6 935,69	6 935,69		
	PP		dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3 povrch vysoce odolný laminát, barva RAL 9016 plně 600x1970/2100mm včetně kování						
331	M	611620985R	dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3 povrch vysoce odolný laminát, barva RAL 9016 plně 800x1970/2100mm včetně kování	kus	3,000	6 935,69	20 807,07		
	PP		dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3 povrch vysoce odolný laminát, barva RAL 9016 plně 800x1970/2100mm včetně kování						
332	M	611620986R	dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 15 D3 povrch vysoce odolný laminát, barva RAL 9016 plně 800x1970/2100mm včetně kování	kus	2,000	6 935,69	13 871,38		
	PP		dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 15 D3 povrch vysoce odolný laminát, barva RAL 9016 plně 800x1970/2100mm včetně kování						
333	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	6,000	403,93	2 423,58	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou						
334	M	54917262R	samozavírač dveří k protipožárním dveřím	kus	6,000	1 974,75	11 848,50		
	PP		samozavírač dveří k protipožárním dveřím						
335	K	766670021R	Příplatek k montáži dveří za montáž kliky a štítku	kus	33,000	49,37	1 629,21		
	PP		Příplatek k montáži dveří za montáž kliky a štítku						
336	K	766692933R	Montáž demontovaného vnitřního parapetu výměna za původní keramický obklad šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,000	314,17	314,17		
	PP		Montáž demontovaného vnitřního parapetu výměna za původní keramický obklad šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm						
337	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,642	1 157,92	743,38	CS ÚRS 2020 01	

PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
338	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,642	610,38	391,86 CS ÚRS 2020 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		767	Konstrukce zámečnické			57 966,73	
339	K	767132812	Demontáž příček svařovaných do suti	m2	147,105	394,05	57 966,73 CS ÚRS 2020 01
PP		Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti					
VV		"pozn. 7"					
VV		"1NP"(1,68+1,5)*2,1				6,678	
VV		"2NP"(3,41+1,3*3)*2,1+(5,38+1,6*6)*2,1				46,809	
VV		"3NP"(3,41+1,3*3)*2,1+(5,38+1,6*6)*2,1				46,809	
VV		"4NP"(3,41+1,3*3)*2,1+(5,38+1,6*6)*2,1				46,809	
VV		Součet				147,105	
D		771	Podlahy z dlaždic			620 042,54	
340	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	188,840	26,03	4 915,51 CS ÚRS 2020 01
PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
VV		"m.č.1.04*4,84				4,840	
VV		"m.č.1.05*3,08				3,080	
VV		"m.č.1.06*1				1,000	
VV		"m.č.1.07*1,37				1,370	
VV		"m.č.1.08*1,03				1,030	
VV		"m.č.1.09*1,02				1,020	
VV		"m.č.1.10*4,17				4,170	
VV		"m.č.1.11*5,66				5,660	
VV		"m.č.1.12*1,57				1,570	
VV		"m.č.1.13*0,95				0,950	
VV		"m.č.1.14*5,66				5,660	
VV		"m.č.1.15*2,43				2,430	
VV		"m.č.1.16*1,35				1,350	
VV		"m.č.1.18*5,34				5,340	
VV		"m.č.1.19*0,88				0,880	
VV		"m.č.1.20*1				1,000	
VV		Mezisoučet				41,350	
VV		"m.č.2.02*7,4				7,400	
VV		"m.č.2.03*2				2,000	
VV		"m.č.2.04*13,19				13,190	
VV		"m.č.2.05*1,86				1,860	
VV		"m.č.2.06*5,47				5,470	
VV		"m.č.2.07*18,17				18,170	
VV		Mezisoučet				48,090	
VV		"m.č.3.02*7,94				7,940	
VV		"m.č.3.03*1,71				1,710	
VV		"m.č.3.04*13,59				13,590	
VV		"m.č.3.05*1,97				1,970	
VV		"m.č.3.06*5,32				5,320	
VV		"m.č.3.07*16				16,000	
VV		"m.č.3.08*1,99				1,990	
VV		Mezisoučet				48,520	
VV		"m.č.4.02*7,26				7,260	
VV		"m.č.4.03*1,71				1,710	
VV		"m.č.4.04*12,51				12,510	
VV		"m.č.4.05*1,86				1,860	
VV		"m.č.4.06*5,4				5,400	
VV		"m.č.4.07*16				16,000	
VV		"m.č.4.08*1,77				1,770	
VV		"m.č.4.09*4,37				4,370	
VV		Mezisoučet				50,880	
VV		Součet				188,840	
341	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,370	251,33	1 098,31 CS ÚRS 2020 01
PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
VV		"m.č.4.09*4,37				4,370	
342	K	771161026R	Montáž a dodávka nerezového děličího profilu tvaru T	m	14,600	233,38	3 407,35
PP		Montáž a dodávka nerezového děličího profilu tvaru T					
VV		"ve dvouřech z chodby"					
VV		"1NP"0,8*4+0,6*3				5,000	
VV		"2NP"0,8*3				2,400	
VV		"3NP"0,8*4				3,200	
VV		"4NP"0,8*5				4,000	
VV		Součet				14,600	
343	K	771161013R	Montáž a dodávka hliníkového dilatačního profilu	m	3,150	341,09	1 074,43
PP		dilatační spáry v rovině dlažby					
VV		Montáž a dodávka hliníkového dilatačního profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
VV		"pozn.18"1,05*3				3,150	
344	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	6,380	27,74	176,98 CS ÚRS 2020 01
PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
VV		"chodba v místě nových otvorů"					
VV		0,9*5+0,94*2				6,380	
345	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	18,630	314,17	5 852,99 CS ÚRS 2020 01
PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
VV		"m.č.4.09"(2,08+2,85+0,15)*2-"dveře"(0,7+0,8)				8,660	
VV		"m.č.4.01 na nových příčkách"2,96+2,11				5,070	
VV		"chodby doplnění zazdívek"0,75*2+0,89*2+0,92+0,7				4,900	
VV		Součet				18,630	
346	M	597614305R	dlaždice velkoformátová keramická slinutá neglazovaná hladká matná protiskluznost R10/B vel 600x600 mm	m2	0,953	595,12	567,15
PP		dlaždice velkoformátová keramická slinutá neglazovaná hladká matná protiskluznost R10/B vel.600x600 mm					
VV		"m.č.4.09"8,66*0,1				0,866	
VV		0,866*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				0,953	
347	M	59761434R	dlažba keramická hladká shodná se stávající přes 9 do 12ks/m2	m2	1,097	403,93	443,11
PP		dlažba keramická hladká shodná se stávající přes 9 do 12ks/m2					
VV		"m.č.4.01 na nových příčkách"(2,96+2,11)*0,1				0,507	
VV		"chodby doplnění zazdívek"(0,75*2+0,89*2+0,92+0,7)*0,1				0,490	
VV		Součet				0,997	
VV		0,997*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				1,097	
348	K	771479001R	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	18,630	85,27	1 588,58
PP		Řezání dlaždic keramických pro soklíky					
VV		"jako nový sokl"18,63				18,630	
349	K	771573932	Oprava podlah z keramických dlaždic pro mechanické zatížení lepených do 12 ks/m2	kus	165,000	90,66	14 958,90 CS ÚRS 2020 01
PP		Opravy podlah z dlaždic keramických lepených pro vysoké mechanické zatížení, při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/m2					
VV		"oprava a doplnění chodby"					
VV		"v místě nových otvorů"72+"ponechaný sokl"17				89,000	
VV		"v místě nové příčky 4NP"20+"ponechaný sokl"2				22,000	
VV		"v místě zazdívek"18+"ponechaný sokl"8				26,000	
VV		"v místě výměny zárubní"15+"ponechaný sokl"13				28,000	

	VV	Součet		165,000			
350	M	59761434R	dlážba keramická hladká shodná se stávající přes 9 do 12ks/m2	m2	28,600	403,93	11 552,40
	PP	dlážba keramická hladká shodná se stávající přes 9 do 12ks/m2			28,600		
	VV	26*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
351	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	188,840	1 122,02	211 882,26 CS ÚRS 2020 01
	PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem					
	VV	velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	VV	"m.č.1.04"4,84			4,840		
	VV	"m.č.1.05"3,08			3,080		
	VV	"m.č.1.06"1			1,000		
	VV	"m.č.1.07"1,37			1,370		
	VV	"m.č.1.08"1,03			1,030		
	VV	"m.č.1.09"1,02			1,020		
	VV	"m.č.1.10"4,17			4,170		
	VV	"m.č.1.11"5,66			5,660		
	VV	"m.č.1.12"1,57			1,570		
	VV	"m.č.1.13"0,95			0,950		
	VV	"m.č.1.14"5,66			5,660		
	VV	"m.č.1.15"2,43			2,430		
	VV	"m.č.1.16"1,35			1,350		
	VV	"m.č.1.18"5,34			5,340		
	VV	"m.č.1.19"0,88			0,880		
	VV	"m.č.1.20"1			1,000		
	VV	Mezisoučet			41,350		
	VV	"m.č.2.02"7,4			7,400		
	VV	"m.č.2.03"2			2,000		
	VV	"m.č.2.04"13,19			13,190		
	VV	"m.č.2.05"1,86			1,860		
	VV	"m.č.2.06"5,47			5,470		
	VV	"m.č.2.07"18,17			18,170		
	VV	Mezisoučet			48,090		
	VV	"m.č.3.02"7,94			7,940		
	VV	"m.č.3.03"1,71			1,710		
	VV	"m.č.3.04"13,59			13,590		
	VV	"m.č.3.05"1,97			1,970		
	VV	"m.č.3.06"5,32			5,320		
	VV	"m.č.3.07"16			16,000		
	VV	"m.č.3.08"1,99			1,990		
	VV	Mezisoučet			48,520		
	VV	"m.č.4.02"7,26			7,260		
	VV	"m.č.4.03"1,71			1,710		
	VV	"m.č.4.04"12,51			12,510		
	VV	"m.č.4.05"1,86			1,860		
	VV	"m.č.4.06"5,4			5,400		
	VV	"m.č.4.07"16			16,000		
	VV	"m.č.4.08"1,77			1,770		
	VV	"m.č.4.09"4,37			4,370		
	VV	Mezisoučet			50,880		
	VV	Součet			188,840		
352	M	597614305R	dlaždice velkoformátová keramická slinutá neglazovaná hladká matná protiskluznost R10/B vel 600x600 mm	m2	217,166	595,12	129 239,83
	PP	dlaždice velkoformátová keramická slinutá neglazovaná hladká matná protiskluznost R10/B vel.600x600 mm			217,166		
	VV	188,84*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
353	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	43,930	89,76	3 943,16 CS ÚRS 2020 01
	PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem					
	VV	Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV	"m.č.1.04"4,84			4,840		
	VV	"m.č.1.05"3,08			3,080		
	VV	"m.č.1.06"1			1,000		
	VV	"m.č.1.07"1,37			1,370		
	VV	"m.č.1.08"1,03			1,030		
	VV	"m.č.1.09"1,02			1,020		
	VV	"m.č.1.10"4,17			4,170		
	VV	"m.č.1.12"1,57			1,570		
	VV	"m.č.1.13"0,95			0,950		
	VV	"m.č.1.15"2,43			2,430		
	VV	"m.č.1.16"1,35			1,350		
	VV	"m.č.1.19"0,88			0,880		
	VV	"m.č.1.20"1			1,000		
	VV	Mezisoučet			24,690		
	VV	"m.č.2.03"2			2,000		
	VV	"m.č.2.05"1,86			1,860		
	VV	Mezisoučet			3,860		
	VV	"m.č.3.03"1,71			1,710		
	VV	"m.č.3.05"1,97			1,970		
	VV	"m.č.3.08"1,99			1,990		
	VV	Mezisoučet			5,670		
	VV	"m.č.4.03"1,71			1,710		
	VV	"m.č.4.05"1,86			1,860		
	VV	"m.č.4.08"1,77			1,770		
	VV	"m.č.4.09"4,37			4,370		
	VV	Mezisoučet			9,710		
	VV	Součet			43,930		
354	K	771578014R	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	288,989	35,90	10 374,71
	PP	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem					
	VV	"m.č.1.04"((2,81+2,275+0,15)*2-0,8*2)			8,870		
	VV	"m.č.1.05"((2,065+1,47)*2-(0,8+0,6))			5,670		
	VV	"m.č.1.06"((1,39-0,22+0,8)*2-0,6)			3,340		
	VV	"m.č.1.07"((1,39+0,9)*2-0,6*2)			3,380		
	VV	"m.č.1.08"((1,39-0,22+0,83)*2-0,6)			3,400		
	VV	"m.č.1.09"((1,39-0,125+0,76)*2-0,6)			3,450		
	VV	"m.č.1.10"((2,81+2,1+0,15)*2-0,8*2)			8,520		
	VV	"m.č.1.11"((2,45+2,81-0,22+0,15)*2-0,8)			9,580		
	VV	"m.č.1.12"((1,66+0,89)*2-0,6*2)			3,900		
	VV	"m.č.1.13"((1,39-0,22+0,78)*2-0,6)			3,300		
	VV	"m.č.1.14"((2,85+2,01+0,13+0,15)*2-0,8*2)			8,680		
	VV	"m.č.1.15"((2,35+0,975+0,15)*2-(0,8+0,6))			5,550		
	VV	"m.č.1.16"((1,775-0,22+0,825)*2-0,6)			4,160		
	VV	"m.č.1.18"((1,93+2,85+0,15)*2-(0,8+0,6*2))			7,860		
	VV	"m.č.1.19"((1,03+0,84)*2-0,6)			3,140		
	VV	"m.č.1.20"((1,03+0,84)*2-0,6)			3,140		
	VV	"m.č.2.02"((2,79-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)			9,730		
	VV	"m.č.2.03 a 2.04"((6,45-0,125+0,16*2+0,15*6+2,85-0,22+1,67+4,235+0,7+2,2)-0,8)			18,180		
	VV	"m.č.2.05"((1,6+1,13)*2-0,8)			4,660		
	VV	"m.č.2.06"((1,96-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)			8,070		
	VV	"m.č.2.07"((6,37+0,15*3+2,85+0,47)*2-0,8)			19,480		
	VV	"m.č.3.02"((2,89-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)			9,930		
	VV	"m.č.3.03 a 3.04"((6,46-0,125+0,16*2+0,15*6+2,85-0,22+1,78+4,13+0,64+2,2)-0,8)			18,135		
	VV	"m.č.3.05"((1,6+1,13)*2-0,8)			4,660		
	VV	"m.č.3.06"((1,88-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)			7,910		
	VV	"m.č.3.07"((6,37+2,85-0,22+0,3+0,54)*2-0,8)			18,880		
	VV	"m.č.3.08"((2,01-0,125+1,2)*2-0,8)			5,370		
	VV	"m.č.4.02"((2,728-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)			9,606		

	VV	"m.č.4.03 a 4.04*((6,39+0,185*2+0,15*6+2,85-0,22+2,07+4,07+0,56+2,2)-0,8)	18,390			
	VV	"m.č.4.05*((1,6+1,13)*2-0,8)	4,660			
	VV	"m.č.4.06*((1,794+2,85+0,15)*2-0,8*2)	7,988			
	VV	"m.č.4.07*((6,32+2,85-0,22+0,3+0,56)*2-0,8)	18,820			
	VV	"m.č.4.08*((1,85-0,125+1,1)*2-0,8)	4,850			
	VV	"m.č.4.09*(2,08+2,85+0,15)*2-"dveře"(0,7+0,8)	8,660			
	VV	"m.č.4.01 na nových příčkách"2,96+2,11	5,070			
	VV	Součet	288,989			
355	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	232,423	
	PP	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	VV	"m.č.1.04*4,84	4,840			
	VV	"m.č.1.05*3,08	3,080			
	VV	"m.č.1.06*1	1,000			
	VV	"m.č.1.07*1,37	1,370			
	VV	"m.č.1.08*1,03	1,030			
	VV	"m.č.1.09*1,02	1,020			
	VV	"m.č.1.10*4,17	4,170			
	VV	"m.č.1.11*5,66	5,660			
	VV	"m.č.1.12*1,57	1,570			
	VV	"m.č.1.13*0,95	0,950			
	VV	"m.č.1.14*5,66	5,660			
	VV	"m.č.1.15*2,43	2,430			
	VV	"m.č.1.16*1,35	1,350			
	VV	"m.č.1.18*5,34	5,340			
	VV	"m.č.1.19*0,88	0,880			
	VV	"m.č.1.20*1	1,000			
	VV	Mezisoučet	41,350			
	VV	"m.č.2.02*7,4	7,400			
	VV	"m.č.2.03*2	2,000			
	VV	"m.č.2.04*13,19	13,190			
	VV	"m.č.2.05*1,86	1,860			
	VV	"m.č.2.06*5,47	5,470			
	VV	"m.č.2.07*18,17	18,170			
	VV	Mezisoučet	48,090			
	VV	"m.č.3.02*7,94	7,940			
	VV	"m.č.3.03*1,71	1,710			
	VV	"m.č.3.04*13,59	13,590			
	VV	"m.č.3.05*1,97	1,970			
	VV	"m.č.3.06*5,32	5,320			
	VV	"m.č.3.07*16	16,000			
	VV	"m.č.3.08*1,99	1,990			
	VV	Mezisoučet	48,520			
	VV	"m.č.4.02*7,26	7,260			
	VV	"m.č.4.03*1,71	1,710			
	VV	"m.č.4.04*12,51	12,510			
	VV	"m.č.4.05*1,86	1,860			
	VV	"m.č.4.06*5,4	5,400			
	VV	"m.č.4.07*16	16,000			
	VV	"m.č.4.08*1,77	1,770			
	VV	"m.č.4.09*4,37	4,370			
	VV	Mezisoučet	50,880			
	VV	"vytažení"				
	VV	"m.č.1.04*((2,81+2,275+0,15)*2-0,8*2)*0,2-				
	VV	"umyvadla"(1,05+0,39)*0,2	1,486			
	VV	"m.č.1.05*((2,065+1,47)*2-(0,8+0,6))*0,2-"pisoáry"1,32*0,2	0,870			
	VV	"m.č.1.06*((1,39-0,22+0,8)*2-0,6)*0,2	0,668			
	VV	"m.č.1.07*((1,39+0,9)*2-0,6*2)*0,2-"umyvadlo"0,9*2*0,2	0,316			
	VV	"m.č.1.08*((1,39-0,22+0,83)*2-0,6)*0,2	0,680			
	VV	"m.č.1.09*((1,39-0,125+0,76)*2-0,6)*0,2	0,690			
	VV	"m.č.1.10*((2,81+2,1+0,15)*2-0,8*2)*0,2-"umyvadlo"1,32*0,2	1,440			
	VV	"m.č.1.11*((2,45+2,81-0,22+0,15)*2-0,8)*0,2	1,916			
	VV	"m.č.1.12*((1,66+0,89)*2-0,6*2)*0,2-	0,603			
	VV	"umyvadlo"(0,735+0,15)*0,2				
	VV	"m.č.1.13*((1,39-0,22+0,78)*2-0,6)*0,2	0,660			
	VV	"m.č.1.14*((2,85+2,01+0,13+0,15)*2-0,8*2)*0,2-	1,306			
	VV	"umyvadla"(0,5+1,65)*0,2				
	VV	"m.č.1.15*((2,35+0,975+0,15)*2-(0,8+0,6))*0,2-	0,794			
	VV	"pisoáry"1,58*0,2				
	VV	"m.č.1.16*((1,775-0,22+0,825)*2-0,6)*0,2	0,832			
	VV	"m.č.1.18*((1,93+2,85+0,15)*2-(0,8+0,6*2))*0,2-	1,142			
	VV	"umyvadla"(2+0,15)*0,2				
	VV	"m.č.1.19*((1,03+0,84)*2-0,6)*0,2	0,628			
	VV	"m.č.1.20*((1,03+0,84)*2-0,6)*0,2	0,628			
	VV	"m.č.2.02*((2,79-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)*0,2-	0,870			
	VV	"umyvadla"(0,445+2,675+1,48+0,39*2)*0,2				
	VV	"m.č.2.03 a 2.04*((6,45-0,125+0,16*2+0,15*6+2,85-0,22+1,67+4,235+0,7+2,2)-0,8)*0,2-"pisoáry"(2,45+2,2)*0,2	2,696			
	VV	"m.č.2.05*((1,6+1,13)*2-0,8)*0,2	0,932			
	VV	"m.č.2.06*((1,96-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)*0,2-	1,005			
	VV	"umyvadla"(2,62+0,425)*0,2				
	VV	"m.č.2.07*((6,37+0,15*3+2,85+0,47)*2-0,8)*0,2-	3,590			
	VV	"umyvadla"1,53*0,2				
	VV	"m.č.3.02*((2,89-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)*0,2-	0,850			
	VV	"umyvadla"(2,68+0,6+1,4+0,5*2)*0,2				
	VV	"m.č.3.03 a 3.04*((6,46-0,125+0,16*2+0,15*6+2,85-0,22+1,78+4,13+0,64+2,2)-0,8)*0,2-"pisoáry"(2,45+2,2)*0,2	2,697			
	VV	"m.č.3.05*((1,6+1,13)*2-0,8)*0,2	0,932			
	VV	"m.č.3.06*((1,88-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)*0,2-	0,951			
	VV	"umyvadla"(2,68+0,475)*0,2				
	VV	"m.č.3.07*((6,37+2,85-0,22+0,3+0,54)*2-0,8)*0,2-	3,456			
	VV	"umyvadlo"(1+0,3*2)*0,2				
	VV	"m.č.3.08*((2,01-0,125+1,2)*2-0,8)*0,2	1,074			
	VV	"m.č.4.02*((2,728-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)*0,2-	0,810			
	VV	"umyvadla"(2,68+0,475+1,4+0,5*2)*0,2				
	VV	"m.č.4.03 a 4.04*((6,39+0,185*2+0,15*6+2,85-0,22+2,07+4,07+0,56+2,2)-0,8)*0,2-"pisoáry"(2,45+2,2)*0,2	2,748			
	VV	"m.č.4.05*((1,6+1,13)*2-0,8)*0,2	0,932			
	VV	"m.č.4.06*((1,794+2,85+0,15)*2-0,8*2)*0,2-	0,967			
	VV	"umyvadla"(2,68+0,475)*0,2				
	VV	"m.č.4.07*((6,32+2,85-0,22+0,3+0,56)*2-0,8)*0,2-	3,444			
	VV	"umyvadlo"(1+0,3*2)*0,2				
	VV	"m.č.4.08*((1,85-0,125+1,1)*2-0,8)*0,2	0,970			
	VV	Mezisoučet	43,583			
	VV	Součet	232,423			
356	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	229,000	
	PP	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout				
	VV	"m.č.1.04*5	5,000			
	VV	"m.č.1.05*6	6,000			
	VV	"m.č.1.06*4	4,000			
	VV	"m.č.1.07*4	4,000			
	VV	"m.č.1.08*4	4,000			
	VV	"m.č.1.09*4	4,000			
	VV	"m.č.1.10*5	5,000			
	VV	"m.č.1.11*9	9,000			
	VV	"m.č.1.12*5	5,000			
	VV	"m.č.1.13*3	3,000			
	VV	"m.č.1.14*10	10,000			

	VV	"m.č.1.15"5	5,000				
	VV	"m.č.1.16"4	4,000				
	VV	"m.č.1.18"8	8,000				
	VV	"m.č.1.19"4	4,000				
	VV	"m.č.1.20"4	4,000				
	VV	"m.č.2.02"8	8,000				
	VV	"m.č.2.03 a 2.04"14	14,000				
	VV	"m.č.2.05"5	5,000				
	VV	"m.č.2.06"6	6,000				
	VV	"m.č.2.07"12	12,000				
	VV	"m.č.3.02"9	9,000				
	VV	"m.č.3.03 a 3.04"14	14,000				
	VV	"m.č.3.05"4	4,000				
	VV	"m.č.3.06"6	6,000				
	VV	"m.č.3.07"12	12,000				
	VV	"m.č.3.08"6	6,000				
	VV	"m.č.4.02"9	9,000				
	VV	"m.č.4.03 a 4.04"15	15,000				
	VV	"m.č.4.05"4	4,000				
	VV	"m.č.4.06"4	4,000				
	VV	"m.č.4.07"13	13,000				
	VV	"m.č.4.08"4	4,000				
	VV	Součet	229,000				
357	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	116,000	210,94	24 469,04 CS ÚRS 2020 01
	PP	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	VV	"m.č.1.04"3	3,000				
	VV	"m.č.1.05"2	2,000				
	VV	"m.č.1.09"1	1,000				
	VV	"m.č.1.10"3	3,000				
	VV	"m.č.1.11"5	5,000				
	VV	"m.č.1.12"1	1,000				
	VV	"m.č.1.14"7	7,000				
	VV	"m.č.1.15"2	2,000				
	VV	"m.č.1.18"4	4,000				
	VV	"m.č.2.02"6	6,000				
	VV	"m.č.2.03 a 2.04"9	9,000				
	VV	"m.č.2.05"1	1,000				
	VV	"m.č.2.06"4	4,000				
	VV	"m.č.2.07"9	9,000				
	VV	"m.č.3.02"5	5,000				
	VV	"m.č.3.03 a 3.04"9	9,000				
	VV	"m.č.3.06"4	4,000				
	VV	"m.č.3.07"9	9,000				
	VV	"m.č.3.08"3	3,000				
	VV	"m.č.4.02"5	5,000				
	VV	"m.č.4.03 a 4.04"10	10,000				
	VV	"m.č.4.05"1	1,000				
	VV	"m.č.4.06"2	2,000				
	VV	"m.č.4.07"10	10,000				
	VV	"m.č.4.08"1	1,000				
	VV	Součet	116,000				
358	K	771591251	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	3,000	146,31	438,93 CS ÚRS 2020 01
	PP	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí					
	VV	"vpusti"3	3,000				
359	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	275,259	133,74	36 813,14 CS ÚRS 2020 01
	PP	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	VV	"m.č.1.04"((2,81+2,275+0,15)*2-0,8*2)	8,870				
	VV	"m.č.1.05"((2,065+1,47)*2-(0,8+0,6))	5,670				
	VV	"m.č.1.06"((1,39-0,22+0,8)*2-0,6)	3,340				
	VV	"m.č.1.07"((1,39+0,9)*2-0,6*2)	3,380				
	VV	"m.č.1.08"((1,39-0,22+0,83)*2-0,6)	3,400				
	VV	"m.č.1.09"((1,39-0,125+0,76)*2-0,6)	3,450				
	VV	"m.č.1.10"((2,81+2,1+0,15)*2-0,8*2)	8,520				
	VV	"m.č.1.11"((2,45+2,81-0,22+0,15)*2-0,8)	9,580				
	VV	"m.č.1.12"((1,66+0,89)*2-0,6*2)	3,900				
	VV	"m.č.1.13"((1,39-0,22+0,78)*2-0,6)	3,300				
	VV	"m.č.1.14"((2,85+2,01+0,13+0,15)*2-0,8*2)	8,680				
	VV	"m.č.1.15"((2,35+0,975+0,15)*2-(0,8+0,6))	5,550				
	VV	"m.č.1.16"((1,775-0,22+0,825)*2-0,6)	4,160				
	VV	"m.č.1.18"((1,93+2,85+0,15)*2-(0,8+0,6*2))	7,860				
	VV	"m.č.1.19"((1,03+0,84)*2-0,6)	3,140				
	VV	"m.č.1.20"((1,03+0,84)*2-0,6)	3,140				
	VV	"m.č.2.02"((2,79-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)	9,730				
	VV	"m.č.2.03 a 2.04"((6,45-0,125+0,16*2+0,15*6+2,85-0,22+1,67+4,235+0,7+2,2)-0,8)	18,180				
	VV	"m.č.2.05"((1,6+1,13)*2-0,8)	4,660				
	VV	"m.č.2.06"((1,96-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)	8,070				
	VV	"m.č.2.07"((6,37+0,15*3+2,85+0,47)*2-0,8)	19,480				
	VV	"m.č.3.02"((2,89-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)	9,930				
	VV	"m.č.3.03 a 3.04"((6,46-0,125+0,16*2+0,15*6+2,85-0,22+1,78+4,13+0,64+2,2)-0,8)	18,135				
	VV	"m.č.3.05"((1,6+1,13)*2-0,8)	4,660				
	VV	"m.č.3.06"((1,88-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)	7,910				
	VV	"m.č.3.07"((6,37+2,85-0,22+0,3+0,54)*2-0,8)	18,880				
	VV	"m.č.3.08"((2,01-0,125+1,2)*2-0,8)	5,370				
	VV	"m.č.4.02"((2,728-0,125+2,85+0,15)*2-0,8*2)	9,606				
	VV	"m.č.4.03 a 4.04"((6,39+0,185*2+0,15*6+2,85-0,22+2,07+4,07+0,56+2,2)-0,8)	18,390				
	VV	"m.č.4.05"((1,6+1,13)*2-0,8)	4,660				
	VV	"m.č.4.06"((1,794+2,85+0,15)*2-0,8*2)	7,988				
	VV	"m.č.4.07"((6,32+2,85-0,22+0,3+0,56)*2-0,8)	18,820				
	VV	"m.č.4.08"((1,85-0,125+1,1)*2-0,8)	4,850				
	VV	Součet	275,259				
360	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	7,844	653,46	5 125,74 CS ÚRS 2020 01
	PP	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
361	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	7,844	468,55	3 675,31 CS ÚRS 2020 01
	PP	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
			1 254 431,22				
362	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	78,211	430,85	33 697,21 CS ÚRS 2020 01
	PP	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV	"vytažení"					
	VV	"m.č.1.04 umyvadla"(1,05+0,39)*1,5	2,160				
	VV	"m.č.1.05 pisoáry"1,32*1,45	1,914				
	VV	"m.č.1.07 umyvadlo"0,9*2*1,5	2,700				
	VV	"m.č.1.10 umyvadlo"1,32*1,5	1,980				
	VV	"m.č.1.12 umyvadlo"(0,735+0,15)*1,5	1,328				
	VV	"m.č.1.14 umyvadla"(0,5+1,65)*1,2	2,580				
	VV	"m.č.1.15 pisoáry"1,58*1,45	2,291				
	VV	"m.č.1.18 umyvadla"(2+0,15)*1,2	2,580				
	VV	"m.č.2.02 umyvadla"(0,445+2,675)*1,2+(1,48+0,39*2)*1,5	7,134				

	VV	"m.č.2.03 a 2.04 pisoáry"(2,2+2,5)*1,45		6,815			
	VV	"m.č.2.06 umyvadla"(2,62+0,425)*1,2		3,654			
	VV	"m.č.2.07 umyvadla"1,53*1,5		2,295			
	VV	"m.č.3.02 umyvadla"(2,68+0,6)*1,2+(1,4+0,5*2)*1,5		7,536			
	VV	"m.č.3.03 a 3.04 pisoáry"(2,45+2,2)*1,45		6,743			
	VV	"m.č.3.06 umyvadla"(2,68+0,475)*1,2		3,786			
	VV	"m.č.3.07 umyvadlo"(1+0,3*2)*1,5		2,400			
	VV	"m.č.4.02 umyvadla"(2,68+0,475)*1,2+(1,4+0,5*2)*1,5		7,386			
	VV	"m.č.4.03 a 4.04 pisoáry"(2,45+2,2)*1,45		6,743			
	VV	"m.č.4.06 umyvadla"(2,68+0,475)*1,2		3,786			
	VV	"m.č.4.07 umyvadlo"(1+0,3*2)*1,5		2,400			
	VV	Součet		78,211			
363	K	781131265R	Isolace pod obklad těsnícími pásy do svislých koutů	m	37,800	133,74	5 055,37
	PP	Isolace pod obklad těsnícími pásy do svislých koutů					
	VV	"vytažení"					
	VV	"m.č.1.04 umyvadla"1,5		1,500			
	VV	"m.č.1.07 umyvadlo"1,5		1,500			
	VV	"m.č.1.12 umyvadlo"1,5		1,500			
	VV	"m.č.1.14 umyvadla"1,2		1,200			
	VV	"m.č.1.18 umyvadla"1,2		1,200			
	VV	"m.č.2.02 umyvadla"1,2+1,5*2		4,200			
	VV	"m.č.2.03 a 2.04 pisoáry"1,45*2		2,900			
	VV	"m.č.2.06 umyvadla"1,2		1,200			
	VV	"m.č.3.02 umyvadla"1,2+1,5*2		4,200			
	VV	"m.č.3.03 a 3.04 pisoáry"1,45*2		2,900			
	VV	"m.č.3.06 umyvadla"1,2		1,200			
	VV	"m.č.3.07 umyvadlo"1,5*2		3,000			
	VV	"m.č.4.02 umyvadla"1,2+1,5*2		4,200			
	VV	"m.č.4.03 a 4.04 pisoáry"1,45*2		2,900			
	VV	"m.č.4.06 umyvadla"1,2		1,200			
	VV	"m.č.4.07 umyvadlo"1,5*2		3,000			
	VV	Součet		37,800			
364	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	559,664	1 121,98	627 931,81 CS ÚRS 2020 01
	PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	VV	"m.č.1.04"(2,275+2,81+0,15)*2*2,1- "dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"okno"(2,1- 1,14)*1,65+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1		17,738			
	VV	"m.č.1.05"(2,165+1,47)*2*2,1-"dveře"(0,8+0,6)*2-"okno"(2,1- 1,14)*1,65+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1		11,075			
	VV	"m.č.1.06"(0,8+1,39)*2*2,1-"dveře"0,6*2		7,998			
	VV	"m.č.1.07"(0,9+1,39)*2*2,1- "dveře"(0,6*2)*2+"ostění"(2*2+0,7)*0,07		7,547			
	VV	"m.č.1.08"(0,83+1,37)*2*2,1-"dveře"0,6*2		8,040			
	VV	"m.č.1.09"(1,39+0,76)*2*2,1- "dveře"0,6*2+"ostění"(2*2+0,7)*0,07		8,159			
	VV	"m.č.1.10"(2,1+2,81+0,15)*2*2,1- "dveře"(0,8*2)*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"okno"(2,1- 1,14)*1,65+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1		18,603			
	VV	"m.č.1.11"(2,45+2,81+0,15)*2*2,1+0,22*2*(2,1-1,3)- "dveře"(0,8*2)*2-"okno"(2,1-1,14)*1,65+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1		20,082			
	VV	"m.č.1.12"(1,66+0,89)*2*2,1- "dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,7)*0,07		8,639			
	VV	"m.č.1.13"(1,39+0,78)*2*2,1-"dveře"0,6*2		7,914			
	VV	"m.č.1.14"(3+2,01+0,13)*2*2,1- "dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"okno"(2,1- 1,14)*1,65+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1		17,339			
	VV	"m.č.1.15"(0,975+2,35+0,15)*2*2,1-"dveře"(0,6+0,8)*2- "okno"(2,1-1,14)*1,57+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1		10,480			
	VV	"m.č.1.16"(1,775+0,825)*2*2,1-"dveře"0,6*2		9,720			
	VV	"m.č.1.18"(3+1,93)*2*2,1- "dveře"(0,8+0,6*2)*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"okno"(2,1- 1,14)*1,63+"ostění"(2,1-1,14)*2*0,1		15,676			
	VV	"m.č.1.19"(0,84+1,03)*2,1+1,03*1,98+(0,22+0,84)*(2,1- 1,3)+0,22*(1,98-1,3)-"dveře"0,6*2		5,764			
	VV	"m.č.1.20"(0,84+1,03+0,2)*2,1+1,03*1,98+(0,22+0,82)*(2,1- 1,3)+0,22*(1,98-1,3)-"dveře"0,6*2+"horní hrana dělicí příčky"1,25*0,09		6,121			
	VV	"m.č.2.02"(2,85+2,79+0,15)*2*2,1- "dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*(0,08+0,05)-"okno"(2,1- 1,21)*1,65+"ostění"(2,1-1,21)*2*0,1		20,465			
	VV	"m.č.2.03+2.04"(6,3+0,16*2+0,15*6+2,85+4,22+0,65+2,01)*2, 1-"dveře"0,8*2-"okna"(2,1-1,21)*(1,61+1,65*2)+*ostění"(2,1- 1,21)*6*0,1		30,789			
	VV	"nad přízdivku"(2,1-1,45)*(0,125+0,15*2)		0,276			
	VV	"m.č.2.05"(1,6+1,13)*2*2,1- "dveře"0,8*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,08		10,258			
	VV	"m.č.2.06"(2,85+1,96+0,15)*2*2,1- "dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,08-"okno"(2,1- 1,18)*1,71+"ostění"(2,1-1,18)*2*0,1		16,635			
	VV	"m.č.2.07"(6,37+0,15*6+2,85+6,37+2,85+0,365*2)*2,1- "dveře"0,8*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,1-"okna"(2,1- 1,18)*(1,55+1,65*2)+*ostění"(2,1-1,18)*6*0,1		37,127			
	VV	"nad přízdivku"0,22*4*(2,1-1,3)		0,704			
	VV	"m.č.3.02"(2,89+2,85+0,15)*2*2,1- "dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*(0,05+0,08)-"okno"(2,1- 1,21)*1,65+"ostění"(2,1-1,21)*2*0,1		20,885			
	VV	"m.č.3.03+3.04"(6,30+0,16*2+2,85+1,78+0,15*6+4,13+0,7+2) *2,1-"dveře"0,8*2-"okna"(2,1-1,21)*(1,5+1,65*2)+*ostění"(2,1- 1,21)*6*0,1		34,520			
	VV	"nad přízdivku"(2,1-1,45)*(0,125+0,15*2)*(2,1-1,45)		0,180			
	VV	"m.č.3.05"(1,6+1,13)*2*2,1- "dveře"0,8*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,08		10,258			
	VV	"m.č.3.06"(1,88+2,85+0,15)*2*2,1- "dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,08-"okno"(2,1- 1,18)*1,61+"ostění"(2,1-1,18)*2*0,1		16,391			
	VV	"m.č.3.07"(6,37+0,15*6+2,85+6,37+0,3*2+2,85+0,54*2)*2,1- "dveře"0,8*2-"okna"(2,1-1,18)*(1,55+1,65*2)+*ostění"(2,1- 1,18)*6*0,1		38,632			
	VV	"m.č.3.08"(1,2+2,01)*2*2,1- "dveře"0,8*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,08		12,274			
	VV	"m.č.4.02"(2,878+2,79+0,15)*2*2,1- "dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"okno"(2,1- 1,19)*1,65+"ostění"(2,1-1,19)*2*0,1		20,259			
	VV	"m.č.4.03+4.04"(6,39+0,185*2+2,79+2,07+0,15*6+4,05+2,01 +0,55)*2,1-"dveře"0,8*2-"okna"(2,1- 1,19)*(1,65*3)+*ostění"(2,1-1,19)*6*0,1		34,615			
	VV	"nad přízdivku"(2,1-1,45)*(0,15+0,22*2)		0,384			
	VV	"m.č.4.05"(1,6+1,13)*2*2,1- "dveře"0,8*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07		10,209			
	VV	"m.č.4.06"(1,944+2,79+0,15)*2*2,1- "dveře"0,8*2*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07-"okno"(2,1- 1,19)*1,65+"ostění"(2,1-1,19)*2*0,1		16,336			
	VV	"m.č.4.07"(6,32+0,15*6+0,16*2+2,79+6,32+0,3*2+2,79)*2,1- "dveře"0,8*2-"okna"(2,1-1,17)*1,65*3+"ostění"(2,1-1,17)*6*0,1		36,439			

	VV	"m.č.4.08"(1,1+1,85)*2*2,1-		11,133			
	VV	"dvefe"0,8*2+"ostění"(2*2+0,9)*0,07		559,664			
		Součet					
365	M	597614305R	<u>dlaždice velkoformátová keramická slinutá neglazovaná hladká matná protiskluznost R10/B vel.600x600 mm</u>	m2	643,614	595,12	383 027,56
	PP	dlaždice velkoformátová keramická slinutá neglazovaná hladká matná protiskluznost R10/B vel.600x600 mm					
	VV	559,664*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		643,614			
366	K	781477111	<u>Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2</u>	m2	69,902	89,76	6 274,40 CS ÚRS 2020 01
	PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV	"m.č.1.06"(0,8+1,39)*2*2,1-"dvefe"0,6*2		7,998			
	VV	"m.č.1.07"(0,9+1,39)*2*2,1-		7,547			
	VV	"dvefe"(0,6*2)*2+"ostění"(2*2+0,7)*0,07		8,040			
	VV	"m.č.1.08"(0,83+1,37)*2*2,1-"dvefe"0,6*2		8,159			
	VV	"m.č.1.09"(1,39+0,76)*2*2,1-		8,639			
	VV	"dvefe"0,6*2+"ostění"(2*2+0,7)*0,07		7,914			
	VV	"m.č.1.12"(1,66+0,89)*2*2,1-		9,720			
	VV	"dvefe"0,6*2+"ostění"(2*2+0,7)*0,07		5,764			
	VV	"m.č.1.13"(1,39+0,78)*2*2,1-"dvefe"0,6*2		6,121			
	VV	"m.č.1.16"(1,775+0,825)*2*2,1-"dvefe"0,6*2					
	VV	"m.č.1.19"(0,84+1,03)*2,1+1,03*1,98+(0,22+0,84)*(2,1-					
	VV	1,3)+0,22*(1,98-1,3)-"dvefe"0,6*2					
	VV	"m.č.1.20"(0,84+1,03+0,2)*2,1+1,03*1,98+(0,22+0,62)*(2,1-					
	VV	1,3)+0,22*(1,98-1,3)-"dvefe"0,6*2+"horní hrana dělicí příčky"1,25*0,09		69,902			
	VV	Součet					
367	K	781491021	<u>Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad</u>	m2	13,860	637,31	8 833,12 CS ÚRS 2020 01
	PP	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2					
	VV	0,6*0,7*33		13,860			
368	M	6346-A7R	<u>broušené zrcadlo s fazetou o šířce 7 mm,bezpečnostní zakulacené rohy rozměr 600x700mm dle PD ozn.A7</u>	kus	33,000	852,73	28 140,09
	PP	broušené zrcadlo s fazetou o šířce 7 mm,bezpečnostní zakulacené rohy rozměr 600x700mm dle PD ozn.A7					
	VV	"1NP"8		8,000			
	VV	"2NP"9		9,000			
	VV	"3NP"8		8,000			
	VV	"4NP"8		8,000			
	VV	Součet		33,000			
369	K	781495111R	<u>Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem</u>	m	357,005	264,80	94 534,92
	PP	Obklad - dokončující práce profily hliníkové ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	VV	"m.č.1.04"2,1*3+"parapet"1,65		7,950			
	VV	"m.č.1.05"2,1*2+"parapet"1,65		5,850			
	VV	"m.č.1.06"0,8		0,800			
	VV	"m.č.1.08"0,53+(2,1-1,3)		1,330			
	VV	"m.č.1.09"2,1+0,58		2,680			
	VV	"m.č.1.10"2,1*3+"parapet"1,65		7,950			
	VV	"m.č.1.11"2,1*5+1,68-0,25+(2,1-1,3)*2		13,530			
	VV	"m.č.1.12"2,1		2,100			
	VV	"m.č.1.13"0,57+(2,1-1,3)		1,370			
	VV	"m.č.1.14"2,1*6+1,65+1,2+"parapet"1,65		17,100			
	VV	"m.č.1.15"1,58+1,45+"parapet"1,57		4,600			
	VV	"m.č.1.16"0,625+(2,1-1,3)		1,425			
	VV	"m.č.1.18"2,1*2+1,6+(2,1-1,2)+1,2+"parapet"1,63		9,530			
	VV	"m.č.1.19"0,84+"dělicí příčka"1,25		2,090			
	VV	"m.č.1.20"0,7+(2,1-1,3)+*dělicí příčka"1,25		2,750			
	VV	Mezisoučet		81,055			
	VV	"m.č.2.02"2,1*6+2,68+"parapet"1,65		16,930			
	VV	"m.č.2.03"1,63+1,45+(2,1-1,45)*2		4,380			
	VV	"m.č.2.04"2,1*8+(2,1-1,45)+2,15+2,5+"parapet"1,65*2+1,61		27,010			
	VV	"m.č.2.05"2,1		2,100			
	VV	"m.č.2.06"2,1*4+2,62+"parapet"1,71		12,730			
	VV	"m.č.2.07"2,1*8+4,11+(2,1-1,3)*5+1,3+"parapet"1,65*2+1,55		31,060			
	VV	Mezisoučet		94,210			
	VV	"m.č.3.02"2,1*5+2,68+"parapet"1,65		14,830			
	VV	"m.č.3.03"1,41+(2,1-1,45)+1,45		3,510			
	VV	"m.č.3.04"2,1*8+2,15+2,37-0,25+(2,1-		27,820			
	VV	1,45)*3+"parapet"1,65*2+1,5					
	VV	"m.č.3.06"2,1*4+2,62+"parapet"1,61		12,630			
	VV	"m.č.3.07"2,1*9+3,66+(2,1-1,3)*2+"parapet"1,65*2+1,55		29,010			
	VV	"m.č.3.08"2,1*3+0,5		6,800			
	VV	Mezisoučet		94,600			
	VV	"m.č.4.02"2,1*5+2,68+"parapet"1,65		14,830			
	VV	"m.č.4.03"2,1+1,36+(2,1-1,45)		4,110			
	VV	"m.č.4.04"2,1*9+2,2+2,37+"parapet"1,65*3		28,420			
	VV	"m.č.4.05"2,1		2,100			
	VV	"m.č.4.06"2,1+2,62+(2,1-1,2)+*parapet"1,65		7,270			
	VV	"m.č.4.07"2,1*10+3,66+"parapet"1,65*3		29,610			
	VV	"m.č.4.08"0,8		0,800			
	VV	Mezisoučet		87,140			
	VV	Součet		357,005			
370	K	781674111	<u>Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem</u>	m	53,580	314,17	16 833,23 CS ÚRS 2020 01
	PP	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 mm					
	VV	"okna vnitřních parapetů"					
	VV	"m.č.1.04 a 1.05,1.10 a 1.11"1,65*4		6,600			
	VV	"m.č.1.14,1.15 a 1.18"(1,65+1,57+1,63)		4,850			
	VV	"m.č.2.02 a 2.04"(1,61+1,65*3)		6,560			
	VV	"m.č.2.06 a 2.07"(1,71+1,55+1,65*2)		6,560			
	VV	"m.č.3.02 a 3.04"(1,5+1,65*3)		6,450			
	VV	"m.č.3.06 a 3.07"(1,61+1,55+1,65*2)		6,460			
	VV	"m.č.4.02 a 4.04"(1,65*4)		6,600			
	VV	"m.č.4.06 a 4.07"(1,65*4)		6,600			
	VV	Mezisoučet		50,680			
	VV	"předstěny"					
	VV	"m.č.1.05"1,32		1,320			
	VV	"m.č.1.15"1,58		1,580			
	VV	Mezisoučet		2,900			
	VV	Součet		53,580			
371	M	597614305R	<u>dlaždice velkoformátová keramická slinutá neglazovaná hladká matná protiskluznost R10/B vel.600x600 mm</u>	m2	5,894	595,12	3 507,64
	PP	dlaždice velkoformátová keramická slinutá neglazovaná hladká matná protiskluznost R10/B vel.600x600 mm					
	VV	"okna vnitřních parapetů"50,68*0,1		5,068			
	VV	"předstěny"2,9*0,1		0,290			
	VV	Součet		5,358			
	VV	5,358*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		5,894			
372	K	781674112	<u>Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem</u>	m	34,770	314,17	10 923,69 CS ÚRS 2020 01
	PP	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm					
	VV	"předstěny"					
	VV	"m.č.1.09"0,58		0,580			
	VV	"m.č.1.14"1,65		1,650			

	VV	"m.č.1.18*1,6		1,600			
	VV	"m.č.2.02*2,68		2,680			
	VV	"m.č.2.04*(2,15+2,56)		4,710			
	VV	"m.č.2.06*2,62		2,620			
	VV	"m.č.3.02*2,68		2,680			
	VV	"m.č.3.04*(2,15+2,37)		4,520			
	VV	"m.č.3.06*2,62		2,620			
	VV	"m.č.3.08*0,5		0,500			
	VV	"m.č.4.02*2,62		2,620			
	VV	"m.č.4.04*(2,15+2,42)		4,570			
	VV	"m.č.4.06*2,62		2,620			
	VV	"m.č.4.08*0,8		0,800			
	VV	Součet		34,770			
373	M	597614305R	dlaždice velkoformátová keramická slinutá neglazovaná hladká matná protiskluznost R10/B vel.600x600 mm	m2	4,781	595,12	2 845,27
	PP		dlaždice velkoformátová keramická slinutá neglazovaná hladká matná protiskluznost R10/B vel.600x600 mm				
	VV		34,77*0,125		4,346		
	VV		4,346*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,781		
374	K	781674114R	Montáž obkladů parapetů šířky do 300 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	21,785	314,17	6 844,19
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 300 mm				
	VV		"parapety obezdívky WC"				
	VV		"m.č.1.06*0,8		0,800		
	VV		"m.č.1.08*0,53		0,530		
	VV		"m.č.1.13*0,57		0,570		
	VV		"m.č.1.11*1,68-0,25		1,430		
	VV		"m.č.1.16*0,625		0,625		
	VV		"m.č.1.19*0,84		0,840		
	VV		"m.č.1.20*0,7		0,700		
	VV		"m.č.2.03*1,43		1,430		
	VV		"m.č.2.07*4,73-(0,35+0,27)		4,110		
	VV		"m.č.3.03*1,41		1,410		
	VV		"m.č.3.07*3,66		3,660		
	VV		"m.č.4.03*1,36		1,360		
	VV		"m.č.4.07*4,32		4,320		
	VV		Součet		21,785		
375	M	597614305R	dlaždice velkoformátová keramická slinutá neglazovaná hladká matná protiskluznost R10/B vel.600x600 mm	m2	5,272	595,12	3 137,47
	PP		dlaždice velkoformátová keramická slinutá neglazovaná hladká matná protiskluznost R10/B vel.600x600 mm				
	VV		21,785*0,22		4,793		
	VV		4,793*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,272		
376	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	20,361	653,46	13 305,10 CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
377	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	20,361	468,55	9 540,15 CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry			22 503,44	
378	K	783992923R	Vyvěšení a zavěšení dveřních křidel pro zhotovení nátěrů	m2	1,600	476,86	762,98
	PP		Vyvěšení a zavěšení dveřních křidel pro zhotovení nátěrů				
	VV		"dveře m.č.4.09 pro nátěr zárubní*0,8*2		1,600		
379	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	31,872	71,81	2 288,73 CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				
	VV		"nové zárubně"				
	VV		((2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05))*9		8,172		
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05))*24		22,752		
	VV		Mezisoučet		30,924		
	VV		"stávající záruběň"				
	VV		"m.č.4.09*(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)		0,948		
	VV		Mezisoučet		0,948		
	VV		Součet		31,872		
380	K	783306801	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	0,948	107,71	102,11 CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením				
	VV		"stávající záruběň"				
	VV		"m.č.4.09*(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)		0,948		
381	K	783314201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,948	170,55	161,68 CS ÚRS 2020 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní				
	VV		"stávající záruběň"				
	VV		"m.č.4.09*(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)		0,948		
382	K	783315101	Mezinátěr jednorázový syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	31,872	188,50	6 007,87 CS ÚRS 2020 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní				
	VV		"nové zárubně"				
	VV		((2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05))*9		8,172		
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05))*24		22,752		
	VV		Mezisoučet		30,924		
	VV		"stávající záruběň"				
	VV		"m.č.4.09*(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)		0,948		
	VV		Mezisoučet		0,948		
	VV		Součet		31,872		
383	K	783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	31,872	188,50	6 007,87 CS ÚRS 2020 01
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní				
	VV		"nové zárubně"				
	VV		((2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05))*9		8,172		
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05))*24		22,752		
	VV		Mezisoučet		30,924		
	VV		"stávající záruběň"				
	VV		"m.č.4.09*(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)		0,948		
	VV		Mezisoučet		0,948		
	VV		Součet		31,872		
384	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	47,000	8,98	422,06 CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným				
	VV		"potrubí topení"47		47,000		
385	K	783606861	Odstanění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	47,000	8,98	422,06 CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstanění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením				
	VV		"potrubí topení"47		47,000		
386	K	783614651	Základní antikorozní jednorázový syntetický potrubí DN do 50 mm	m	47,000	58,34	2 741,98 CS ÚRS 2020 01
	PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednorázový potrubí do DN 50 mm syntetický standardní				
	VV		"potrubí topení"47		47,000		

387	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	47,000	76,30	3 586,10	CS ÚRS 2020 01
	PP	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm						
	VV	dvojnásobný syntetický standardní "potrubí topení"47			47,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				140 991,63	
388	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	625,928	35,01	21 913,74	CS ÚRS 2020 01
	PP	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	VV	"ponechané zdivo s omítkou"						
	VV	"m.č.1.02 nad nátěr"9,7*(3,43-1,5)			18,721			
	VV	"m.č.1.03 nad nátěr"6,7*(3,43-1,5)			12,931			
	VV	"m.č.1.04 nad obklad"(2,275+2,96)*2*(3,43-2,1)-						
	VV	"porobeton"0,785+"strop"4,84			17,980			
	VV	"m.č.1.05 nad obklad"(2,165+1,47)*2*(3,43-2,1)+*strop"3,08			12,749			
	VV	"m.č.1.06 nad obklad"(0,8+1,39)*2*(3,43-2,1)+*strop"1			6,825			
	VV	"m.č.1.07 nad obklad"(1,39+0,9)*2*(3,43-2,1)+*strop"1,37			7,461			
	VV	"m.č.1.08 nad obklad"(0,83+1,39)*2*(3,43-2,1)-						
	VV	"porobeton"0,665+"strop"1,03			6,270			
	VV	"m.č.1.09 nad obklad"(0,76+1,39)*2*(3,43-2,1)-						
	VV	"porobeton"0,865+"strop"1,02			5,874			
	VV	"m.č.1.10 nad obklad"(2,96+2,1)*2*(3,43-2,1)+*strop"4,17			17,630			
	VV	"m.č.1.11 nad obklad"(1,85*2+2,04)*1+(1,11+2,25+0,96)*(3,43-2,1)+*strop"2,55			14,036			
	VV	"m.č.1.12 nad obklad"(1,66+0,89)*2*(3,43-2,1)-						
	VV	"porobeton"0,399+"strop"1,57			7,954			
	VV	"m.č.1.13 nad obklad"(0,78+1,39)*2*(3,43-2,1)-						
	VV	"porobeton"0,532+"strop"0,95			6,190			
	VV	"m.č.1.14 nad obklad"(21,88+2,16*2+0,13*2)*(3,43-2,1)+(0,58+0,6+1,34)*1+"strop"4,26			41,972			
	VV	"m.č.1.15 nad obklad"(1,12+2,35)*2*(3,43-2,1)+*strop"2,43			11,660			
	VV	"m.č.1.16 nad obklad"(1,775+0,825)*2*(3,43-2,1)-						
	VV	"porobeton"0,559+"strop"1,35			7,707			
	VV	"m.č.1.18 nad obklad"(3+1,93*2+1,23)*(3,43-2,1)-						
	VV	"porobeton"0,732+"strop"5,34			15,368			
	VV	"m.č.1.19 nad obklad"(0,84+1,25)*(3,43-2,1)			2,780			
	VV	"m.č.1.20 nad obklad"(0,84+1,25)*(3,43-2,1)-						
	VV	"porobeton"0,559			2,221			
	VV	"strop m.č.1.19 a 1.20"2,18			2,180			
	VV	"m.č.2.01 nad nátěr"(9,33+9,24)*(3,44-1,5)			36,026			
	VV	"m.č.2.02 nad obklad"(2,23+0,15+2,1)*(3,44-2,1)+(0,72+1,77)*1+"strop"4,62			13,113			
	VV	"m.č.2.03 a 2.04 nad obklad"(6,45+0,16*2+0,15*6+1,23+2,48+2,01)*(3,44-2,1)+*strop"15,8			33,743			
	VV	"m.č.2.05 nad obklad"1,13*(3,44-2,1)+*strop"1,86			3,374			
	VV	"m.č.2.06 nad obklad"(1,96+2,25*2)*(3,44-2,1)+(0,75+1,31+0,53)*1+"strop"4,26			15,506			
	VV	"m.č.2.07 nad obklad"(6,37+0,15*4+2,78*2+0,365*2+4,49)*(3,44-2,1)+*strop"18			41,785			
	VV	"m.č.3.01 nad nátěr"(9,33+9,26)*(3,44-1,5)			36,065			
	VV	"m.č.3.02 nad obklad"(2,39+0,15+2,83+1,74)*(3,44-2,1)+*strop"6,7			16,227			
	VV	"m.č.3.03 a 3.04 nad obklad"(6,46+0,16*2+0,15*6+1,91+1,63+2,01)*(3,44-2,1)+*strop"14,9			32,628			
	VV	"m.č.3.05 nad obklad"1,13*(3,44-2,1)+*strop"1,97			3,484			
	VV	"m.č.3.06 nad obklad"(1,88+3)*2*(3,44-2,1)-						
	VV	"porobeton"1,106+"strop"5,32			17,292			
	VV	"m.č.3.07 nad obklad"(6,37+0,15*4+2,78+1,95+0,54*2+3,66)*(3,44-2,1)+*strop"16			38,030			
	VV	"m.č.3.08 nad obklad"(1,46+0,5)*(3,44-2,1)+*strop"1,99			4,616			
	VV	"m.č.4.01 nad nátěr"(0,44+11,47+9,24)*(3,47-1,5)			41,666			
	VV	"m.č.4.02 nad obklad"(2,13+0,15*2+2,03)*(3,47-2,1)			6,110			
	VV	"m.č.4.03 a 4.04 nad obklad"(6,54+0,185*2+0,15*6+1,36+1)*(3,47-2,1)			13,933			
	VV	"m.č.4.05 nad obklad"1,13*(3,47-2,1)			1,548			
	VV	"m.č.4.06 nad obklad"(1,94+2,94)*2*(3,47-2,1)-						
	VV	"porobeton"1,13			12,241			
	VV	"m.č.4.07 nad obklad"(6,32+2,94+0,16*2+0,15*4+4,34+2+0,56*2)*(3,47-2,1)			24,167			
	VV	"m.č.4.08 nad obklad"(1,85+0,8)*(3,47-2,1)			3,631			
	VV	"m.č.4.09 nad nátěr "(2,79+2,08+0,15*2+1,04)*(3,47-1,5)			12,234			
	VV	Součet			625,928			
389	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšk do 3,80 m	m2	625,928	17,05	10 672,07	CS ÚRS 2020 01
	PP	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
	VV	"jako oškrabání"625,928			625,928			
390	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšk do 3,80 m	m2	1,240	65,97	81,80	CS ÚRS 2020 01
	PP	Odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m						
	VV	"podhled úklid.komora 4NP"1,24			1,240			
391	K	784181121	Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšk do 3,80 m	m2	727,769	26,03	18 943,83	CS ÚRS 2020 01
	PP	Penetrace podkladu jednonásobná hluboková v místnostech výšky do 3,80 m						
	VV	"m.č.1.02 nad nátěr"9,7*(3,43-1,5)			18,721			
	VV	"m.č.1.03 nad nátěr"6,7*(3,43-1,5)			12,931			
	VV	"m.č.1.04 nad obklad"(2,275+2,96)*2*(3,43-2,1)+*strop"4,84			18,765			
	VV	"m.č.1.05 nad obklad"(2,165+1,57)*2*(3,43-2,1)+*strop"3,08			13,015			
	VV	"m.č.1.06 nad obklad"(0,8+1,39)*2*(3,43-2,1)+*strop"1			6,825			
	VV	"m.č.1.07 nad obklad"(1,39+0,9)*2*(3,43-2,1)+*strop"1,37			7,461			
	VV	"m.č.1.08 nad obklad"(0,83+1,39)*2*(3,43-2,1)+*strop"1,03			6,935			
	VV	"m.č.1.09 nad obklad"(0,76+1,39)*2*(3,43-2,1)+*strop"1,02			6,739			
	VV	"m.č.1.10 nad obklad"(2,96+2,1)*2*(3,43-2,1)+*strop"4,17			17,630			
	VV	"m.č.1.11 nad obklad"(2,96+2,45)*2*(3,43-2,1)+*strop a SDK"5,66			20,051			
	VV	"m.č.1.12 nad obklad"(1,66+0,89)*2*(3,43-2,1)+*strop"1,57			8,353			
	VV	"m.č.1.13 nad obklad"(0,78+1,39)*2*(3,43-2,1)+*strop"0,95			6,722			
	VV	"m.č.1.14 nad obklad"(2,01+2,96+0,13)*2*(3,43-2,1)+*strop"5,66			19,226			
	VV	"m.č.1.15 nad obklad"(1,12+2,35)*2*(3,43-2,1)+*strop"2,43			11,660			
	VV	"m.č.1.16 nad obklad"(1,775+0,825)*2*(3,43-2,1)+*strop"1,35			8,266			
	VV	"m.č.1.18 nad obklad"(2,96+1,93)*2*(3,43-2,1)+*strop"5,34			18,347			
	VV	"m.č.1.19 nad obklad"(0,84+1,25+0,84)*(3,43-2,1)			3,897			
	VV	"m.č.1.20 nad obklad"(0,84+1,25+0,84)*(3,43-2,1)			3,897			
	VV	"strop m.č.1.19 a 1.20"2,18			2,180			
	VV	"m.č.2.01 nad nátěr"(9,33+9,24)*(3,44-1,5)			36,026			
	VV	"m.č.2.02 nad obklad"(2,79+3)*(3,44-2,1)+*strop"7,4			15,159			
	VV	"m.č.2.03 a 2.04 nad obklad"(6,45+0,16*2+0,15*6+2,85+1,67+4,11+0,15*2+1,07+2,01)*(3,44-2,1)+*strop"15,8			42,171			
	VV	"m.č.2.05 nad obklad"(1,6+1,13)*2*(3,44-2,1)+*strop"1,86			9,176			
	VV	"m.č.2.06 nad obklad"(1,96+3)*2*(3,44-2,1)+*strop"5,47			18,763			

	VV	"m.č.2.07 nad obklad"(6,37+3+0,15*2+0,365)*2*(3,44-2,1)*"strop"18,17		45,064			
	VV	"m.č.3.01 nad nátěr"(9,33+9,26)*(3,44-1,5)		36,065			
	VV	"m.č.3.02 nad obklad"(2,98+3)*(3,44-2,1)*"strop"7,94		15,953			
	VV	"m.č.3.03 a 3.04 nad obklad"(6,46+0,16*2+0,15*6+2,85+1,78+4,02+0,22*2+1,07+2,0)*(3,44-2,1)*"strop"14,9+"boky kastliku"1,44*0,35*2		42,494			
	VV	"m.č.3.05 nad obklad"(1,6+1,13)*2*(3,44-2,1)*"strop"1,97		9,286			
	VV	"m.č.3.06 nad obklad"(1,88+3)*2*(3,44-2,1)*"strop"5,4		18,478			
	VV	"m.č.3.07 nad obklad"(6,37+3+0,15*2+0,54+0,3)*2*(3,44-2,1)*"strop"16		44,167			
	VV	"m.č.3.08 nad obklad"(2,01+1,2)*2*(3,44-2,1)*"strop"1,99		10,593			
	VV	"m.č.4.01"(0,44+2,09+2,96+11,47+9,24)*(3,47-1,5)		51,614			
	VV	"m.č.4.02 nad obklad"(2,878+2,94)*2*(3,47-2,1)		15,941			
	VV	"m.č.4.03 a 4.04 nad obklad"(6,54+0,185*2+0,15*6+2,79+2,07+3,95+0,22*2+1,0+2,01)*(3,47-2,1)		27,496			
	VV	"m.č.4.05 nad obklad"(1,6+1,13)*2*(3,47-2,1)		7,480			
	VV	"m.č.4.06 nad obklad"(1,94+2,94)*2*(3,47-2,1)		13,371			
	VV	"m.č.4.07 nad obklad"(6,32+2,94+0,16+0,15*2+0,56+0,3)*2*(3,47-2,1)		28,989			
	VV	"m.č.4.08 nad obklad"(1,85+1,1)*2*(3,47-2,1)		8,083			
	VV	"m.č.4.09"(2,94+2,08)*2*(3,47-1,5)		19,779			
	VV	Součet		727,769			
392	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	727,769	70,91	51 606,10 CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"jako penetrace"727,769		727,769		
393	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	19,485	624,74	12 173,06 CS ÚRS 2020 01
	PP		Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"doplnění nátěru nové zdivo"				
	VV		"chodby 1NP"0,7*1,5+0,13*1,5		1,245		
	VV		"chodby 2NP"0,75*1,5+0,94*1,5		2,535		
	VV		"chodby 2NP"0,75*1,5+0,94*1,5		2,535		
	VV		"chodby 4NP"0,92*1,5+(2,11+2,96)*1,5		8,985		
	VV		"m.č.4.09"2,79*1,5		4,185		
	VV		Součet		19,485		
394	K	784660121	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé plochy v rozsahu jednotlivě do 0,25 m2	kus	1,000	117,59	117,59 CS ÚRS 2020 01
	PP		Linkrustace s vrchním nátěrem Příplatek k cenám linkrustace za provádění malé plochy při obnově nebo doplnění linkrusty v rozsahu plochy jednotlivě do 0,25 m2				
	VV		"doplnění nátěru nové zdivo"				
	VV		"chodby 1NP"1		1,000		
395	K	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti výšky do 3,80 m	m2	113,685	143,62	16 327,44 CS ÚRS 2020 01
	PP		Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"oprava stávajícího nátěru"				
	VV		"m.č.1.02"9,7*1,5		14,550		
	VV		"m.č.1.03"6,7*1,5-"nový nátěr"(0,7+0,13)*1,5		8,805		
	VV		"m.č.2.01"(9,33+9,24)*1,5-"nový nátěr"(0,75+0,94)*1,5		25,320		
	VV		"m.č.3.01"(9,33+9,26)*1,5-"nový nátěr"(0,75+0,94)*1,5		25,350		
	VV		"m.č.4.01"(0,44+11,47+9,24)*1,5-"nový nátěr"0,92*1,5		30,345		
	VV		"m.č.4.09"(2,79+2,08+0,15*2+1,04)*1,5		9,315		
	VV		Součet		113,685		
396	K	784950030R	Oprava maleb z malířských směsí	m2	120,000	76,30	9 156,00
	PP		Oprava maleb z malířských směsí				
	VV		"lokální oprava maleb stropů v místě prostupů ZTI v 1PP"20		20,000		
	VV		"lokální oprava maleb chodby v místě rozvodů el.pro napojení do stávajících rozvaděčů"100		100,000		
	VV		Součet		120,000		
D M		Práce a dodávky M		93 845,83			
D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích		93 845,83			
397	K	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	59,000	40,75	2 404,25 CS ÚRS 2020 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků, kotveních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm				
398	K	460690491	Vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 30 mm	kus	50,000	85,27	4 263,50
	PP		Vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 30 mm				
399	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	570,000	98,74	56 281,80 CS ÚRS 2020 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm				
400	K	460680622	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkce vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm	m	102,000	98,74	10 071,48 CS ÚRS 2020 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkce vápenné nebo vápenocementové stropů, šířky rýh přes 3 do 5 cm				
401	K	460710001	Vyplnění a omlítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	20,000	260,31	5 206,20 CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omlítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm				
	VV		"na chodbách"20		20,000		
402	K	460710031	Vyplnění a omlítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	60,000	260,31	15 618,60 CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omlítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm				
	VV		"pouze chodby"60		60,000		
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby		7 540,00			
403	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,000	377,00	7 540,00 CS ÚRS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník				
	VV		"1PP odstěhování skříní z prostoru stavební činnosti a zpětné nastěhování"20		20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II ing. M. Plesingera – Božinova

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 32

Místo: ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinova,Neratovice

CC-CZ:

Datum: 07.02.2023

Zadavatel:

Město Neratovice, Kojetická 1028

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**182 850,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 850,45	21,00%	38 398,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****221 249,04****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II ing. M. Plesingera – Božinova

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinova,Neratovice

Datum:

07.02.2023

Zadavatel:

Město Neratovice, Kojetická 1028

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**182 850,45**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	182 850,45
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 486,80
VRN3 - Zařízení staveniště	169 387,51
VRN4 - Inženýrská činnost	4 488,07
VRN7 - Provozní vlivy	4 488,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II ing. M. Plesingera – Božinova

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinova,Neratovice

Datum:

07.02.2023

Zadavatel:

Město Neratovice, Kojetická 1028

Projektant:

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							182 850,45	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							182 850,45	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							4 486,80	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 486,80	4 486,80	CS ÚRS 2020 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
D VRN3 Zařízení staveniště							169 387,51	
2	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště-zázemí staveniště	soubor	1,000	4 488,07	4 488,07	CS ÚRS 2020 01
PP Ostatní vybavení staveniště-zázemí staveniště								
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	4 488,07	4 488,07	CS ÚRS 2020 01
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště								
4	K	033002000	Připojení staveniště na média vč.nákladů na energie a vodu	soubor	1,000	4 488,07	4 488,07	CS ÚRS 2020 01
PP Připojení staveniště na média vč.nákladů na energie a vodu								

5	K	034002001R	Zabezpečení staveniště- provizorní oddělující příčky s dveřmi z dřevěné nosné kce z hranolů opláštěná OSB deskou prachotěsně utěsněné- zřízení i odstranění	m2	368,238	403,93	148 742,38	
	PP		Zabezpečení staveniště- provizorní oddělující příčky s dveřmi z dřevěné nosné kce z hranolů opláštěná OSB deskou prachotěsně utěsněné- zřízení i odstranění					
	VV		"1PP"(5,21+3+2,96+1,035)*2,8+(0,96+2,96+2,98+5,3)*2,8		68,334			
	VV		"1NP"(8+1,3*2)*3,43+(6,3+1,3*2)*3,43		66,885			
	VV		"2NP"(16+1,3*2)*3,44		63,984			
	VV		"3NP"(19+1,3*2)*3,44		74,304			
	VV		"4NP"(1,3+22+4)*3,47		94,731			
	VV		Součet		368,238			
6	K	034503000	Označení staveniště, dočasné bezpečnostní štítky a informační tabule apod.	soubor	1,000	7 180,92	7 180,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Označení staveniště, dočasné štítky a informační tabule apod.					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 488,07	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	4 488,07	4 488,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	D	VRN7	Provozní vlivy				4 488,07	
8	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	4 488,07	4 488,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provoz investora, třetích osob					

[illegible][illegible]

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet stránek
Seznam	A	Přehled o Rekapitulace stavy	String	108
Objekt	A	Kód a název objektu, platí se o Kyrcho listu soupisu	String	20 - 12
Číslo	A	Kód a název objektu, platí se o Kyrcho listu soupisu	String	20 - 12
Winn	N	Přehled o Rekapitulace stavy	String	50
Datum	A	Přehled o Rekapitulace stavy	Date	50
Zadání	N	Přehled o Rekapitulace stavy	String	50
Projekční	N	Přehled o Rekapitulace stavy	String	50
Uchová	N	Přehled o Rekapitulace stavy	String	50
Kód	A	Kód a název objektu	String	20 - 10
Číslo - popis	A	Číslo a název objektu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eCustodDPH	základna výše rušena	Základna sazba DPH Sazba sazba DPH Rušení sazby DPH
	sazb. převzetá sazb. převzatá	Základna sazba DPH převzatá Sazba sazba DPH převzatá
eCZPZákladDPH	STA PŘD PŘG VCH	Sazební sádky Převzatá sazba Sazební sádky Výše sazby
eCZPZákladDPH	1 2 3 4	Požaduje typy PIV Požaduje typy PIV Požaduje typy H Požaduje typy DCT

Finanční plán

Kód stavby: VZ20230022
Název stavby: Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II. Ing. M. Plesingera - Božinova

Začátek projektu: 15.06.2023
Konec projektu: 25.08.2023

Vytisknuto:
Vytiskl: KROS

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	15.06.2023 - 30.06.2023	01.07.2023 - 31.07.2023	01.08.2023 - 25.08.2023
VZ20230006	Hekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II. Ing. M. Plesingera - Božinova		15.06.2023	25.08.2023	72,00	8 276 444,00	1 609 841,27	5 214 863,21	1 451 739,52
5/2020	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II. Ing. M. Plesingera – Božinova		15.06.2023	25.08.2023	72,00	8 276 444,00	1 609 841,27	5 214 863,21	1 451 739,52
VP	Vlastní položky		15.06.2023	25.08.2023	72,00	8 093 593,55	1 569 207,84	5 136 135,93	1 388 249,78
HSV	Práce a dodávky HSV		15.06.2023	22.07.2023	38,00	2 422 485,78	1 417 343,47	1 005 142,31	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce		25.06.2023	04.07.2023	10,00	369 923,75	221 954,25	147 969,50	0,00
4	Vodorovné konstrukce		25.06.2023	25.06.2023	1,00	19 913,04	19 913,04	0,00	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		05.07.2023	22.07.2023	18,00	766 393,16	0,00	766 393,16	0,00
8	Trubní vedení		25.06.2023	01.07.2023	7,00	85 272,23	73 090,48	12 181,75	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		15.06.2023	24.06.2023	10,00	701 869,98	701 869,98	0,00	0,00
997	Přesun sutě		15.06.2023	25.06.2023	11,00	379 079,93	379 079,93	0,00	0,00
998	Přesun hmot		25.06.2023	22.07.2023	28,00	100 033,69	21 435,79	78 597,90	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV		15.06.2023	25.08.2023	72,00	5 569 721,94	126 517,91	4 054 954,25	1 388 249,78
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		15.06.2023	15.06.2023	1,00	4 474,85	4 474,85	0,00	0,00
713	Izolace tepelné		16.06.2023	20.06.2023	5,00	64 076,33	64 076,33	0,00	0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		07.07.2023	09.07.2023	3,00	291 099,25	0,00	291 099,25	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		10.07.2023	13.07.2023	4,00	906 350,13	0,00	906 350,13	0,00
725	Zdravotechnika - zařízení předměty		14.07.2023	18.07.2023	5,00	892 313,41	0,00	892 313,41	0,00
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace		14.07.2023	18.07.2023	5,00	300 881,72	0,00	300 881,72	0,00
727	Zdravotechnika - požární ochrana		07.07.2023	13.07.2023	7,00	70 468,60	0,00	70 468,60	0,00
734	Ústřední vytápění - armatury		14.07.2023	15.07.2023	2,00	50 533,82	0,00	50 533,82	0,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa		14.07.2023	15.07.2023	2,00	149 548,16	0,00	149 548,16	0,00
741	Elektroinstalace - silnoproud		07.07.2023	16.07.2023	10,00	99 151,30	0,00	99 151,30	0,00
751	Vzduchotechnika		17.07.2023	17.07.2023	1,00	8 173,16	0,00	8 173,16	0,00
763	Konstrukce suché výstavby		12.07.2023	18.07.2023	7,00	407 410,10	0,00	407 410,10	0,00
766	Konstrukce truhlářské		23.07.2023	25.07.2023	3,00	229 305,55	0,00	229 305,55	0,00
767	Konstrukce zámečnické		15.06.2023	16.06.2023	2,00	57 966,73	57 966,73	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic		07.08.2023	17.08.2023	11,00	620 042,54	0,00	0,00	620 042,54
781	Dokončovací práce - obklady		26.07.2023	06.08.2023	12,00	1 254 431,22	0,00	627 215,61	627 215,61
783	Dokončovací práce - nátěry		26.07.2023	28.07.2023	3,00	22 503,44	0,00	22 503,44	0,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety		18.08.2023	25.08.2023	8,00	140 991,63	0,00	0,00	140 991,63
M	Práce a dodávky M		29.06.2023	06.07.2023	8,00	93 845,83	23 461,46	70 384,37	0,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích		29.06.2023	06.07.2023	8,00	93 845,83	23 461,46	70 384,37	0,00
HZS	Hodinové zúčtovací sazby		29.06.2023	06.07.2023	8,00	7 540,00	1 885,00	5 655,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		15.06.2023	25.08.2023	72,00	182 850,45	40 633,43	78 727,28	63 489,74
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		15.06.2023	25.08.2023	72,00	182 850,45	40 633,43	78 727,28	63 489,74
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		15.06.2023	25.08.2023	72,00	4 486,80	997,07	1 931,82	1 557,92
VRN3	Zařízení staveniště		15.06.2023	25.08.2023	72,00	169 387,51	37 641,67	72 930,73	58 815,11
VRN4	Inženýrská činnost		15.06.2023	25.08.2023	72,00	4 488,07	997,35	1 932,36	1 558,36
VRN7	Provozní vlivy		15.06.2023	25.08.2023	72,00	4 488,07	997,35	1 932,36	1 558,36

Harmonogram stavby "Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II. Inq. M. Plesingera - Božinova"

Kód položky	Rok				2023			2023							
	Měsíc				Červen			Červenec					Srpen		
	Týden				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Kód položky	Popis	Začátek	Konec	Délka trvání											
VZ20230006	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II. Ing. M. Plesingera - Božinova	15.06.2023	25.08.2023	72,00											
5/2020	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ II Ing. M. Plesingera – Božinova	15.06.2023	25.08.2023	72,00											
VP	Vlastní položky	15.06.2023	25.08.2023	72,00											
HSV	Práce a dodávky HSV	15.06.2023	22.07.2023	38,00											
3	Svislé a kompletní konstrukce	25.06.2023	04.07.2023	10,00											
4	Vodorovné konstrukce	25.06.2023	25.06.2023	1,00											
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	05.07.2023	22.07.2023	18,00											
8	Trubní vedení	25.06.2023	01.07.2023	7,00											
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	15.06.2023	24.06.2023	10,00											
997	Přesun sutě	15.06.2023	25.06.2023	11,00											
998	Přesun hmot	25.06.2023	22.07.2023	28,00											
PSV	Práce a dodávky PSV	15.06.2023	25.08.2023	72,00											
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15.06.2023	15.06.2023	1,00											
713	Izolace tepelné	16.06.2023	20.06.2023	5,00											
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	07.07.2023	09.07.2023	3,00											
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10.07.2023	13.07.2023	4,00											
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	14.07.2023	18.07.2023	5,00											
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	14.07.2023	18.07.2023	5,00											
727	Zdravotechnika - požární ochrana	07.07.2023	13.07.2023	7,00											
734	Ústřední vytápění - armatury	14.07.2023	15.07.2023	2,00											
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	14.07.2023	15.07.2023	2,00											
741	Elektroinstalace - silnoproud	07.07.2023	16.07.2023	10,00											
751	Vzduchotechnika	17.07.2023	17.07.2023	1,00											
763	Konstrukce suché výstavby	12.07.2023	18.07.2023	7,00											
766	Konstrukce truhlářské	23.07.2023	25.07.2023	3,00											
767	Konstrukce zámečnické	15.06.2023	16.06.2023	2,00											
771	Podlahy z dlaždic	07.08.2023	17.08.2023	11,00											
781	Dokončovací práce - obklady	26.07.2023	06.08.2023	12,00											
783	Dokončovací práce - nátěry	26.07.2023	28.07.2023	3,00											
784	Dokončovací práce - malby a tapety	18.08.2023	25.08.2023	8,00											
M	Práce a dodávky M	29.06.2023	06.07.2023	8,00											
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	29.06.2023	06.07.2023	8,00											
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	29.06.2023	06.07.2023	8,00											
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	15.06.2023	25.08.2023	72,00											
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	15.06.2023	25.08.2023	72,00											
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	15.06.2023	25.08.2023	72,00											
VRN3	Zařízení staveniště	15.06.2023	25.08.2023	72,00											
VRN4	Inženýrská činnost	15.06.2023	25.08.2023	72,00											
VRN7	Provozní vlivy	15.06.2023	25.08.2023	72,00											