



Evidenční číslo Zhotovitele

2021-197-539

SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO S180/2021/0127/OIV

„Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Jan Korseska, místostarosta MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

Gardenline s.r.o.

Sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 194984094/0300

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Oddíl C, vložka 21435.

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“, jejímž předmětem je výstavba multifunkčního hřiště v zimě sloužící pro účely kluziště, kiosku pro poskytování občerstvení a zázemí kluziště, veřejné toalety, pískoviště s vodním prvkem, hřiště na pétanque, místa pro veřejné grilování atd. Součástí záměru jsou dále přípojky a areálové rozvody inženýrských sítí, komunikace, chodníky, zpevněné plochy čisté terénní a sadové



úpravy, nevyžadující změnu využití území, opěrné stěny, pergola, lavičky a drobná architektura a provedení dalších souvisejících prací.

Stavba bude provedena podle Smlouvy a projektové dokumentace zpracované ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) s názvem:

„Folimanka-Volnočasový areál pod Nuselským mostem Praha 2 - Vinohrady“ zpracovaná projektantem LOXIA a.s., se sídlem: Perucká 26, 120 00 Praha 2, v únoru 2021

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., a dále v souladu s §§ 89 - 92 Zákona a vyhláškou č. 169/2016 Sb., (dále jen PROJEKT) obsahující soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen SOUPIS PRACÍ).

V roce 2021 je možné proinvestovat maximální částku 8 000 000,- Kč bez DPH.

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, a ROZPOČTEM a zahrnuje:

- 1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU.
- 1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:
 - Dopracování dílenské projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav
- 1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.2. této smlouvy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Dopracování dílenské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatel;
- zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby;
- ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací
- Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla;
- Zhotovitel zajistí výkony funkce odpovědného geodeta po celou dobu realizace stavby.
Zhotovitel zajistí zpracování geodetického a geometrického zaměření díla odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí se zakreslením průběhu stávajících inženýrských sítí, dokumentace bude odpovídat požadavkům pro vklad do katastru nemovitostí a bude předána Objednateli v 5 vyhotoveních z toho 1 v datové formě (na DVD nebo CD ROM)
- Zhotovitel umožní práce archeologického dohledu, pokud se v průběhu realizace stavby taková potřeba projeví. V takovém případě provádění archeologického dohledu zajišťuje objednatel a zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD);
- Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka stanovený ve článku IX. této smlouvy (dále jen TDS), který provede jejich kompletní předání a převzetí díla a kolaudací.
- Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběžně, při každé fakturaci provedených prací ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.

- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelům správně užíváno;
- Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení;
- náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot;
- nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění;
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatelů. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatelů (budoucím uživatelem).
- Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatelů vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla (nebo jeho části).

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- nabídky Zhotovitele ze dne 28.05.2021, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“);
- zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, povolení, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- PROJEKT;
- ROZPOČET;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.8. ZMĚNY DÍLA

1.8.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou

změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- 1.8.2.** Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatel v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
- 1.8.3.** Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.
- 1.8.4.** Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatel schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 1.8.5.** Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.9. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

- 1.9.1.** Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.
- 1.9.2.** Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.
- 1.9.3.** Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:
- 1.9.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
- 1.9.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v odstavci 2.1.3. článku II. této smlouvy.
- 1.9.4.** Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.

1.10. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

- 1.10.1.** Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.
- 1.10.2.** Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
- 1.10.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat:
- seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
 - předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
 - plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.
- 1.10.2.2. Manipulační a provozní řády.
- 1.10.2.3. Návod k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

1.11. REALIZAČNÍ TÝM

- 1.11.1.** Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:
- 1.11.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
- 1.11.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
- 1.11.2.** Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na



pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1.12. Zvláštní podmínky

1.12.1. Staveniště bude řádně označeno v souladu s platným grafickým manuálem Magistrátu hl. m. Prahy:

http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf

1.12.2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.

1.12.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Tato smlouva dále podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

1.12.4. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů (dále také subdodavatelů), jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.12.5. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.12.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.12.7. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

1.13. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

1.13.1. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu díla a jejíž hodnota je

a) nižší než 137 365 999,- Kč bez DPH

a

b) nižší než

15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.13.2. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi již pořízenými Objednatelem,

b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

a

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.13.3. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna,



- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu díla
- a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.13.4. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za předpokladu že

- a) nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- c) materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- a
- d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.13.5. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.11.1. až 1.11.3. tohoto článku při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této smlouvy.

1.13.6. Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným zhotovitelem je možné, pokud změna v osobě Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:

2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací)

(nejpozději do 10ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo)

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 31. 8. 2022

2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

2.1.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

2.1.5. Zadavatel stanovuje, že v roce 2021 bude možné proinvestovat maximální částku 8 000 000,- Kč bez DPH, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. V harmonogramu plnění musí být zohledněny všechny požadavky zadavatele na provádění díla.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a



nedodělků.

2.2.5. Lhůty plnění sjednané touto smlouvou mohou být změněny dohodou smluvních stran pouze:

- nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele,
- pokud se Objednatel se Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a Zákonem dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem PROJEKTU a ROZPOČTU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy,
- z důvodu nepředvídatelných okolností v souvislosti s pandemií covid-19 (např. nařízení vlády, omezení pohybu osob apod.), které prokazatelně brání řádné realizaci díla, tak, že, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání příslušného omezení, není-li sjednáno jinak,
- z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat.

2.2.6. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
- písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze zákona.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou Projektem vymezené plochy v parku Folimanka, Praha 2, kód NUTS CZ010.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

28 625 677,00 Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

6 011 392,17 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

34 637 069,17 Kč

(slovy: třicet čtyři milionů šest set třicet sedm tisíc šedesát devět korun českých a sedmnáct haléřů).

4.2. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními stranami sjednány takto:

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.



4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- objektový zjišťovací protokol;
- soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-



li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

Objednatel může splatnost faktur v ojedinělých případech jednostranně prodloužit až o dalších 30 dnů (respiro), jestliže o takovém rozhodnutí před uplynutím lhůty splatnosti vyrozumí dodavatele. Objednatel není v prodloužené době splatnosti v prodlení, ani nejde o porušení jeho povinnosti uhradit faktury řádně a včas - dodavateli proto nevzniká právo na úrok z prodlení ani smluvní pokutu či jiné sankce.

5.6. POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

5.8. Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám.

5.9. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST

Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před zahájením prací. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí každého ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého ze stavenišť. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv



části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podléjících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrym výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové



dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a za vankrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
 - 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
 - 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
 - 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
 - 8.2.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
 - 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
 - 8.3.3.** Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli subdodavatelský systém.



8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

8.8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je

pan Ing. Petr Vojtíšek ve funkci hlavního stavbyvedoucího

pan Ing. Vladimír Čech ve funkci stavbyvedoucího

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

8.12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

8.14. Požadavky Objednatele na organizaci a provádění díla

8.14.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb zadavatele.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst.



Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.

- 9.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

paní Ing. Helena Čejková

pan Martin Šulc

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

paní Ing. arch. Jana Mastíková

paní Ing. arch. Oleksandra Tsesko

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

pan Martin Šulc

- 9.3.** Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.4.** Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.5.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.6.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS**
- 9.8.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.8.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.8.3.** TDS bude dozorovat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.8.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.8.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.8.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno,



instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.8.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.

9.8.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.8.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.8.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatелеm požadované vzorky předložit.

9.11. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

9.12. Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

10.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

10.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatелеm v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatелеm; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatелеm a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.7. této smlouvy.

10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající



se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

- 10.10.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.6. této smlouvy.
- 10.11.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.12. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM**
- 10.12.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.12.2.** Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu.
- 10.12.3.** Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. této smlouvy.
- 10.13.** Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.
- 10.14.** Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užitě při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně označeny názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu zástupce TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatелеm.

11.1. POJIŠTĚNÍ

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy ve výši **290 000 000,- Kč** (doplní účastník, minimálně však 20 000 000 Kč), přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě činí 20 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel



nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- manipulační, provozní řady, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
- prohlášení Objednatele o převzetí díla;
- datum a místo sepsání protokolu;
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
- seznam předané dokumentace;
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
- termín vyklizení staveniště;
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.5. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.2. této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání **60 měsíců** tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

13.3. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

13.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

13.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

13.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

13.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.

13.8. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatel písemně neupozornil nebo mu nepředložil návrhem vhodných opatření.

13.9. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

13.10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.



- 13.11.** Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace

- 13.11.1.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takové vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

- 13.11.2.** Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: info@garden-line.eu

tel.: 777104965

fax: -

datová schránka: ghx7quj

- 13.11.3.** Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.

- 13.11.4.** Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.

- 13.11.5.** Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.

- 13.11.6.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 13.11.7.** Reklamace se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.11.8.** Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

- 13.11.9.** Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

- 13.11.10.** Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.

- 13.11.11.** Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

- 13.11.12.** Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.

- 13.11.13.** Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 13.11.14.** Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 13.11.15.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.11.16.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.
- 13.11.17.** Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.18.** O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Poskytnutí slevy

- 13.11.19.** V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.
- 13.11.19.** V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu uvedeném ve článku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění.
- 14.2.** V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků**, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v článku 2.1.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.6.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 14.7.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle článku 10.8. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý případ a každý den prodlení.
- 14.8.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.9.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je



Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.

- 14.10.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
- 14.11.** Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 15.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 15.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 15.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 15.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 15.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 15.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 15.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 15.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.
- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).
- 16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Systém řízení kvality

- 17.1.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.
- 17.2.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích provedeného přezkoumání podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepředal, má se za to, že Zhotovitel v této smlouvě a v PROJEKTU neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.
- 17.3.** Zhotovitel je povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016,



zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatel bezodkladně předložit písemně dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce 10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření.

- 17.4.** Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu max. 7 kalendářních dnů před ukončení plnění, podle odstavce 2.1.2. a 2.1.3. článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:

- Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.
- Soupis všech dokladů (podle odstavce 12.3. článku XII. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění

- 18.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 18.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatel.
- 19.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 19.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatel svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 19.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 19.5.** Tato smlouva bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 Zákona uzavřena elektronicky.
- 19.6.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 19.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I PROJEKT, ROZPOČET
příloha číslo II HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
příloha číslo III DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN
- 19.8.** Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatel zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany Objednatel nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitel.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 19.9.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 19.10.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 19.11.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.



V Praze

V Litoměřicích

za Objednatele

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2

za Zhotovitele

Ing. Miloš Náprstek

jednatel Gardenline s.r.o.

v zastoupení

Ing. arch. Václav Vondrášek

místostarosta MČ Praha 2

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu,
ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od do

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 532 ze dne 19. 7. 2021

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO PROJEKT, ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Folimanka-Volnočasový areál pod Nuselským mostem, Praha 2 - Vinohrady			
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	20.3.2021
Rok	2021	Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Investor	Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2		
Zpracovatel rozpočtu	Ing. Michal Procházka - STAVEBNÍ SERVIS, Družstevní 557, Rapotín 788 13 Vikýřovice, tel.602		
Projektant	LOXIA a.s., Praha		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	SO-01 Příprava území		
SO_02	SO-02 Zařízení staveniště		
SO_03	SO-03 HTÚ, výkopov		
SO_041	SO-04-01 Kiosek - prodejná		
SO_042	SO-04-02 Toalety		
SO_043	SO-04-03 Schodiště		
SO_044	SO-04-04 Kluziště		
SO_045	SO-04-05 Vodní prvek vč. studny s ruční pumpou		
SO_046	SO-04-06 Pískoviště se zabudovanými vodními a herními prvky		
SO_047	SO-04-07 Hřiště na petanque		
SO_048	SO-04-08 Plocha pro cvičení		
SO_049	SO-04-09 Knižní stánek		
SO_0491	SO-04-10 Pergola		
SO_05	SO-05 Opěrné stěny		
SO_06	SO-06 Chodníky a zpevněné plochy		
SO_07	SO-07 Splašková kanalizace - areálové rozvody, SO-12 přípojka		
SO_08	SO-08 Likvidace dešťových vod		
SO_09	SO-09 Vodovod - areálové rozvody		
SO_10	SO-10 Silnoproud NN - areálové rozvody		
SO_11	SO-11 Slaboproud - areálové rozvody, SO-14 Sdělovací vedení - přípojka		
SO_12	SO-12 Splašková kanalizace - přípojka		
SO_13	SO-13 Silnoproud NN - přípojka		
SO_14	SO-14 Sdělovací vedení - přípojka		
SO_15	SO-15 Veřejné osvětlení (rozvody kabelů + lampy pouličního osvětlení), SO-16 Areálové osvětlení		
SO_16	SO-16 Areálové osvětlení		
SO_17	SO-17 Čistě terénní a sadové úpravy, mobiliář		
SO_20	Doplňkové a vedlejší rozpočtové náklady		

Celkem (bez DPH) 28 625 677

DPH 21% 6 011 392

Celkem (včetně DPH) 34 637 069

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis :

Poznámka :
U uvedených výrobků a mobiliáře se předpokládá rozměrová tolerance (výška, šířka, délka) cca 2%.

Zakázka:

Folimanka-Volnočasový areál pod Nuselským mostem, Praha 2 - Vinohrady

Popis	Cena
SO_01: SO-01 Příprava území	233 975
001: Zemní práce	136 844
009: Ostatní konstrukce a práce	55 216
099: Přesun hmot HSV	41 915
SO_03: SO-03 HTÚ, výkopy	2 153 157
001: Zemní práce	2 153 157
SO_041: SO-04-01 Kiosek - prodejní	2 120 815
001: Zemní práce	8 412
002: Základy	120 572
004: Vodorovné konstrukce	1 598
006: Úpravy povrchu	19 320
009: Ostatní konstrukce a práce	225 544
099: Přesun hmot HSV	25 377
711: Izolace proti vodě	14 308
712: Povlakové krytiny	31 530
713: Izolace tepelné	22 941
721: Vnitřní kanalizace	12 952
722: Vnitřní vodovod	20 524
725: Zařizovací předměty	72 525
726: Instalační prefabrikáty	9 353
740: Silnoproud	262 955
751: Vzduchotechnika	8 778
762: Konstrukce tesařské	680 430
763: Konstrukce montované	958
764: Konstrukce klempířské	21 619
766: Konstrukce truhlářské	156 318
776: Podlahy povlakové	73 302
791: Zařízení velkokuchyní	331 498
SO_042: SO-04-02 Toalety	1 231 276
001: Zemní práce	5 821
002: Základy	78 651
004: Vodorovné konstrukce	1 065
006: Úpravy povrchu	9 865
009: Ostatní konstrukce a práce	28 950
099: Přesun hmot HSV	15 984
711: Izolace proti vodě	7 578
712: Povlakové krytiny	23 092
713: Izolace tepelné	14 800
721: Vnitřní kanalizace	18 516
722: Vnitřní vodovod	29 630
725: Zařizovací předměty	142 101
726: Instalační prefabrikáty	37 411
740: Silnoproud	138 033
751: Vzduchotechnika	26 675
762: Konstrukce tesařské	550 100
763: Konstrukce montované	2 285
764: Konstrukce klempířské	17 279
766: Konstrukce truhlářské	41 386
776: Podlahy povlakové	42 055
SO_043: SO-04-03 Schodiště	1 257 022
002: Základy	52 487
099: Přesun hmot HSV	7 804
767: Konstrukce zámečnické	1 196 731
SO_044: SO-04-04 Kluziště	5 623 455
002: Základy	4 169 544

003: Svislé konstrukce	541 378
009: Ostatní konstrukce a práce	487 767
099: Přesun hmot HSV	137 319
740: Silnoproud	40 370
767: Konstrukce zámečnické	247 078
SO_045: SO-04-05 Vodní prvek vč. studny s ruční pumpou	306 641
001: Zemní práce	7 357
002: Základy	124 476
004: Vodorovné konstrukce	1 656
008: Trubní vedení	136 000
099: Přesun hmot HSV	6 544
740: Silnoproud	30 608
SO_046: SO-04-06 Pískoviště se zabudovanými vodními a herními prvky	3 490 852
001: Zemní práce	114 664
002: Základy	47 951
004: Vodorovné konstrukce	403 347
009: Ostatní konstrukce a práce	2 911 951
099: Přesun hmot HSV	12 939
SO_047: SO-04-07 Hřiště na petanque	193 607
002: Základy	44 771
005: Komunikace	64 468
009: Ostatní konstrukce a práce	77 811
099: Přesun hmot HSV	6 557
SO_048: SO-04-08 Plocha pro cvičení	590 695
001: Zemní práce	261 967
002: Základy	198 761
005: Komunikace	109 871
099: Přesun hmot HSV	20 096
SO_049: SO-04-09 Knižní stánek	360 438
001: Zemní práce	3 606
002: Základy	6 355
009: Ostatní konstrukce a práce	350 000
099: Přesun hmot HSV	476
SO_0491: SO-04-10 Pergola	766 781
001: Zemní práce	2 335
002: Základy	9 224
099: Přesun hmot HSV	1 027
767: Konstrukce zámečnické	754 195
SO_05: SO-05 Opěrné stěny	309 504
002: Základy	9 587
003: Svislé konstrukce	284 709
099: Přesun hmot HSV	15 209
SO_06: SO-06 Chodníky a zpevněné plochy	2 759 763
005: Komunikace	2 519 912
009: Ostatní konstrukce a práce	175 958
099: Přesun hmot HSV	63 893
SO_07: SO-07 Splašková kanalizace - areálové rozvody, SO-12 přípojka	227 895
001: Zemní práce	116 860
004: Vodorovné konstrukce	40 326
008: Trubní vedení	70 274
099: Přesun hmot HSV	435
SO_08: SO-08 Likvidace dešťových vod	860 439
001: Zemní práce	284 856
004: Vodorovné konstrukce	123 192
008: Trubní vedení	433 212
099: Přesun hmot HSV	19 179
SO_09: SO-09 Vodovod - areálové rozvody	454 830
001: Zemní práce	176 876
004: Vodorovné konstrukce	80 563

008: Trubní vedení	193 807
099: Přesun hmot HSV	3 585
SO_10: SO-10 Silnoproud NN - areálové rozvody	692 541
740: Silnoproud	692 541
SO_11: SO-11 Slaboproud - areálové rozvody, SO-14 Sdělovací vedení - přípoj	323 162
750: Slaboproud	323 162
SO_13: SO-13 Silnoproud NN - přípojka	496 583
740: Silnoproud	496 583
SO_15: SO-15 Veřejné osvětlení (rozvody kabelů + lampy pouličního osvětlen	620 800
740: Silnoproud	620 800
SO_17: SO-17 Čisté terénní a sadové úpravy, mobiliář	2 486 446
001: Zemní práce	1 365 808
009: Ostatní konstrukce a práce	1 070 263
099: Přesun hmot HSV	50 374
SO_20: Doplnkové a vedlejší rozpočtové náklady	1 065 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 065 000
Celkem (bez DPH)	28 625 677
DPH 21%	6 011 392
Celkem (včetně DPH)	34 637 069

Zakázka:

Folimanka-Volnočasový areál pod Nuselským mostem, Praha 2 - Vinohrady									
Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava		
SO_01: SO-01 Příprava území						233 975			
001: Zemní práce						136 844			
1.	SP 111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	220,0	150,17	33 037	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochě v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5									
Výkaz výměr: stávající křoviny; 220				220,0					
2.	SP 162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	220,0	61,03	13 427	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m									
Výkaz výměr: na vzdálenost 15lm; 220				220,0					
3.	SP 162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	2 200,0	12,06	26 532	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m									
Výkaz výměr: na vzdálenost 15lm, za posledních 10km; 10*220				2 200,0					
4.	SP 199-101101	Poplatek za uložení odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100mm - z plochy 220m2 na recyklační skládce	kpl	1,0	10 000,00	10 000	část kalkulace		
Plný popis:									
5.	SP 199-101102	Vybourání části stávající zdi pro vyústění nového schodiště kompl - vč likvidace sutí	kpl	1,0	8 000,00	8 000	část kalkulace		
Plný popis:									
Výkaz výměr: stáv zeď; 1				1,0					
6.	SP 199-101103	Vybourání - odstranění stávající závozy u mostu přes Botič a stáv, sloupků v chodníku areálu kompl - vč likvidace sutí	kpl	1,0	1 500,00	1 500	část kalkulace		
Plný popis:									
Výkaz výměr: stáv závora a sloupky; 1				1,0					
7.	SP 139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého stroiní	m3	16,32	2 397,19	39 122	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách strojně s přemístěním sutí na hromadě na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z									
Výkaz výměr: stáv pasy; 85*0,4*0,8*0,6				16,32					
8.	SP 113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	89,0	58,72	5 226	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Odstranění podkladů nebo křetů strojně plochě jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalože									
Výkaz výměr: stáv chodník; 89				89,0					
009: Ostatní konstrukce a práce						55 216			
1.	SP 965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 nebo bourání zvětralých mazanin zákutných desek zidek v exteriér	m3	1,22	1 364,46	1 665	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm, plochě přes 4 m2									
Výkaz výměr: stáv opěrná zeď k sanaci; (15*0,85*0,08+0,2)				1,22					
2.	SP 978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	24,5	143,72	3 521	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Vyškrabání cementové maltě ze spár zdiva cihelného mimo komínového									
Výkaz výměr: stáv opěrná zeď k sanaci; (15*1,5+2)				24,5					
3.	SP 622125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihe	m2	24,5	156,11	3 825	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn									
Výkaz výměr: stáv opěrná zeď k sanaci; (15*1,5+2)				24,5					
4.	SP 316381116A	Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm nebo křvci desky zidek	m2	9,0	883,24	7 949	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Komínové křvci desek z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vřhlažený									
Výkaz výměr: stáv opěrná zeď k sanaci nové zhlaví; (15*0,6)				9,0					
5.	SP 999-101000	D+M 2x pilířek připojovací monolitický venkovní komp	m3	5,465	7 000,00	38 256	část kalkulace		
Plný popis:									
Výkaz výměr: OP; (1,82+1)*0,76*2,55				5,465					
099: Přesun hmot HSV						41 915			
1.	SP 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,411	232,77	13 829	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Odvoz sutí a vřbouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
2.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	831,754	10,18	8 467	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Odvoz sutí a vřbouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
Výkaz výměr: sut na vzdál 15km za posledních 14km; 59,411*14				831,754					
3.	SP 997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	39,831	280,00	11 153	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01									
Výkaz výměr: betonová suť ze základů; 59,411-19,58				39,831					
4.	SP 997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	19,58	330,00	6 461	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02									
Výkaz výměr: asfalt chodník; 19,58				19,58					
5.	SP 998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	10,692	187,52	2 005	ÚRS 2020/I		
Plný popis: Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou řezovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro opl									
SO_03: SO-03 HTÚ, výkopy						2 153 157			
001: Zemní práce						2 153 157			
1.	SP 131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ruční	m3	175,162	1 010,03	176 919	ÚRS 2020/I		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudrž							
	Výkaz výměr:	SO 04.01; 04,02 nad -0,77 pod 196,2 tj-0,15 v místě konstrukce ručně; (44+25)*0,1		6,9			
		SO 04.04 kluziště nad -0,92 pod 196,0 tj+0,3 v místě -kce ručně; 1040*0,1		104,0			
		SO 04.06 pískoviště nad -195,4 pod 195,8 v místě -kce ručně; 103,8*0,1		10,38			
		SO 04.07 petanque nad -195,8 pod 196,2 v místě -kce vč prohloubení po obvodu ručně; 8,2*15,1*0,1		12,382			
		SO 04.08 plocha pro cvičení pod umělou travou a pod ZB deskou ručně; (137+108)*0,1		24,5			
		SO 04.03 schody výkop pro 3x patku a pas; (5*3+2)		17,0			
2. SP	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strniště	m3	34,5	267,44	9 227	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50							
	Výkaz výměr:	pro SO 04.03 schodiště, srovnání svahu v pásu š 5m;; 23*5*0,3		34,5			
		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strniště	m3	91,68	225,56	20 679	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100							
	Výkaz výměr:	pro SO 04.03 schodiště, srovnání svahu v pásu š 5m;; 23*5*0,3		34,5			
		SO 04.01; 04,02 nad -0,77 pod 196,2 tj-0,15 v místě konstrukce; (44+25)*0,62; podél základů. bude zpětně zasypáno: (28+20)*0,3		57,18			
4. SP	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strniště	m3	2 328,026	120,61	280 783	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do							
	Výkaz výměr:	SO 04.04 kluziště nad -0,92 pod 196,0 tj+0,3 v místě -kce; 1040*1,22; podél základů, bude zpětně zasypáno: 117*0,3; korekce: -301		1 002,9			
		SO 04.06 pískoviště nad -195,4 pod 195,8 v místě -kce; 103,8*0,4; podél základů, bude zpětně zasypáno: 36,1*0,1		45,13			
		SO 04.07 petanque nad -195,8 pod 196,2 v místě -kce vč prohloubení po obvodu; 8,2*15,1*0,3+46,6*0,1; podél základů, bude zpětně zasypáno: 46,6*0,1		46,466			
		SO 04.08 plocha pro cvičení pod umělou travou a pod ZB deskou; (137*0,25+108*0,75); po obvodu bude zpětně zasypáno: 57*0,3		132,35			
		SO 05 opěrka úseky TR 1.1 - 9; (5+6,07*3+4,8+2,8+6*2+6,72+0,5*2)*6		303,18			
		SO 06 chodníky a zpevněné plochy; (400+345+1250)*0,4		798,0			
5. SP	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	863,064	49,82	42 998	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z ho							
	Výkaz výměr:	na meziskládku zemin vykopaných v HTÚ uvažováno 20% na meziskládku, 80% přímo odvoz ze stavby; (175,162+34,5+91,68+2629,026)*0,2		586,074			
		z meziskládky zemin pro zpětný zásep strojně; 276,99		276,99			
6. SP	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 296,534	230,00	528 203	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z ho							
	Výkaz výměr:	z meziskládky nakládání zemin vykopaných v HTÚ přebytečné k odvozu ze stavby; ((175,162+34,5+91,68+2629,026)-276,99-301)		2 352,378			
		z meziskládky nakládání zemin vykopaných na objektech 04 a přemístěných na staveništní meziskládku SO 04.01. 02. 05. 09. 10: (4,6+1+2,2+11,2+7,8)		26,8			
		ODP zemin pro vytvoření tělesa pískoviště cca 82,6m3; - (3,14*(11,5*11,5/4+2,85*2,85/4)/2*1,5)		- 82,644			
7. SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 7Kn 1000 m přes 10000 m	m3	11 348,668	15,56	176 585	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z ho							
	Výkaz výměr:	z meziskládky nakládání zemin vykopaných v HTÚ přebytečné k odvozu ze stavby; ((175,162+34,5+91,68+2629,026)-276,99-301)*5		11 761,89			
		ODP zemin pro vytvoření tělesa pískoviště cca 82,6m3; - (3,14*(11,5*11,5/4+2,85*2,85/4)/2*1,5)*5		- 413,222			
8. SP	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	242,544	76,05	18 445	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přehození neulehlého výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
	Výkaz výměr:	opěrka úseky TR 1.1 - 9 60% zásep tam a zpět; (5+6,07*3+4,8+2,8+6*2+6,72+0,5*2)*4*0,6*2		242,544			
		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	612,874	45,48	27 873	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a							
	Výkaz výměr:	na meziskládku zemin vykopaných v HTÚ uvažováno 20% na meziskládku, 80% přímo odvoz ze stavby; (175,162+34,5+91,68+2629,026)*0,2-276,99		309,084			
		z meziskládky nakládání zemin vykopaných na objektech 04 a přemístěných na staveništní meziskládku SO 04.01. 02. 05. 09. 10: (4,6+1+2,2+11,2+7,8)		26,8			
		z meziskládky nakládání zemin pro zpětný zásep strojně; (276,99)		276,99			
10. SP	171201231	Poplatek za uložení zemin a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odhadu 17 05 04	t	3 972,034	202,40	803 940	ÚRS 2020/I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zemin a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
	Výkaz výměr:	z meziskládky nakládání zemin vykopaných v HTÚ přebytečné k odvozu ze stavby; ((175,162+34,5+91,68+2629,026)-276,99-301)*1,75		4 116,662			
		ODP zemin pro vytvoření tělesa pískoviště cca 82,6m3; - (3,14*(11,5*11,5/4+2,85*2,85/4)/2*1,5)*1,75		- 144,628			
11. SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním ručně	m3	10,0	217,61	2 176	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zásyp sypáním z jakékoliv hornin ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							
	Výkaz výměr:	SO 04.03 schody zásep pro 3x patku a pas; (3*3+1)		10,0			
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	276,99	132,64	36 740	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zásyp sypáním z jakékoliv hornin strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							
	Výkaz výměr:	SO 04.01; 04,02 nad -0,77 pod 196,2 tj-0,15 podél základů, bude zpětně zasypáno; (28+20)*0,3		14,4			
		SO 04.04 kluziště nad -0,92 pod 196,0 tj+0,3 podél základů, bude zpětně zasypáno; 117*0,3		35,1			
		SO 04.06 pískoviště nad -195,4 pod 195,8 podél základů, bude zpětně zasypáno; 3,61		3,61			
		SO 04.07 petanque nad -195,8 pod 196,2 podél základů, bude zpětně zasypáno; 46,6*0,1		4,66			
		SO 04.08 plocha pro cvičení pod umělou travou a pod ZB deskou; po obvodu bude zpětně zasypáno: 57*0,3		17,1			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
13.	SP 181101132	SO 05 opěrka úseky TR 1.1 - 9; (5+6,07*3+4,8+2,8+6*2+6,72+0,5*2)*4 Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehnutím do 40 m zeminy tř 3 Plný popis: Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m Výkaz výměr: uvažovaná jen stávající zemina pod budoucími zpevněnými plochami n pod objekty (ne pod budoucí zelení) uvažováno přehrnutí vrstvy tl 150mm; 3140*0,15	m3	202,12 471,0	28,52	13 433	ÚRS 2020/I
14.	SP 181111133	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:1 Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 20 Výkaz výměr: pro SO 04.03 schodiště, srovnání svahu v pásu š 5m;; 23*5	m2	115,0	131,79	15 156	ÚRS 2020/I
SO_041: SO-04-01 Kiosek - prodejně					2 120 815		
001: Zemní práce					8 412		
1.	SP 132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 Výkaz výměr: základ pás 500/750 do výkopu; (8,75+5,15-1,0)*2*0,5*(0,75-0,1)	m3	8,385	534,55	4 482	ÚRS 2020/I
2.	SP 132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 Plný popis: Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Výkaz výměr: základ pás 500/750 do výkopu; (8,75+5,15-1,0)*2*0,5*0,1 zhloubení kanalizace pro výstup z objektu; 0,5*3	m3	2,79	1 123,53	3 135	ÚRS 2020/I
3.	SP 162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hory Výkaz výměr: na meziskládku vykopaná zemina; 8,385+2,79	m3	11,175	71,17	795	ÚRS 2020/I
002: Základy					120 572		
1.	SP 212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého vč obsvpu trativodí Plný popis: Lože pro trativody z kameniva drobného těženého Výkaz výměr: trativod kiosek; (8,5+5)*2*1,2*0,08	m3	2,592	1 188,54	3 081	ÚRS 2020/I
2.	SP 212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 10C Plný popis: Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 Výkaz výměr: trativod kiosek; (8,5+5)*2*1,2	m	32,4	21,96	712	ÚRS 2020/I
3.	SP 212752421	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby Plný popis: Trativod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubkou a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka kiosek Výkaz výměr: trativod kiosek; (8,5+5)*2*1,2	m	32,4	313,65	10 162	ÚRS 2020/I
4.	SP 271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze šterkodrtě frakce 0 až 32 mm Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm Výkaz výměr: podsyp základ pás 500/100; (8,75+5,15-1)*2*0,5*0,25 podsyp pod základ desku tl500mm; (7,6*4)*0,5	m3	18,425	1 415,46	26 080	ÚRS 2020/I
5.	SP 273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - podkladní beton Plný popis: Základ z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 Výkaz výměr: základová deska tl150mm; (8,5*5)*0,18	m3	7,65	2 814,30	21 529	ÚRS 2020/I
6.	SP 273351121	Zřízení bednění základových desek Plný popis: Bednění základů desek zřízení Výkaz výměr: základová deska tl150mm; (8,5+5)*2*0,18	m2	4,86	521,25	2 533	ÚRS 2020/I
7.	SP 273351122	Odstranění bednění základových desek Plný popis: Bednění základů desek odstranění	m2	4,86	108,12	525	ÚRS 2020/I
8.	SP 273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari Plný popis: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátu typu KARI Výkaz výměr: základová deska tl150mm, předpokládaná výztuž 10kg/m2; (8,5*5)*0,01	t	0,425	29 665,06	12 608	ÚRS 2020/I
9.	SP 274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 Plný popis: Základ z betonu prostého pasu z betonu kamenem nepokládaného tř. C 20/25 Výkaz výměr: základ pás 500/500 do výkopu; (8,75+5,15-1,0)*2*0,5*0,5*1,035	m3	6,676	2 833,07	18 913	ÚRS 2020/I
10.	SP 279113143	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 Plný popis: Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 2 Výkaz výměr: základová zeď 250/500; (8,4+4,8-1)*2*0,5	m2	12,2	1 147,41	13 998	ÚRS 2020/I
11.	SP 279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 Plný popis: Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z Výkaz výměr: základová zeď 250/500 předpoklad 20kg/m2; (8,4+4,8-1)*2*0,5*0,02	t	0,244	39 887,12	9 732	ÚRS 2020/I
12.	SP 311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek Plný popis: Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, za Výkaz výměr: základová zeď 250/500 předpoklad 20kg/m2; (8,4+4,8-1)*2*0,5*0,02	m	2,0	99,32	199	ÚRS 2020/I
13.	H 28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 Plný popis: trubka kanalizační PVC DN 160x500 mm SN4	m	2,0	250,00	500	ÚRS 2020/I
004: Vodorovné konstrukce					1 598		
1.	SP 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku Plný popis: Lože pod potrubí, stok a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm Výkaz výměr: zhloubení kanalizace pro výstup z objektu; 0,5*3	m3	1,5	1 065,41	1 598	ÚRS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
006: Úpravy povrchu						19 320	
1.	SP 632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 mm <i>Plný popis: Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm</i>	m2	33,1	502,01	16 617	ÚRS 2020/I
Výkaz výměr: m101-106; 33,1				33,1			
2.	SP 632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm <i>Plný popis: Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30</i>	m2	66,2	33,93	2 246	ÚRS 2020/I
Výkaz výměr: m101-106 za 10mm; 33,1*2				66,2			
3.	SP 632481213B	Separáční vrstva z PE fólie s Al vložkou <i>Plný popis: Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetenové fólie</i>	m2	33,1	13,83	458	na z internet
Výkaz výměr: m101-106; 33,1				33,1			
009: Ostatní konstrukce a práce						225 544	
1.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m <i>Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m</i>	m2	55,0	49,77	2 737	ÚRS 2020/I
Výkaz výměr: interiéř, 2x MTŽ a DMTŽ; (33,1+1,7*0,75)*0,8*2				55,0			
2.	SP 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m <i>Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m</i>	m2	76,8	66,15	5 080	ÚRS 2020/I
Výkaz výměr: exteriér, 2x MTŽ a DMTŽ; (8,6+5+1,2*2)*2*1,2*2				76,8			
3.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m <i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby světlé výšky podlaží do 4 m</i>	m2	34,375	111,61	3 837	ÚRS 2020/I
Výkaz výměr: m01-06, odpad; (33,1+1,7*0,75)				34,375			
4.	SP 959-101419	Stavební přípomoci pro vnitřní rozvody komp <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	3 000,00	3 000	st kalkulace
5.	SP 959-1014103	D+M interiérová skříň pro uskladnění přenosných prvků - kompaktní deska tl.18mm, rozměr 800/1000mm - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" nč OS2	kus	1,0	6 000,00	6 000	st kalkulace
Výkaz výměr: OS 03; 1				1,0			
6.	SP 959-1014105	D+M interiérová šatní skříň (pro zaměstnance v m 01) - 1920/500/500 - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" nč OS5	kus	2,0	4 000,00	8 000	na z internet
Výkaz výměr: OS 05; 2				2,0			
7.	SP 959-1014108	DOD nádoby na odpad objem 240l - rozm 555/505/1010 mm - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" nč OS8	kus	2,0	994,75	1 990	na z internet
Výkaz výměr: OS 08; 2				2,0			
8.	SP 959-1014109	D+M lavička venkovní (na fasádě objektu) - rozm 3450mm, materiál ocel, dřevo - mb podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" nč OS9		5,0	5 200,00	26 000	st kalkulace
Výkaz výměr: OS 09; 5				5,0			
9.	SP 959-1014110	D+M stříška nad vstupem kiosku - rozm cca 500/1500 mm, materiál ocel - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" nč OS10	kus	1,0	9 000,00	9 000	st kalkulace
Výkaz výměr: OS 10; 1				1,0			
10.	SP 959-1014111	D+M žebrování okenních výloh - SHP borovice rozm cca 26/68 mm - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" nč OS11	mb	60,0	180,00	10 800	st kalkulace
Výkaz výměr: OS 11; 60				60,0			
11.	SP 959-1014113	D+M parapet výdejného okénka dřevěný - SHP borovice š500mm - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" nč OS13	mb	6,0	1 400,00	8 400	st kalkulace
Výkaz výměr: OS 13; 6				6,0			
12.	SP 959-1014114	D+M šatní skříňky do exteriéru - kompaktní deska 300x600x500 - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" nč OS14	kus	33,0	3 900,00	128 700	na z internet
Výkaz výměr: OS 13; 33				33,0			
13.	SP 959-998232	D+M rozmístění-upevnění na -kce v exteriéru a interiéru informačních značek a tabulek kompl - vč DOD tabulky - k osazení po objektech areálu - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" nč OS 28, OS 29, OS 30	kpl	1,0	12 000,00	12 000	st kalkulace
Výkaz výměr: OS 28, 29; 1				1,0			
099: Přesun hmot HSV						25 377	
1.	SP 998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služeb s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou těžkovou nebo plošnou s jakýk</i>	t	97,598	260,02	25 377	ÚRS 2020/I
711: Izolace proti vodě						14 308	
1.	SP 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním <i>Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradla a tmeř za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním</i>	m2	51,0	10,09	515	ÚRS 2020/I
Výkaz výměr: HIZ vodorovná vč vytažení na svislou plochu; (8,5*5*1,2)				51,0			
2.	H 11163150	lak penetrační asfaltový <i>Plný popis: lak asfaltový penetrační</i>	t	0,015	48 300,00	739	ÚRS 2020/I
Výkaz výměr: HIZ vodorovná vč vytažení na svislou plochu; (8,5*5*1,2)*0,0003				0,015			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	SP 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásů přitavením vodorovné NAIP <i>Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásů přitavením NAIP na ploše vodorovné V</i>	m2	51,0	101,66	5 185	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: HIZ vodorovná vč vytažení na svislou plochu; (8,5*5*1,2)		51,0			
4.	H 62853005	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným hřídlíčným posuvem na horním povrchu <i>Plný popis:</i>	m2	58,65	127,00	7 449	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: HIZ vodorovná vč vytažení na svislou plochu; (8,5*5*1,2)*1,15		58,65			
5.	SP 998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš</i>	%	3,05	138,00	421	ÚRS 2020/I
712: Povlakové krytiny							31 530
1.	SP 712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 <i>Plný popis: Provedení povlakové krčtin střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125</i>	kus	1,0	638,07	638	ÚRS 2020/I
2.	H 28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-F <i>Plný popis: přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125</i>	kus	1,0	1 460,00	1 460	ÚRS 2020/I
3.	SP 712-101001	D+M úprava vnitřní stěny a horní plochy atiky pro oplechování kompl - vytažení izolací vsnádování podkladní OSB deska <i>Plný popis:</i>	mb	26,0	1 100,00	28 600	st kalkulace
		Výkaz výměr: atika; (8,6+5-0,6)*2		26,0			
4.	SP 998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krčtin stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m</i>	%	2,71	307,00	832	ÚRS 2020/I
713: Izolace tepelné							22 941
1.	SP 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 <i>Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá</i>	m2	33,1	22,72	752	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: m101-106 eps100 tl120; 33,1		33,1			
2.	H 28372312	deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0.037 tl 120mm <i>Plný popis: deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm</i>	m2	33,762	143,00	4 828	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: m101-106 eps100 tl120; 33,1*1,02		33,762			
3.	SP 713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží nářků dílců desek <i>Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením</i>	m2	25,536	208,13	5 315	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: izolace základů XPS tl80mm; (8,6+4,84)*2*0,95		25,536			
4.	H 28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch lambda=0.034 <i>Plný popis: deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3</i>	m3	2,084	5 590,00	11 648	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: izolace základů XPS tl80mm; (8,6+4,84)*2*0,95*0,08*1,02		2,084			
5.	SP 998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m</i>	%	1,77	225,00	398	ÚRS 2020/I
721: Vnitřní kanalizace							12 952
1.	SP 721174042	Potrubí kanalizační z PP přípoiovací DN 40 <i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípoiovací DN 40</i>	m	2,0	398,19	796	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 2		2,0			
2.	SP 721174043	Potrubí kanalizační z PP přípoiovací DN 50 <i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípoiovací DN 50</i>	m	4,0	440,74	1 763	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 4		4,0			
3.	SP 721174045	Potrubí kanalizační z PP přípoiovací DN 110 <i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípoiovací DN 110</i>	m	4,0	628,41	2 514	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 4		4,0			
4.	SP 721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 <i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110</i>	m	4,0	391,59	1 566	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: dešťový odpad; 4		4,0			
5.	SP 721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 <i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110</i>	m	2,5	311,12	778	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 2,5		2,5			
6.	SP 721194105	Vvvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 <i>Plný popis: Vměření přípojek na potrubí vvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50</i>	kus	4,0	83,52	334	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: umyvadlo, dřez; 4		4,0			
7.	SP 721194107	Vvvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 <i>Plný popis: Vměření přípojek na potrubí vvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70</i>	kus	1,0	101,28	101	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: výlevka; 1		1,0			
8.	SP 721194109	Vvvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 <i>Plný popis: Vměření přípojek na potrubí vvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100</i>	kus	1,0	124,32	124	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: WC; 1		1,0			
9.	H 28614693	čisticí kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 110 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	422,00	422	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 1		1,0			
10.	SP 721233112B	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 <i>Plný popis: Střešní vtok (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110</i>	kus	1,0	2 345,94	2 346	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 1		1,0			
11.	SP 721-025001	D+M západchová uzávěrka - nálevka s kuličkou pro suchý stav HL 21 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	355,30	355	ÚRS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čen. soustava
Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 1				1,0			
12.	SP 721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,0	641,31	641	ÚRS 2020/I
Plný popis: Lapače střešních splavenin polpropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125							
Výkaz výměr: dešťový odpad; 1				1,0			
13.	SP 721273153	Hlavice ventilační polvpropylen PP DN 110	kus	1,0	760,20	760	ÚRS 2020/I
Plný popis: Ventilační hlavice z polpropylenu (PP) DN 110							
Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 1				1,0			
14.	SP 721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,0	23,70	237	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125							
Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 4+4+2				10,0			
15.	SP 998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	127,00	213	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m							
722: Vnitřní vodovod						20 524	
1.	SP 722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	30,0	308,46	9 254	ÚRS 2020/I
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8							
Výkaz výměr: studená 20; 11+1*5				16,0			
teplá 20; 11+1*3				14,0			
2.	SP 722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	7,0	372,47	2 607	ÚRS 2020/I
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5							
Výkaz výměr: studená 25; 6				6,0			
teplá 25; 1				1,0			
3.	SP 722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	16,0	66,40	1 062	ÚRS 2020/I
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 9 do 13 mm							
Výkaz výměr: studená 20; 11+1*5				16,0			
4.	SP 722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	6,0	81,59	490	ÚRS 2020/I
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 9 do 13 mm							
Výkaz výměr: studená 25; 6				6,0			
5.	SP 722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	14,0	83,31	1 166	ÚRS 2020/I
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 13 do 20 mm							
Výkaz výměr: teplá 20; 11+1*3				14,0			
6.	SP 722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	1,0	99,42	99	ÚRS 2020/I
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 13 do 20 mm							
Výkaz výměr: teplá 25; 1				1,0			
7.	SP 72220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,0	172,37	172	ÚRS 2020/I
Plný popis: Armatura s jedním závitem nástěnká pro výtakový ventil G 1/2							
Výkaz výměr: WC; 1				1,0			
8.	SP 722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	5,0	343,30	1 717	ÚRS 2020/I
Plný popis: Armatura s jedním závitem nástěnká pro baterii G 1/2							
Výkaz výměr: výlevka, umyvadlo dřez; 1+1+3				5,0			
9.	SP 722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,0	284,22	568	ÚRS 2020/I
Plný popis: Armatura z plastických hmot kohout (PPR) kulové DN 25							
Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 2				2,0			
10.	SP 722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	35,0	47,96	1 679	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zkouška, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50							
Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 35				35,0			
11.	SP 722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	35,0	42,91	1 502	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zkouška, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80							
Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 35				35,0			
12.	SP 998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	203,00	207	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m							
725: Zařizovací předměty						72 525	
1.	SP 725119125B	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny bez DOD sedátko	kus	1,0	1 903,76	1 904	část kalkulace
Plný popis: Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny							
Výkaz výměr: kiosek; 1				1,0			
2.	H H 725-101001	DOD WC keramické závěsné + sedátko ultraploché bílé, rozm 360x530 - OS 15	kus	1,0	6 600,00	6 600	část kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: kiosek; 1				1,0			
3.	SP 725319111	Montáž dřezu ostatních typů (DOD dřezu n umyvadla je rozpočtována v pol OS	oubc	3,0	864,68	2 594	část kalkulace
Plný popis: Dřez bez výtakových armatur montáž dřezů ostatních typů							
Výkaz výměr: kiosek; 3				3,0			
4.	SP 725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou n umyvadlo	oubc	3,0	2 416,00	7 248	část kalkulace
Plný popis: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou							
Výkaz výměr: kiosek; 3				3,0			
5.	SP 725339111	Montáž výlevky	oubc	1,0	962,85	963	část kalkulace
Plný popis: Výlevka montáž výlevky							
Výkaz výměr: toalety; 1				1,0			
6.	H H 725-101006	DOD výlevka nerezové kombinovaná s malým umyvadlem, na postavení - OS 22	kus	1,0	20 790,00	20 790	část kalkulace
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
Výkaz výměr: kiosek; 1				1,0			
7.	SP 725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm n	oubc	1,0	1 356,00	1 356	íst kalkulace
Plný popis: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm							
Výkaz výměr: kiosek; 1				1,0			
8.	SP 725219104	Montáž umyvadla nerezového	oubc	1,0	800,00	800	íst kalkulace
Plný popis: Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů nerezových							
Výkaz výměr: kiosek; 1				1,0			
9.	SP 725829112	Montáž baterie stojánkové dřezové automatické senzorové n umyvadlov	kus	1,0	246,36	246	íst kalkulace
Plný popis: Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových							
Výkaz výměr: kiosek; 1				1,0			
10.	H H 725-101003	DOD umyvadlo nízké nerezové kompl vč sifonu, termostat ventilu, baterie - OS	kus	1,0	6 800,00	6 800	íst kalkulace
Plný popis: 17							
Výkaz výměr: kiosek; 1				1,0			
11.	SP 725-1014225	D+M zrcadlo 400x600mm mechanicky kotvené na stěnu - podrobný popis dle PD kpl		1,0	3 000,00	3 000	íst kalkulace
Plný popis: "Výpis ostatních výrobků" nol OS 25							
Výkaz výměr: OS 25; 1				1,0			
12.	SP 725-1014227	D+M doplňky k hygienickému zázemí - sada - zásobník na ručníky, mýdlo, toaletní papír, sáčky, koš WC sada - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" nol OS 25	sada	1,0	4 200,00	4 200	íst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 27; 1				1,0			
13.	SP 725532112	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l / 2 kW	oubc	1,0	14 154,20	14 154	íst kalkulace
Plný popis: Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychlc							
14.	SP 732331611	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 8 l	oubc	1,0	1 717,12	1 717	íst kalkulace
Plný popis: Nádobí expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 8 l							
15.	SP 998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	725,00	152	íst kalkulace
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z cení vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m							
726: Instalační prefabrikáty						9 353	
1.	SP 726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do	oubc	1,0	9 331,05	9 331	ÚRS 2020/I
Plný popis: Předstěnové instalační systém do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm							
2.	SP 998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	0,21	103,00	22	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z cení vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m							
740: Silnoproud						262 955	
1.	MP 742-101411	D+M vnitřní elektroinstalace objektu kompl rozvaděč vč jističů, kabely, přístroje, kpl		1,0	262 955,00	262 955	přenos ceny
Plný popis: svítidla, přidružené a sovisující výkony - dle samostatného rozpočtu							
751: Vzduchotechnika						8 778	
1.	MP 751-1014101	D+M odvětrání sociálního zázemí kompl - ventilátor, odvodné potrubí, talířový ventil, uštiná žaluzie na fasádě		1,0	8 778,00	8 778	íst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: odvětrání; 1				1,0			
762: Konstrukce tesařské						680 430	
1.	SP 762713210	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva	m	64,44	174,80	11 264	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy							
Výkaz výměr: příčky, uvažováno 1,5bm hranolu / m2; ((4,8+1,2+2,05+4,4+0,8+0,9+1,8+0,85)*3,2-(0,6+0,8*4+1,6)*2)*1,5				64,44			
2.	H 61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	0,334	12 800,00	4 276	ÚRS 2020/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: příčky, uvažováno 1,5bm hranolu / m2, hranol 60/80; 0,06*0,08*((4,8+1,2+2,05+4,4+0,8+0,9+1,8+0,85)*3,2-(0,6+0,8*4+1,6)*2)*1,5*1,08				0,334			
3.	SP 762713220	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva	m	164,484	224,30	36 894	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy							
Výkaz výměr: stěna obvod, uvažováno 1,8bm hranolu / m2; ((8,4+4,8)*2*3,7-(0,9*2+1,5*3))*1,5				164,484			
4.	SP 762713230	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva	m	35,2	319,28	11 239	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy							
Výkaz výměr: stěcha, uvažováno 1,5bm / m2; (8*4,4)				35,2			
5.	H 61223271	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový	m3	4,2	16 000,00	67 206	ÚRS 2020/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: stěna obvod, uvažováno 1,8bm hranolu / m2, hranol 120/120; 0,12*0,12*((8,4+4,8)*2*3,7-(0,9*2+1,5*3))*1,8*1,08				2,558			
stěcha, uvažováno 1,5bm / m2, hranol 120/240; 0,12*0,24*(8*4,4)*1,5*1,08				1,642			
6.	SP 762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kc	m3	4,198	923,48	3 877	ÚRS 2020/I
Plný popis: Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: hřanol; (0,334+4,2)/1,08				4,198			
7.	SP 762795000B	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí - příplatek za ocelovou sponku	m3	4,198	923,48	3 877	ÚRS 2020/I
Plný popis: Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebík s vortí, fixační prkna							
Výkaz výměr: hřanol; (0,334+4,2)/1,08				4,198			
8.	SP 762-101001	D+M obvodové stěny sendvičová -kce kompl bez KVH hřanolů, fasáda fasádní obklad - tepelná izolace, záklop vnitřní i vnější stěny, finální povrchová úprava	m2	91,38	3 657,00	334 177	íst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: stěna obvod; ((8,4+4,8)*2*3,7-(0,9*2+1,5*3))				91,38			
9.	SP 762-101002	D+M vnitřní nenosné stěny sendvičová -kce kompl bez KVH hřanolů - 2x záklop, finální povrchová úprava	m2	42,96	1 400,00	60 144	íst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: příčky, uvažováno 1,5bm hřanolu / m2; ((4,8+1,2+2,05+4,4+0,8+0,9+1,8+0,85)*3,2-(0,6+0,8*4+1,6)*2)				42,96			
10.	SP 762-101003	D+M střešní sendvičová -kce kompl bez KVH hřanolů - tepelná izolace, hydroizolace, vnitřní podhled, finální povrchová úprava	m2	34,76	3 800,00	132 088	íst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: střecha, uvažováno 1,5bm / m2; (7,9*4,4)				34,76			
11.	SP 998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	3 000,00	15 390	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z cení vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m							
763: Konstrukce montované						958	
1.	SP 763121426A	SDK stěna předsazená tl do 200mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,44	566,86	816	ÚRS 2020/I
Plný popis: Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5							
Výkaz výměr: m04; 1,2*1,2				1,44			
2.	SP 998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	100,00	142	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z cení vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk							
764: Konstrukce klempířské						21 619	
1.	SP 764224406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	26,0	777,38	20 212	ÚRS 2020/I
Plný popis: Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 500 mm							
Výkaz výměr: atika; (8,6+5-0,6)*2				26,0			
2.	SP 764225446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm	kus	4,0	270,73	1 083	ÚRS 2020/I
Plný popis: Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš							
Výkaz výměr: atika; 4				4,0			
3.	SP 998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	213,00	324	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z cení vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m							
766: Konstrukce truhlářské						156 318	
1.	SP 766660171	Montáž dveřních křidel otvívavých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,0	726,41	2 906	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvívavých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířk do 800 mm							
Výkaz výměr: vnitřní dveře; 4				4,0			
2.	H 61161720B	dveře vnitřní hladké fólie plné 1křídle 800x1970mm kompl vč kování	kus	4,0	2 500,00	10 000	na z internet
Plný popis: dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197cmmahagon							
Výkaz výměr: vnitřní dveře; 4				4,0			
3.	SP 766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěnv do 170 mm	kus	4,0	1 250,38	5 002	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťk stěnv do 170 mm							
Výkaz výměr: vnitřní dveře; 4				4,0			
4.	H 61182262	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm	kus	4,0	2 730,00	10 920	ÚRS 2020/I
Plný popis: zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm fólie dub,buk a bílá							
Výkaz výměr: vnitřní dveře; 4				4,0			
5.	SP 766621201	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otvívavých výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	6,215	730,18	4 538	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu ploch přes 1 m2 otvívavých do dřevěné konstrukce, výšk do 1,5 m							
Výkaz výměr: okna O1, O2; (2*1,1*2+1,65*1,1)				6,215			
6.	H 61110010	okno dřevohliník otvívavé/sklonné dvoisklo přes plochu 1m2 do v 1.5m	m2	6,215	14 500,00	90 118	ÚRS 2020/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: okna O1, O2; (2*1,1*2+1,65*1,1)				6,215			
7.	SP 766-101002	D+M dveře jednokrř dřevohliník venkov zatepl otvor rozm 1000/2050 osazené do sendvičové dřevěné -kce - kompl vč rámu a kování	kus	1,0	12 000,00	12 000	íst kalkulace
Plný popis:							
8.	SP 766-101003	D+M dveře dvojkř dřevohliník venkov nezatepl otvor rozm 1700/2050 osazené do sendvičové dřevěné -kce - kompl vč rámu a kování	kus	1,0	16 000,00	16 000	íst kalkulace
Plný popis:							
9.	SP 766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,0	264,79	794	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířk do 300 mm, délk přes 1600 do 2600 mm							
Výkaz výměr: okna O1, O2; 2+1				3,0			
10.	H 60794100	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm	m	5,65	558,00	3 153	ÚRS 2020/I
Plný popis: deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m							
Výkaz výměr: okna O1, O2; (2*2+1,65)				5,65			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
11.	SP 998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z cení vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m</i>	%	0,74	1 200,00	888	ÚRS 2020/I
776: Podlahy povlakové				73 302			
1.	SP 776141121	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm <i>Plný popis: Příprava podkladu vřovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťk do 3 mm</i>	m2	33,1	233,68	7 735	ÚRS 2020/I
Výkaz výměr: m101-106; 33,1				33,1			
2.	SP 776262111	Lepení pásů z pryže 2-složkovým lepidlem - plocha vč vytažení na soklil <i>Plný popis: Montáž podlahovin z přže lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů</i>	m2	36,41	248,01	9 030	ÚRS 2020/I
Výkaz výměr: m101-106 vč vytažení na soklik; 33,1*1,1				36,41			
3.	H H 776-034001	DOD podlaha kaučuková - tl.3.5mm tepaný povrch <i>Plný popis:</i>	m2	37,502	1 500,00	56 253	na z internet
Výkaz výměr: m101-106 vč vytažení na soklik; 33,1*1,1*1,03				37,502			
4.	SP 998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z cení vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m</i>	%	0,37	768,00	284	ÚRS 2020/I
791: Zařízení velkokuchyní				331 498			
1.	SP 791-101112	D+M skladová skříň vestavba kompl - rozm 600x700x2400mm, truhlářské provedení - podrobný popis dle D.1.1 Výpis ostatních prvků, pol OS 01.2 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	9 000,00	9 000	ová nabídka
Výkaz výměr: OS012; 1				1,0			
2.	SP 791-101113	D+M pracovní stůl s policí, dřezem, uzavřené dveře, sokl - rozm 1600x700x900mm, nerezové provedení - podrobný popis dle D.1.1 Výpis ostatních prvků, pol OS 01.3 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	20 405,00	20 405	ová nabídka
Výkaz výměr: OS013; 1				1,0			
3.	SP 791-101114	D+M baterie stolní páková, otočné raménko ovládací loketní páka - podrobný popis dle D.1.1 Výpis ostatních prvků, pol OS 01.4 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	1 562,00	1 562	ová nabídka
Výkaz výměr: OS014; 1				1,0			
4.	SP 791-101115	D+M nástěnná skříňka s policí, uzavřená posuvnými dveřmi kompl - rozm 1600x350x650mm, nerezové provedení - podrobný popis dle D.1.1 Výpis ostatních prvků, pol OS 01.5 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	12 870,00	12 870	ová nabídka
Výkaz výměr: OS015; 1				1,0			
5.	SP 791-101116	D+M pracovní stůl s policí, dřezem vč umyvadla, uzavřené dveře, sokl - rozm cca 2100x700x900mm, nerezové provedení - podrobný popis dle D.1.1 Výpis ostatních prvků, pol OS 01.6 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	22 968,00	22 968	ová nabídka
Výkaz výměr: OS016; 1				1,0			
6.	SP 791-101117	D+M baterie stolní páková s přepínáním sprchy, otočné raménko - podrobný popis dle D.1.1 Výpis ostatních prvků, pol OS 01.7 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	1 562,00	1 562	ová nabídka
Výkaz výměr: OS014; 1				1,0			
7.	SP 791-101118	D+M nástěnná skříňka s policí uzavřená dveřmi - rozm cca 600x350x650mm, nerezové provedení - podrobný popis dle D.1.1 Výpis ostatních prvků, pol OS 01.8 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	8 635,00	8 635	ová nabídka
Výkaz výměr: OS018; 1				1,0			
8.	SP 791-101119	D+M pracovní stůl s částečnou policí - rozm cca 1650x700x900mm, nerezové provedení - podrobný popis dle D.1.1 Výpis ostatních prvků, pol OS 01.9 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	11 616,00	11 616	ová nabídka
Výkaz výměr: OS019; 1				1,0			
9.	SP 791-1011110	D+M pracovní stůl - rozm cca 2200x600x900mm, nerezové provedení - podrobný popis dle D.1.1 Výpis ostatních prvků, pol OS 01.10 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	11 330,00	11 330	ová nabídka
Výkaz výměr: OS0110; 1				1,0			
10.	SP 959-1014102	D+M interiérová pracovní deska v m.03 - kompaktní deska tl.12mm, š600mm - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS <i>Plný popis:</i>	mb	4,8	19 030,00	91 344	ová nabídka
Výkaz výměr: OS 02; 4,8				4,8			
11.	SP 959-101161	D+M chladicí skříň profesionální na GN 2/1 - rozm 780x700x1895, nerezové provedení - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS6 <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	8 690,00	8 690	ová nabídka
Výkaz výměr: OS 061; 1				1,0			
12.	SP 959-101162	D+M mikrovlnná trouba objem 26litrů profesionální - rozm 517x412x300mm, nerezové provedení - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS62 <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	33 770,00	33 770	ová nabídka
Výkaz výměr: OS 062; 1				1,0			
13.	SP 959-101163	D+M nástěnná digestoř aktivní s elektromotorem - rozm 1000x700x450mm, nerezové provedení - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS63 <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	10 835,00	10 835	ová nabídka
Výkaz výměr: OS 063; 1				1,0			
14.	SP 959-101164	D+M mrazicí skříň profesionální podpultová - rozm 600x585x855mm, nerezové provedení - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS64 <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	5 280,00	5 280	ová nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: OS 064; 1				1,0			
15.	SP 959-101165	D+M stolní fritéza průmyslová, objem vany 8 litrů - rozm 265x475x375mm, nerezové provedení - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS65	kpl	1,0	7 920,00	7 920	ová nabídka
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 065; 1				1,0			
16.	SP 959-101166	D+M kontaktní gril - rozm 510x430x240mm - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS66	kpl	1,0	9 779,00	9 779	ová nabídka
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 066; 1				1,0			
17.	SP 959-101167	D+M chladicí skříň profesionální - rozm 600x600x850, nerezové provedení - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS67	kpl	1,0	7 612,00	7 612	ová nabídka
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 067; 1				1,0			
18.	SP 959-101168	D+M stolní HOT DOG se zásobníkem - rozm 480x300x350mm - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS68	kpl	1,0	18 370,00	18 370	ová nabídka
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 066; 1				1,0			
19.	SP 959-101169	D+M chladicí skříň profesionální, prosklené dveře objem brutto 400 litrů - rozm 600x600x1850, nerezové provedení - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS69	kpl	2,0	3 300,00	6 600	ová nabídka
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 069; 2				2,0			
20.	SP 959-1014107	D+M přenosný gril, výkon cca 3 kW - rozm cca 640/410/370 - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS7	kus	5,0	3 520,00	17 600	ová nabídka
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 07; 5				5,0			
21.	SP 959-101190	Uvedení zařízení gastro do provozu kompl - doprava, odzkoušení, zaškolení, revize - OS01 OS06 OS07	kpl	1,0	13 750,00	13 750	ová nabídka
Plný popis:							

SO_042: SO-04-02 Toalety 1 231 276

001: Zemní práce 5 821

1.	SP 132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 m3	m3	5,86	534,55	3 133	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20							
Výkaz výměr: základ pás 500/750 do výkopu; (5,75+1+3,9+2,2+3,14*3,3/2)*0,5*(0,75-0,1)				5,86			
2.	SP 132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 m3	m3	1,902	1 123,53	2 136	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
Výkaz výměr: základ pás 500/750 do výkopu; (5,75+1+3,9+2,2+3,14*3,3/2)*0,5*0,1				0,902			
zahlobení kanalizace pro výstup z objektu; 0,5*2				1,0			
3.	SP 162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3	m3	7,762	71,17	552	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z ho							
Výkaz výměr: na meziskládku vykopaná zemina; 5,86+1,902				7,762			

002: Základy 78 651

1.	SP 212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého vč obsvu trativodů m3	m3	1,882	1 188,54	2 236	ÚRS 2020/I
Plný popis: Lože pro trativody z kameniva drobného těženého							
Výkaz výměr: trativod toalety; (5,6+6+8)*1,2*0,08				1,882			
2.	SP 212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 10C m	m	23,52	21,96	516	ÚRS 2020/I
Plný popis: Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100							
Výkaz výměr: trativod toalety; (5,6+6+8)*1,2				23,52			
3.	SP 212752421	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 120° včetně lože otevřený výkon DN 100 pro liniové stavby m	m	23,52	313,65	7 377	ÚRS 2020/I
Plný popis: Trativod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubkou a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka ho							
Výkaz výměr: trativod toalety; (5,6+6+8)*1,2				23,52			
4.	SP 271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze šterkodrtě frakce 0 až 32 mm m3	m3	11,104	1 415,46	15 717	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm							
Výkaz výměr: podsyp základ pás 500/250; (5,75+1+3,9+2,2+3,14*3,3/2)*0,5*0,25				2,254			
podsyp pod základ desku tl500mm; 17,7*0,5				8,85			
5.	SP 273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - podkladní beton m3	m3	4,14	2 814,30	11 651	ÚRS 2020/I
Plný popis: Základ z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20							
Výkaz výměr: základová deska tl150mm dwg; 23*0,18				4,14			
6.	SP 273351121	Zřízení bednění základových desek m2	m2	3,798	521,25	1 980	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů desek zřízení							
Výkaz výměr: základová deska tl150mm dwg; 21,1*0,18				3,798			
7.	SP 273351122	Odstranění bednění základových desek m2	m2	3,798	108,12	411	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů desek odstranění							
8.	SP 273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t	t	0,23	29 665,06	6 823	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI							
Výkaz výměr: základová deska tl150mm, předpokládaná výztuž 10kg/m2 dwg; 23*0,01				0,23			
9.	SP 274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3	m3	4,666	2 833,07	13 218	ÚRS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Základ z betonu prostého pasu betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25							
Výkaz výměr: základ pás 500/500 do výkopu; (5,75+1+3,9+2,2+3,14*3,3/2)*0,5*0,5*1,035 4,666							
10.	SP 279113143	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	9,266	1 147,41	10 631	ÚRS 2020/I
Plný popis: Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třída C 20/25, tloušťka zdiva přes 200 do 2							
Výkaz výměr: základová zeď 250/500; (5,5+1,25+4,4+2,2+3,14*3,3/2)*0,5 9,266							
11.	SP 279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,185	39 887,12	7 391	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z							
Výkaz výměr: základová zeď 250/500 předpoklad 20kg/m2; (5,5+1,25+4,4+2,2+3,14*3,3/2)*0,5*0,02 0,185							
12.	SP 311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	2,0	99,32	199	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, za							
13.	H 28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	2,0	250,00	500	ÚRS 2020/I
Plný popis: trubka kanalizační PVC DN 160x500 mm SN4							
004: Vodorovné konstrukce						1 065	
1.	SP 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,0	1 065,41	1 065	ÚRS 2020/I
Plný popis: Lože pod potrubí, stok a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm							
Výkaz výměr: zahroubení kanalizace pro výstup z objektu; 0,5*2 1,0							
006: Úpravy povrchu						9 865	
1.	SP 632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	16,9	502,01	8 484	ÚRS 2020/I
Plný popis: Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm							
Výkaz výměr: m01-05; 16,9 16,9							
2.	SP 632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm	m2	33,8	33,93	1 147	ÚRS 2020/I
Plný popis: Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30							
Výkaz výměr: m01-05 za 10mm; 16,9*2 33,8							
3.	SP 632481213B	Separční vrstva z PE fólie s Al vložkou	m2	16,9	13,83	234	část kalkulace
Plný popis: Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polietylenové fólie							
Výkaz výměr: m01-05; 16,9 16,9							
009: Ostatní konstrukce a práce						28 950	
1.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m	m2	27,04	49,77	1 346	ÚRS 2020/I
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m							
Výkaz výměr: interiér, 2x MTŽ a DMTŽ; (16,9)*0,8*2 27,04							
2.	SP 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m	m2	53,114	66,15	3 514	ÚRS 2020/I
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m							
Výkaz výměr: exteriér, 2x MTŽ a DMTŽ; (5,5+1,25+4,4+2,2+3,14*3,3/2+1,2*3)*1,2*2 53,114							
3.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,9	111,61	1 886	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m							
Výkaz výměr: m01-05; 16,9 16,9							
4.	SP 959-101429	Stavební přípomoci pro vnitřní rozvody komp	kpl	1,0	3 000,00	3 000	část kalkulace
Plný popis: Stavební přípomoci pro vnitřní rozvody komp							
Výkaz výměr: odvětrání; 1 1,0							
5.	SP 959-1014112	D+M žebrování objektu toalet - cena položky je součástí celkové ceny sendvičové kce stěny pol 762-101004 - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS13 - NEODĚLOVAT		-	-	-	ÚRS 2020/I
Plný popis: D+M žebrování objektu toalet - cena položky je součástí celkové ceny sendvičové kce stěny pol 762-101004 - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS13 - NEODĚLOVAT							
6.	SP 959-1014119	D+M přebalovací pult horizontální sklopný kotvený do stěny objektu - cca 860x565x100mm - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS 19	kus	1,0	19 204,90	19 205	na z internet
Plný popis: D+M přebalovací pult horizontální sklopný kotvený do stěny objektu - cca 860x565x100mm - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS 19							
Výkaz výměr: OS 19; 1 1,0							
099: Přesun hmot HSV						15 984	
1.	SP 998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	61,471	260,02	15 984	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bžedění, výrobu a služeb s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou třetřovou nebo plošnou s jakýk							
711: Izolace proti vodě						7 578	
1.	SP 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem	m2	27,0	10,09	272	ÚRS 2020/I
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem a tmelem za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním							
Výkaz výměr: HIZ vodorovná vč vytažení na svislou plochu; (22,5*1,2) 27,0							
2.	H 11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	48 300,00	391	ÚRS 2020/I
Plný popis: lak asfaltový penetrační							
Výkaz výměr: HIZ vodorovná vč vytažení na svislou plochu; (22,5*1,2)*0,0003 0,008							
3.	SP 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIF	m2	27,0	101,66	2 745	ÚRS 2020/I
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIF na ploše vodorovné V							
Výkaz výměr: HIZ vodorovná vč vytažení na svislou plochu; (22,5*1,2) 27,0							
4.	H 62853005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny	m2	31,05	127,00	3 943	ÚRS 2020/I
Plný popis: pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným hřidličným nosnem na horním povrchu							
Výkaz výměr: HIZ vodorovná vč vytažení na svislou plochu; (22,5*1,2)*1,15 31,05							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čen. soustava
5.	SP 998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš	%	3,05	74,00	226	ÚRS 2020/I
712: Povlakové krytiny				23 092			
1.	SP 712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 Plný popis: Provedení povlakové krčtin střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	1,0	638,07	638	ÚRS 2020/I
2.	H 28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-F Plný popis: přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125	kus	1,0	1 460,00	1 460	ÚRS 2020/I
3.	SP 712-101001	D+M úprava vnitřní stěny a horní plochy atiky pro oplechování kompl - vytažení izolací, vysnadování, podkladní OSB deska Plný popis:	mb	18,531	1 100,00	20 384	ast kalkulace
4.	SP 998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krčtin stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m	%	2,71	225,00	610	ÚRS 2020/I
713: Izolace tepelné				14 800			
1.	SP 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	16,9	22,72	384	ÚRS 2020/I
2.	H 28372312	deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0.037 tl 120mm Plný popis: deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm	m2	17,238	143,00	2 465	ÚRS 2020/I
3.	SP 713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohů, nástů, dílců, desek Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	17,604	208,13	3 664	ÚRS 2020/I
4.	H 28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch Plný popis: deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3	1,437	5 590,00	8 030	ÚRS 2020/I
5.	SP 998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m	%	1,77	145,00	257	ÚRS 2020/I
721: Vnitřní kanalizace				18 516			
1.	SP 721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 Plný popis: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	4,0	421,31	1 685	ÚRS 2020/I
2.	SP 721174042	Potrubí kanalizační z PP přípoiovací DN 40 Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípoiovací DN 40	m	2,0	398,19	796	ÚRS 2020/I
3.	SP 721174043	Potrubí kanalizační z PP přípoiovací DN 50 Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípoiovací DN 50	m	6,0	440,74	2 644	ÚRS 2020/I
4.	SP 721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	4,0	391,59	1 566	ÚRS 2020/I
5.	SP 721174045	Potrubí kanalizační z PP přípoiovací DN 110 Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípoiovací DN 110	m	4,5	628,41	2 828	ÚRS 2020/I
6.	SP 721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	6,0	311,12	1 867	ÚRS 2020/I
7.	SP 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 Plný popis: Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,0	83,52	251	ÚRS 2020/I
8.	SP 721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 Plný popis: Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,0	101,28	101	ÚRS 2020/I
9.	SP 721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 Plný popis: Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,0	124,32	373	ÚRS 2020/I
10.	H 28614693	čisticí kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 110 Plný popis:	kus	2,0	422,00	844	ÚRS 2020/I
11.	SP 721233112B	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 Plný popis: Střešní vtok (vpust) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110	kus	1,0	2 345,94	2 346	ÚRS 2020/I
12.	SP 721-025001	D+M zápachová uzávěrka - nálevka s kuličkou pro suchý stav HL 21 Plný popis:	kus	1,0	355,30	355	ÚRS 2020/I
13.	SP 721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 Plný popis: Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	1,0	641,31	641	ÚRS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
Výkaz výměr: dešťový odpad; 1				1,0			
14.	SP 721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,0	760,20	1 520	ÚRS 2020/I
Plný popis: Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110							
Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 2				2,0			
15.	SP 721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	16,5	23,70	391	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125							
Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 16,5				16,5			
16.	SP 998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	182,00	306	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m							
722: Vnitřní vodovod						29 630	
1.	SP 722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polvfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	37,0	308,46	11 413	ÚRS 2020/I
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polvfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8							
Výkaz výměr: studená 20; 12+1*9				21,0			
teplá 20; 12+1*4				16,0			
2.	SP 722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polvfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	3,0	372,47	1 117	ÚRS 2020/I
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polvfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5							
Výkaz výměr: studená 25; 2				2,0			
teplá 25; 1				1,0			
3.	SP 722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	21,0	66,40	1 394	ÚRS 2020/I
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polystyrenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 9 do 13 mm,							
Výkaz výměr: studená 20; 12+1*9				21,0			
4.	SP 722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	2,0	81,59	163	ÚRS 2020/I
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polystyrenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 9 do 13 mm,							
Výkaz výměr: studená 25; 2				2,0			
5.	SP 722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	16,0	83,31	1 333	ÚRS 2020/I
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polystyrenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 13 do 20 mm,							
Výkaz výměr: teplá 20; 12+1*4				16,0			
6.	SP 722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	1,0	99,42	99	ÚRS 2020/I
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polystyrenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 13 do 20 mm,							
Výkaz výměr: teplá 25; 1				1,0			
7.	SP 722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	6,0	172,37	1 034	ÚRS 2020/I
Plný popis: Armatura s jedním závitem nástěnka pro výtakový ventil G 1/2							
Výkaz výměr: WC, kohout; 3+3				6,0			
8.	SP 722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	4,0	343,30	1 373	ÚRS 2020/I
Plný popis: Armatura s jedním závitem nástěnka pro baterii G 1/2							
Výkaz výměr: výlevka, umyvadlo; 1+3				4,0			
9.	SP 722-038001	D+M výtaková armatura zahradní nezámrazná úprava - pro napojení na exteriérové zařízení	kus	3,0	2 400,00	7 200	na z internet
Plný popis: exteriérové zařízení							
Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a k SO 23, SO 24 2x; 1+2				3,0			
10.	SP 722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,0	284,22	568	ÚRS 2020/I
Plný popis: Armatura z plastických hmot kohout (PPR) kulový DN 25							
Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 2				2,0			
11.	SP 722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,0	47,96	1 918	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zkouška, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50							
Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 40				40,0			
12.	SP 722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,0	42,91	1 716	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zkouška, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80							
Výkaz výměr: výkr ZTI-L-02a; 40				40,0			
13.	SP 998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	293,00	299	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m							
725: Zařizovací předměty						142 101	
1.	SP 725119125B	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny bez DOD sedátko	kus	3,0	1 903,76	5 711	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny							
Výkaz výměr: toalety; 1+2				3,0			
2.	H H 725-101001	DOD WC keramické závěsné + sedátko ultraploché bílé, rozm 360x530 - OS 15	kus	2,0	6 600,00	13 200	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: toalety; 2				2,0			
3.	H H 725-101002	DOD WC keramické závěsné s hlubokým splachováním HANDICAP + sedátko, bílé rozm 360x700x365 - OS 16	kus	1,0	8 800,00	8 800	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: toalety; 1				1,0			
4.	SP 725331211	Výlevka bez výtakových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm	oubc	1,0	13 346,37	13 346	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výlevka bez výtakových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm							
Výkaz výměr: toalety; 1				1,0			
5.	SP 725821329A	Baterie výlevková stěnová páková s výtahovací sprškou	oubc	1,0	2 416,00	2 416	ÚRS 2020/I
Plný popis: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s výtahovací sprškou							
Výkaz výměr: toalety; 1				1,0			
6.	SP 725219104	Montáž umyvadla nerezového	oubc	2,0	800,00	1 600	ÚRS 2020/I
Plný popis: Mířadla montáž umyvadel ostatních typů nerezových							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: toalety; 2				2,0			
7.	SP 725829112	Montáž baterie stojánkové dřezové automatické senzorové n umyvadloví	kus	2,0	246,36	493	ÚRS 2020/I
Plný popis: Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových							
Výkaz výměr: toalety; 2				2,0			
8.	H H 725-101003	DOD umyvadlo nízké nerezové kompl vč sifonu, termostat ventilu, baterie - OS	kus	2,0	12 000,00	24 000	na z internet
Plný popis: 17							
Výkaz výměr: toalety; 2				2,0			
9.	SP 725219104	Montáž umyvadla nerezového	oubc	1,0	800,00	800	ÚRS 2020/I
Plný popis: Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů nerezových							
Výkaz výměr: toalety; 1				1,0			
10.	H H 725-101004	DOD umyvadlo nízké nerezové kompl vč sifonu a madel - OS 18	kus	1,0	9 000,00	9 000	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: toalety; 1				1,0			
11.	SP 725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,0	159,97	160	ÚRS 2020/I
Plný popis: Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2							
Výkaz výměr: toalety; 1				1,0			
12.	H H 725-101005	DOD baterie umyvadlová stojánková handicap s prodlouženou pákou kompl - OS	kus	1,0	2 400,00	2 400	na z internet
Plný popis: 18							
Výkaz výměr: toalety; 1				1,0			
13.	SP 725532112	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l / 2 kW	oubc	1,0	14 154,20	14 154	ÚRS 2020/I
Plný popis: Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychlhc							
14.	SP 732331611	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 8 l	oubc	1,0	1 717,12	1 717	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nádobí expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 8 l							
15.	SP 725-1014220	D+M vybavení m.03 WC invalida zařízením pro handicapované občany - madla, provedení nerez - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS 20	kpl	1,0	4 000,00	4 000	zst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 20; 1				1,0			
16.	SP 725-1014223	D+M nerezové závěsné pitko kompl vč tlačného ventilu s doběhem - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS 23	kpl	1,0	7 447,00	7 447	zst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 23; 1				1,0			
17.	SP 725-1014224	D+M nerezové umyvadlo 435x600 s antivandalovým ovládáním nástěnné bezpečnostní kompl - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS 24	kpl	1,0	9 000,00	9 000	zst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 24; 1				1,0			
18.	SP 725-1014225	D+M zrcadlo 400x600mm mechanicky kotvené na stěnu - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS 25	kpl	2,0	3 000,00	6 000	zst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 25; 2				2,0			
19.	SP 725-1014226	D+M zrcadlo 400x600mm sklopné provedení handicap - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS 26	kpl	1,0	4 958,80	4 959	zst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 26; 1				1,0			
20.	SP 725-1014227	D+M doplňky k hygienickému zázemí - sada - zásobník na ručníky, mýdlo, toaletní papír, sáčky, koš WC sada - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS 25	sada	3,0	4 200,00	12 600	zst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 27; 3				3,0			
21.	SP 998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	1 418,00	298	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z cení vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m							
726: Instalační prefabrikáty						37 411	
1.	SP 726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou konstrukcí	oubc	4,0	9 331,05	37 324	ÚRS 2020/I
Plný popis: Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm							
Výkaz výměr: toalety klozet+výlevka; 3+1				4,0			
2.	SP 998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	0,21	415,00	87	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z cení vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m							
740: Silnoproud						138 033	
1.	MP 742-101421	D+M vnitřní elektroinstalace objektu kompl rozvaděč vč jističů, kabely, přístroje, svítidla, přidružené a svislé výkony - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,0	138 032,95	138 033	přenos ceny
Plný popis:							
751: Vzduchotechnika						26 675	
1.	MP 751-1014102	D+M odvětrání sociálního zázemí kompl - ventilátor, odvodné potrubí, talířové ventilu, vlnitá žaluzie na fasádě		1,0	26 675,00	26 675	zst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: odvětrání; 1				1,0			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
762: Konstrukce tesařské						550 100	
1.	SP 762713210	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm ² Plný popis: Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojk ve specifikaci), průřezové plochy Výkaz výměr: příčky, uvažováno 1,5bm hranolu / m ² ; $((4,4+2,25+2,03+0,9+0,75)*3,2-(0,65+0,8*2+0,9)*2)*1,5$ 40,134	m	40,134	174,80	7 015	ÚRS 2020/I
2.	H 61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový Plný popis: Výkaz výměr: příčky, uvažováno 1,5bm hranolu / m ² hranol 60/80; 0,06*0,08*((4,4+2,25+2,03+0,9+0,75)*3,2-(0,65+0,8*2+0,9)*2)*1,5*1,08 0,208	m3	0,208	12 800,00	2 663	ÚRS 2020/I
3.	SP 762713220	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ² Plný popis: Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojk ve specifikaci), průřezové plochy Výkaz výměr: stěna obvod, uvažováno 1,95bm hranolu / m ² ; $((5,5+1,25+4,4+2,2+3,14*3,3/2)*3,7-(0,9*2))*1,95$ 130,191	m	130,191	224,30	29 202	ÚRS 2020/I
4.	SP 762713230	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ² Plný popis: Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojk ve specifikaci), průřezové plochy Výkaz výměr: střeška, uvažováno 1,5bm / m ² ; (18*1,5) 27,0	m	27,0	319,28	8 621	ÚRS 2020/I
5.	H 61223271	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový Plný popis: Výkaz výměr: stěna obvod, uvažováno 1,95bm hranolu / m ² , hranol 120/120; 0,12*0,12*((5,5+1,25+4,4+2,2+3,14*3,3/2)*3,7-(0,9*2))*1,95*1,08 2,025 střeška, uvažováno 1,5bm / m ² , hranol 120/240; 0,12*0,24*(18)*1,5*1,08 0,84	m3	2,865	16 000,00	45 833	ÚRS 2020/I
6.	SP 762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kc Plný popis: Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebík, svor, fixační prkna Výkaz výměr: hranol; (0,208+2,865)/1,08 2,845	m3	2,845	923,48	2 628	ÚRS 2020/I
7.	SP 762795000B	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kc - příplatek za ocelové spojky Plný popis: Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebík, svor, fixační prkna Výkaz výměr: hranol; (0,208+2,865)/1,08 2,845	m3	2,845	923,48	2 628	ÚRS 2020/I
8.	SP 762-101004	D+M obvodové stěny sendvičová -kce kompl bez KVH hranolů, fasáda dřevěný obklad - tepelná izolace, záklop vnitřní i vnější stěny, finální povrchová úprava vnitřní i vnější obklad Plný popis: Výkaz výměr: stěna obvod P3a dřevo; $((1,6+2,2+3,14*3,52/2)*3,7-(0,9*2))$ 32,708	m2	32,708	3 657,00	119 612	část kalkulace
9.	SP 762-101001	D+M obvodové stěny sendvičová -kce kompl bez KVH hranolů, fasáda fasádní obklad - tepelná izolace, záklop vnitřní i vnější stěny, finální povrchová úprava vnitřní i vnější obklad Plný popis: Výkaz výměr: stěna obvod P3a; $((5,6+5,05)*3,7)$ 39,405	m2	39,405	4 257,00	167 747	část kalkulace
10.	SP 762-101005	Odpčet D+M obvodové stěny sendvičová -kce kompl bez KVH hranolů, fasáda fasádní obklad - odpčet fasádního obkladu v sendvičové -kci - plocha vnějších okrajů Plný popis: Výkaz výměr: stěna plocha za skříňkami; 4,35*1,8 7,83	m2	7,83	4 000,00	31 320	část kalkulace
11.	SP 762-101002	D+M vnitřní nenosné stěny sendvičová -kce kompl bez KVH hranolů - 2x záklop, finální povrchová úprava Plný popis: Výkaz výměr: stěna plocha za skříňkami; 4,35*1,8 7,83	m2	26,756	1 400,00	37 458	část kalkulace
12.	SP 762-101003	D+M střešní sendvičová -kce kompl bez KVH hranolů - tepelná izolace, hydroizolace, vnitřní podhled, finální povrchová úprava Plný popis: Výkaz výměr: příčky; $((4,4+2,25+2,03+0,9+0,75)*3,2-(0,65+0,8*2+0,9)*2)$ 26,756	m2	18,0	3 800,00	68 400	část kalkulace
13.	SP 998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m	%	5,13	5 258,00	26 974	ÚRS 2020/I
763: Konstrukce montované						2 285	
1.	SP 763121426A	SDK stěna přesazená tl do 200mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 Plný popis: Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 Výkaz výměr: m04; (1,15+1,1)*1,2 2,7	m2	2,7	793,60	2 143	ÚRS 2020/I
2.	SP 998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk	%	1,42	100,00	142	ÚRS 2020/I
764: Konstrukce klempířské						17 279	
1.	SP 764224406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 500 mm Výkaz výměr: atika; $(5,5+1,25+4,4+2,2+3,14*3,3/2)$ 18,531	m	18,531	777,38	14 406	ÚRS 2020/I
2.	SP 764225446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš Výkaz výměr: atika; 5 5,0	kus	5,0	270,73	1 354	ÚRS 2020/I
3.	SP 998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m	%	1,52	1 000,00	1 520	ÚRS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
766: Konstrukce truhlářské						41 386	
1.	SP 766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,0	726,41	2 179	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířk do 800 mm							
Výkaz výměr: dveře 02,05; 2+1				3,0			
2.	H 611617208	dveře vnitřní hladké fólie plné 1křídle 800x1970mm kompl vč kování	kus	3,0	2 500,00	7 500	na z internet
Plný popis: dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197cmmahagon							
Výkaz výměr: dveře 02,05; 2+1				3,0			
3.	SP 766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,0	775,55	776	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířk přes 800 mm							
4.	H 6116172082	dveře vnitřní hladké fólie plné 1křídle 900x1970mm kompl vč kování	kus	1,0	2 700,00	2 700	na z internet
Plný popis: dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197cmmahagon							
5.	SP 766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěnv do 170 mm	kus	4,0	1 250,38	5 002	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťk stěnv do 170 mm							
Výkaz výměr: vnitřní dveře; 4				4,0			
6.	H 61182262	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm	kus	4,0	2 730,00	10 920	ÚRS 2020/I
Plný popis: zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm fólie dub,buk a bílá							
Výkaz výměr: vnitřní dveře; 4				4,0			
7.	SP 766-101021	D+M dveře jednokř dřevohliník venkov zatepl otvor rozm 1000/2050 osazené do sendvičové dřevěné -kce - kompl vč rámu a kování	kus	1,0	12 000,00	12 000	st kalkulace
Plný popis:							
8.	SP 998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	418,00	309	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m							
776: Podlahy povlakové						42 055	
1.	SP 776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	16,9	233,68	3 949	ÚRS 2020/I
Plný popis: Příprava podkladu vřrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťk do 3 mm							
Výkaz výměr: m101-105; 16,9				16,9			
2.	SP 776262111	Lepení pásů z prvě 2-složkovým lepidlem - plocha vč vytažení na soklil	m2	18,59	496,02	9 221	ÚRS 2020/I
Plný popis: Lepení podlahovin z prě 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů							
Výkaz výměr: m101-105 vč vytažení na soklil; 16,9*1,1				18,59			
3.	H H 776-034001	DOD podlaha kaučuková - tl.3,5mm tepaný povrch	m2	19,148	1 500,00	28 722	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: m101-105 vč vytažení na soklil; 16,9*1,1*1,03				19,148			
4.	SP 998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	442,00	164	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m							
SO_043: SO-04-03 Schodiště						1 257 022	
002: Základy						52 487	
1.	SP 275316131	Základové patky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	11,728	3 373,90	39 569	ÚRS 2020/I
Plný popis: Základ z betonu prostého patk z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37							
Výkaz výměr: patka 3x, práh 1x; (2*2*0,6+0,6*0,6*0,6)*3+2*0,4*1,1+3				11,728			
2.	SP 275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	33,0	325,54	10 743	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů patek zřízení							
Výkaz výměr: patka 3x, práh 1x; (2*4*0,6+0,6*4*0,6)*3+(2+0,4)*2*1,1+9				33,0			
3.	SP 275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	33,0	65,90	2 175	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů patek odstranění							
Výkaz výměr: patka 3x, práh 1x; (2*4*0,6+0,6*4*0,6)*3+(2+0,4)*2*1,1+9				33,0			
099: Přesun hmot HSV						7 804	
1.	SP 998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	30,014	260,02	7 804	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro budov občanské výstavbě bždlení, výrobu a službě s nosnou vvislou konstrukcí monolitickou betonovou tžčovou nebo plošnou s jakýk							
767: Konstrukce zámečnické						1 196 731	
1.	SP 767-1014301	D+M ocelová konstrukce venkovního schodiště kompl vč final žár zinkování + barva - nosná -kce -pochozí -kce -zábradlí -kotvy -kotevní a spojovací materiál	kg	9 961,0	110,00	1 095 710	st kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: dleSTAT; 8071; podesta UPE 270 dl.10m + související 270kg x7; 270*7				9 961,0			
2.	SP 767-1014302	Montáž podlah schodišť z plechů Pz + barva tl.1,5mm kompl podesty, stupnice, podstunnice - vč vytvarování stupňů unevěněných svařováním na Ok	m2	45,505	1 800,00	81 909	st kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: plocha pochozí plochy schodiště V+S; ((3,36+5,67+5,55+3,97)+(5,12))*1,5; podesta; 10				45,505			
3.	H H767-1014303	DOD Pz + barva - 45/13 x5. tl.1,5mm - podrobný popis dle PD	m2	63,707	300,00	19 112	st kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: plocha pochozí plochy schodiště V+S; (((3,36+5,67+5,55+3,97)+(5,12))*1,5+10)*1,4				63,707			
SO_044: SO-04-04 Kluziště						5 623 455	
002: Základy						4 169 544	
1.	SP 212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého vč obsvu trativodí	m3	8,8	1 188,54	10 459	ÚRS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Lože pro trativod z kameniva drobného těženého							
Výkaz výměr: trativod; 110*0,08				8,8			
2.	SP 212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 10C	m	110,0	21.96	2 416	ÚRS 2020/I
Plný popis: Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100							
Výkaz výměr: trativod; 110				110,0			
3.	SP 212752421	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	110,0	313,65	34 502	ÚRS 2020/I
Plný popis: Trativod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubkou a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka k							
Výkaz výměr: trativod; 110				110,0			
4.	SP 271532213A	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	211,25	1 469,46	310 423	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm							
Výkaz výměr: pod kluzištěm vrstva 250mm; (870-25)*0,25				211,25			
5.	SP 271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze štěrkodrtě frakce 0 až 32 mm	m3	422,5	1 415,46	598 032	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm							
Výkaz výměr: pod kluzištěm vrstva 2x250mm; (870-25)*0,25*2				422,5			
6.	SP 273326241	Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	217,5	8 090,43	1 759 669	ÚRS 2020/I
Plný popis: Základ z betonu železového desky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37							
Výkaz výměr: kluziště deska tl250mm; 870*0,25				217,5			
7.	SP 273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	26,75	521,25	13 943	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů desek zřízení							
Výkaz výměr: kluziště deska tl250mm; 107*0,25				26,75			
8.	SP 273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	26,75	108,12	2 892	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů desek odstranění							
9.	SP 273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	13,05	44 394,48	579 348	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Výkaz výměr: kluziště deska tl250mm, výztuž 15kg/m2; 870*0,015				13,05			
10.	SP 274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	18,75	3 087,36	57 888	ÚRS 2020/I
Plný popis: Základ z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37							
Výkaz výměr: pod kluzištěm pás 250/750mm; (107-7)*0,25*0,75				18,75			
11.	SP 274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	150,0	637,92	95 688	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení							
Výkaz výměr: pod kluzištěm pás 250/750mm; (107-7)*0,75*2				150,0			
12.	SP 274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	150,0	61,21	9 182	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů pasů rovné odstranění							
Výkaz výměr: pod kluzištěm pás 250/750mm; (107-7)*0,75*2				150,0			
13.	SP 274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,6	35 238,20	21 143	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Výkaz výměr: pod kluzištěm pás 250/750mm; (107-7)*0,75*0,008				0,6			
14.	SP 299-1014401	Příplatek za zakřivené provedení základové desky a za provedení ve sklonu	m2	24,0	1 540,00	36 960	část kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: kluziště - část zakřivená rampa; 24				24,0			
15.	SP 299-1014402	Příplatek za probarvený beton kompletní objekt - základová deska, zídka, schodiště	m3	245,0	2 200,00	539 000	část kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: plocha kresby; 245				245,0			
16.	SP 299-1014403	Příplatek za uměleckou kresbu na beton podlahy kluziště - plocha cca 1/3 dna kluziště	m2	245,0	400,00	98 000	část kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: plocha kresby; 245				245,0			
003: Svislé konstrukce						541 378	
1.	SP 311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	11,0	3 285,05	36 136	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37							
Výkaz výměr: zeď okolo kluziště tl250mm; (18,5*0,3+11*0,85+12*1,2+6*0,9+10*0,6+11*0,3)*0,25				11,0			
2.	SP 311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	88,0	845,16	74 374	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení							
Výkaz výměr: zeď okolo kluziště tl250mm; (18,5*0,3+11*0,85+12*1,2+6*0,9+10*0,6+11*0,3)*2				88,0			
3.	SP 311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	88,0	113,00	9 944	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění							
Výkaz výměr: zeď okolo kluziště tl250mm; (18,5*0,3+11*0,85+12*1,2+6*0,9+10*0,6+11*0,3)*2				88,0			
4.	SP 311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,99	35 072,05	34 721	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Výkaz výměr: zeď okolo kluziště tl250mm výztuž 90kg/m3; (18,5*0,3+11*0,85+12*1,2+6*0,9+10*0,6+11*0,3)*0,25*0,09				0,99			
5.	SP 312322611	Výplňová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže - schodišťové stupně	m3	14,775	3 285,05	48 537	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37							
Výkaz výměr: schodišťové stupně; (((9,5+9,5+5,5)*0,5+5,5*1,5)*0,3+(9,5+5,5+5,5)*0,5*0,6+5,5*0,5*0,9)				14,775			
6.	SP 312351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	19,8	927,75	18 369	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné zřízení							
Výkaz výměr: schodišťové stupně; (((9,5+9,5+5,5)+5,5)*0,3+(9,5+5,5+5,5)*0,3+5,5*0,3)+3				19,8			
7.	SP 312351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	19,8	166,49	3 297	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné odstranění							
Výkaz výměr: schodišťové stupně; (((9,5+9,5+5,5)+5,5)*0,3+(9,5+5,5+5,5)*0,3+5,5*0,3)+3				19,8			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
8.	SP 399-101041	D+M ostatní konstrukce kluziště - podstavec pro sochu komp	kpl	1,0	308 000,00	308 000	1st kalkulace
Plný popis:							
9.	SP 399-101043	D+M ostatní konstrukce kluziště - kotvení sochy vč koord s restaurátorem a montáže sochy kompl - kotvení závitová tyč dle ca 1 0m - 4x	kpl	1,0	8 000,00	8 000	1st kalkulace
Plný popis:							
009: Ostatní konstrukce a práce						487 767	
1.	SP 935114112B	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem harva modrá - OS 42	m	70,0	2 541,38	177 897	ÚRS 2020/I
Plný popis: Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5							
Výkaz výměr: OS 42; 70				70,0			
2.	SP 999-1014401	D+M překážky - slidebox -1x, slidebox s railem -1x, skákací rampa -3x, rail trubka -1x, slidebox manual -2x - podrobný popis dle PD "Výpis ostatních výrobků" pol OS 41	kpl	1,0	309 870,00	309 870	1st kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS41; 1				1,0			
099: Přesun hmot HSV						137 319	
1.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	2 106,762	65,18	137 319	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
740: Silnoproud						40 370	
1.	MP 742-101441	D+M svítidlo exteriérové zapuštěné v betonové stěně kluziště ref výr dle TZ části Arch Stav řešení	kpl	10,0	1 815,00	18 150	přenos ceny
Plný popis:							
Výkaz výměr: svítidlo kluziště; 10				10,0			
2.	MP 742-101452	MTŽ kabel do zemní rýhy kompl vč zemních prací, zásypu, fólie, režijní a montážní materiál kabel CYKY 5Cx4	m	110,0	83,60	9 196	přenos ceny
Plný popis:							
Výkaz výměr: kabel pro zapuštěná svítidla kluziště; 110				110,0			
3.	H 34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	110,0	97,90	10 769	ÚRS 2020/I
Plný popis: kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2							
Výkaz výměr: kabel pro zapuštěná svítidla kluziště; 110				110,0			
4.	MP 742-101453	MTŽ kabel do zemní rýhy kompl vč zemních prací, zásypu, fólie, režijní a montážní materiál kabel CYKY 5Cx1 5	m	20,0	83,60	1 672	přenos ceny
Plný popis:							
Výkaz výměr: kabel pro zapuštěná svítidla kluziště; 20				20,0			
5.	H 34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	20,0	29,15	583	ÚRS 2020/I
Plný popis: kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2							
Výkaz výměr: kabel pro zapuštěná svítidla kluziště; 20				20,0			
767: Konstrukce zámečnické						247 078	
1.	SP 767-001043	D+M zábradlí venkovní ocelové na terasách n atikách, povrchová úprava žár pozink - hmotnost 15-20 kg/mb, kotveno do podlahy - podrobný popis dle PD "Výpis zámečnických výrobků" pol 701	mb	73,1	3 380,00	247 078	1st kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: zábradlí po obvodu kluziště Z01; 73,1				73,1			
SO_045: SO-04-05 Vodní prvek vč. studny s ruční pumpou						306 641	
001: Zemní práce						7 357	
1.	SP 131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 stromů	m3	10,8	505,95	5 464	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Výkaz výměr: výkop zhlaví; 3*3*1,2				10,8			
2.	SP 162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,041	71,17	1 213	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvozkém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hoi							
Výkaz výměr: vykopaná zemina na meziskládce; 10,8; zemina z meziskládky pro zpětný zásyp; skupiny 1 až 3				17,041			
3.	SP 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,241	42,05	262	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a.							
Výkaz výměr: vykopaná zemina z meziskládky pro zpětný zásyp; 6,241				6,241			
4.	SP 174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	6,241	66,93	418	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách							
Výkaz výměr: výkop s odpočtem vestavěné kce; 10,8-(3,14*1,1*1,1*1,2)				6,241			
5.	SP 199-0451	POZNÁMKA : na meziskládce zůstává z objektu 4,6m3 zeminy		-	-	-	ÚRS 2020/I
Plný popis:							
002: Základy						124 476	
1.	SP 224411114	Vrtv maloprofilové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	7,0	4 400,00	30 800	ÚRS 2020/I
Plný popis: Maloprofilové vrtví průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV							
Výkaz výměr: hloubka studny; 7				7,0			
2.	SP 242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 n	m	2,5	1 714,34	4 286	ÚRS 2020/I
Plný popis: Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: zhlaví studny; 2,5				2,5			
3.	H 59225335B	skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm vč stupadel	kus	2,02	2 140,00	4 323	ÚRS 2020/I
Plný popis: skruž betonová studňová kruhová D100x100x9 cm							
Výkaz výměr: zhlaví studny; 2,02				2,02			
4.	H 59225545B	skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm vč stupadel	kus	1,01	1 180,00	1 192	ÚRS 2020/I
Plný popis: skruž betonová studňová kruhová D100x50x9 cm							
Výkaz výměr: zhlaví studny; 1,01				1,01			
5.	SP 242791111	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 20C	m	7,0	539,40	3 776	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zapuštění zárubnice z trub do studňového vrtu, z plastických hmot z plastických hmot hl. do 50 m DN do 200							
Výkaz výměr: hloubka studny; 7				7,0			
6.	H 28610011	trubka pro vrtané studny PVC D 160x6,2x3000mm	m	1,5	814,00	1 221	ÚRS 2020/I
Plný popis: trubka pro vrtané studni PVC D 160x6,2x3000mm							
Výkaz výměr: hloubka studny plně; 1,5				1,5			
7.	H 28610011B	trubka pro vrtané studny PVC D 160x6,2x3000mm perforovaná	m	5,5	814,00	4 477	ÚRS 2020/I
Plný popis: trubka pro vrtané studni PVC D 160x6,2x3000mm							
Výkaz výměr: hloubka studny perforované; 5,5				5,5			
8.	SP 245111111	Osazení krvcí desky dvoudílné	t	0,44	1 319,86	581	ÚRS 2020/I
Plný popis: Osazení prefabrikované krvcí desky vodárenské studni na maltu cementovou, s vřepárováním dvoudílné							
Výkaz výměr: krycí deka studny; 0,44				0,44			
9.	H 59225816	deska betonová zákrytová studniční 120/7cm (pro skruž D 100cm)	kus	2,0	1 030,00	2 060	ÚRS 2020/I
Plný popis: deska betonová zákrytová studniční 120/7 cm (pro skruž D 100 cm)							
10.	SP 247681114	Těsnění studny z jílu se zhutněním	m3	6,029	957,74	5 774	ÚRS 2020/I
Plný popis: Obsip a těsnění vodárenské studni těsnění se zhutněním z jílu							
Výkaz výměr: objem těsnění; 3,14*1,65*0,5*2,25+0,2				6,029			
11.	H 58125110	íl surový kusový	t	12,057	1 000,00	12 057	ÚRS 2020/I
Plný popis: íl surový kusový							
Výkaz výměr: objem těsnění; (3,14*1,65*0,5*2,25+0,2)*2				12,057			
12.	SP 245-10404501	D+M vyplnění vrtané studny D 195mm za vnějším lícem zárubnice DN125 kompl	m	7,0	990,00	6 930	st kalkulace
Plný popis: - obsvň štárkem nískem cemento-bentonitové těsnění tl 30mm							
Výkaz výměr: hloubka studny; 7				7,0			
13.	SP 245-10404502	D+M úprava zákrytové desky studny kompl - opatření pásovinou s oky a zámkem kpl		1,0	12 000,00	12 000	st kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: deska; 1				1,0			
14.	SP 245-10404504	D+M technologie vrtané studny čerpadlem a sacím potrubím kompl - ponorné studniční čerpadlo výkon cca 1500l/hod při výtaku 10m, sací potrubí Pz 5/4" -	kpl	1,0	35 000,00	35 000	st kalkulace
Plný popis: - podrobný popis dle PD D.2.5 Výkaz výměr: deska; 1							
Výkaz výměr: deska; 1				1,0			
004: Vodorovné konstrukce						1 656	
1.	SP 452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,57	2 906,40	1 656	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15							
Výkaz výměr: pod studnu tl150mm; (3,14*1,1*1,1*0,15)				0,57			
008: Trubní vedení						136 000	
1.	SP 899-101502	D+M vystrojení studny, sací potrubí dl. cca 2m, sací koš, kompl - pumpa na vodu vhodná pro dětská hřiště, výška cca 1,2m - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis	kpl	1,0	90 000,00	90 000	st kalkulace
Plný popis: - podrobný popis dle PD D.2.5							
2.	SP 899-101504	D+M kruhová ŽB čerpací šachta DN1000mm, v2000mm kompl vč zemních prací, D+M prefabrikátů - výkop, podkladní beton, ŽB prefabrikáty dno, stěny, zákryt	kpl	1,0	35 000,00	35 000	st kalkulace
Plný popis: deska - podrobný popis dle PD D.2.5 Čerpací šachta							
Výkaz výměr: čs; 1				1,0			
3.	SP 899-101505	D+M potrubí pro přívod vody z vrtané studny do čerpací šachty kompl - zemní práce, potrubí HD-PE 100 SDR11 D32mm dl 7,2m - podrobný popis dle PD T7	kpl	1,0	11 000,00	11 000	st kalkulace
Plný popis:							
099: Přesun hmot HSV						6 544	
1.	SP 998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	22,932	285,36	6 544	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro studni a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m							
740: Silnoproud						30 608	
1.	MP 742-101451	D+M soustava plováků pro hlídání hladiny plovák hlídání max hladiny 1ks, plovák hlídání min hladiny 1ks	kpl	1,0	4 125,00	4 125	přenos ceny
Plný popis:							
Výkaz výměr: soustava plováků; 1				1,0			
2.	MP 742-101452	MTŽ kabel do zemní rýhy kompl vč zemních prací, zásypu, fólie, režijní a montážní materiál kabel CYKY 5Cx4	m	90,0	83,60	7 524	přenos ceny
Plný popis:							
Výkaz výměr: kabel k čerpadlu; 90				90,0			
3.	H 34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	90,0	97,90	8 811	ÚRS 2020/I
Plný popis: kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2							
Výkaz výměr: kabel k čerpadlu; 90				90,0			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
4.	MP 742-101453	MTŽ kabel do zemní rýhy kompl vč zemních prací, zásypu, fólie, režijní a montážní materiál kabel CYKY 5Cx1 5	m	90,0	83,60	7 524	přenos ceny
		Plný popis: Výkaz výměr: kabel k plovákům; 90		90,0			
5.	H 34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	90,0	29,15	2 624	ÚRS 2020/I
		Plný popis: kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2					
		Výkaz výměr: kabel k plovákům; 90		90,0			
SO_046: SO-04-06 Pískoviště se zabudovanými vodními a herními prvky						3 490 852	
001: Zemní práce						114 664	
1.	SP 174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	54,0	132,64	7 163	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
		Výkaz výměr: vrstva šd 0,5m, fr 32-63 0,3m, výplň jámy; 108*0,5		54,0			
2.	H 58333688A	kamenivo těžené šterkodrt	t	105,3	508,00	53 492	ÚRS 2020/I
		Plný popis: kamenivo těžené hrubé frakce 32-63					
		Výkaz výměr: vrstva fr 32-63 0,5m; 108*0,5*1,95		105,3			
3.	SP 162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	82,644	49,82	4 117	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hoi					
		Výkaz výměr: z meziskládky vytvoření tělesa pískoviště cca 82,6m3; 3,14*(11,5*11,5/4+2,85*2,85/4)/2*1,5		82,644			
4.	SP 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	82,644	45,48	3 759	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tříd těžitelnosti I, skupiny 1 a					
		Výkaz výměr: na meziskládky vytvoření tělesa pískoviště cca 82,6m3; 3,14*(11,5*11,5/4+2,85*2,85/4)/2*1,5		82,644			
5.	SP 175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m strojně	m3	82,644	410,95	33 963	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým					
		Výkaz výměr: vytvoření tělesa pískoviště cca 82,6m3; 3,14*(11,5*11,5/4+2,85*2,85/4)/2*1,5		82,644			
6.	SP 182211121	Svahování násypů ručně	m2	119,389	101,94	12 170	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
		Výkaz výměr: vytvoření tělesa pískoviště cca 82,6m3; 3,14*(11,5*11,5/4)*1,15		119,389			
002: Základy						47 951	
1.	SP 211571121B	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem fr 32-64 těževnr	m3	3,55	935,00	3 319	st kalkulace
		Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těževnr					
		Výkaz výměr: obruba pískoviště žebro 300x200mm + rozšíření u výtoků; ((3,14*11,5*0,3)+1)*0,3		3,55			
2.	SP 211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	48,127	28,30	1 362	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
		Výkaz výměr: obruba pískoviště žebro 300x200mm + rozšíření u výtoků; ((3,14*11,3)*1,3+2)		48,127			
3.	H 69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	51,39	16,00	822	ÚRS 2020/I
		Plný popis: geotextilie netkaná PP 200g/m2					
		Výkaz výměr: obruba pískoviště žebro 300x200mm + rozšíření u výtoků; ((3,14*11,5)*1,3+2)*1,05		51,39			
4.	SP 274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,98	2 792,67	5 529	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Základ z betonu prostého tloušťka do 200 mm, z betonu C 20/25					
		Výkaz výměr: podkladní beton vč pro patky; 45*0,4*0,1*1,1		1,98			
5.	SP 279113143	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	32,175	1 147,41	36 918	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třída C 20/25, tloušťka zdiva přes 200 do 2					
		Výkaz výměr: stěna pro kotvení žlabu vč pro patky; 45*0,65*1,1		32,175			
004: Vodorovné konstrukce						403 347	
1.	SP 451315126	Podkladní nebo výplňové vrstvy z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	139,516	682,71	95 249	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťka do 150 mm, z betonu C 20/25					
		Výkaz výměr: vytvoření tělesa pískoviště plocha tělesa, vrstva 100-120mm; 3,14*(11,5*11,5/4)*1,15		119,389			
		ODP plocha teras, vrstva tl cca 210mm; -3,14*1,1*1,1+3,14*4,8*0,6+3,14*7,9*0,6		20,127			
2.	SP 451577121A	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drčeného tl do 210 mm	m2	27,726	265,37	7 358	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťka do 200 mm z kameniva drčeného					
		Výkaz výměr: plocha teras, vrstva tl cca 210mm; 3,14*1,1*1,1+3,14*4,8*0,6+3,14*7,9*0,6		27,726			
3.	SP 499-101601	D+M svrchní vrstva svahu / teras dvouvrstvá z EPDM gumového granulátu - základní vrstva z SBR granulátu tl.25mm, vrchní vrstva z EPDM gumového granulátu tl.10mm		119,389	2 519,00	300 740	ová nabídka
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: vytvoření tělesa pískoviště cca 82,6m3; 3,14*(11,5*11,5/4)*1,15		119,389			
009: Ostatní konstrukce a práce						2 911 951	
1.	SP 899-10161a	D vodní prvek - žlab, materiál trypaná nerezová ocel - rozm dl x š x hl cca 42 x 0,2 x 0,15m - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků, pol.OS 61a	mb	45,0	24 460,80	1 100 736	na z internet
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: OS61a; 45		45,0			
2.	SP 899-10161b1	D vodní prvek - trychtýře, materiál trypaná nerezová ocel - průměr 1200mm - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků, pol.OS 61b1	kus	4,0	85 800,00	343 200	na z internet
		Plný popis:					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: OS61b1; 4				4,0			
3.	SP 899-10161b2	D vodní prvek - trychtýře, materiál tryskaná nerezová ocel - průměr 900mm - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků pol OS 61b2	kus	1,0	64 350,00	64 350	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS61b2; 1				1,0			
4.	SP 899-10161b3	D vodní prvek - trychtýře, materiál tryskaná nerezová ocel - průměr 700mm - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků pol OS 61b3	kus	2,0	50 050,00	100 100	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS61b3; 2				2,0			
5.	SP 899-10161b4	D vodní prvek - trychtýře, materiál tryskaná nerezová ocel - průměr 500mm - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků pol OS 61b4	kus	1,0	35 750,00	35 750	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS61b4; 1				1,0			
6.	SP 899-10161c	D vodní mlýn, materiál tryskaná nerezová ocel - průměr 600mm - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků pol OS 61c	kus	1,0	58 960,00	58 960	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS61c; 1				1,0			
7.	SP 899-10161d1	D malý vodní lopatkový mlýnek, materiál tryskaná nerezová ocel - průměr 400mm, 6 lopatek 150mm - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků pol OS 61d1	kus	1,0	65 483,00	65 483	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS61d1; 1				1,0			
8.	SP 899-10161d2	D velký vodní lopatkový mlýnek, materiál tryskaná nerezová ocel - průměr 800mm, 10 lopatek 150mm - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků pol OS 61d2	kus	1,0	86 119,00	86 119	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS61d2; 1				1,0			
9.	SP 899-10161e	D vodní rotační dopravník, materiál tryskaná nerezová ocel - na míru - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků pol OS 61e	kus	1,0	432 740,00	432 740	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS61e; 1				1,0			
10.	SP 899-10161f	D mlýnské kolo, materiál tryskaná nerezová ocel - na míru - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků pol OS 61f	kus	1,0	97 020,00	97 020	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS61f; 1				1,0			
11.	SP 899-10161g	D vodní transportní kolo, materiál tryskaná nerezová ocel - na míru - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků pol OS 61g	kus	1,0	326 513,00	326 513	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS61g; 1				1,0			
12.	SP 899-10162a	D+M schodiškové stupně - sestava 2 stupňů, betonový podklad + povrch EPDM - stupně osazené na terén, vč založení - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků pol OS 62a	kus	10,0	5 760,00	57 600	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS62a; 10				10,0			
13.	SP 899-10162b	D+M schodiškové stupně - sestava 3 stupňů, betonový podklad + povrch EPDM - stupně osazené na terén, vč založení - podrobný popis dle PD D.1.1 Výpis ostatních výrobků pol OS 62b	kus	5,0	8 640,00	43 200	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS63a; 5				5,0			
14.	SP 916232111B	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového betonový obrubník 150/250/500, m cca 36 - podrobný popis dle PD FM51-D11-A-T14 pol ozn OS 63	kpl	1,0	21 240,00	21 240	na z internet
Plný popis: Doplnující konstrukce krčů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože, výška 25 mm							
Výkaz výměr: obruba pískoviště; 1				1,0			
15.	SP 899-10164a	D+M venkovní terénní zábradlí u terénního kompl vč zemních prací, kotvení do svahu a zábradlí - dřevěné kůly s vodícím lanem u 2 stupňového schodiště, zemní kotvy - podrobný popis dle PD Výpis ostatních výrobků pol OS 64a	kus	10,0	3 212,00	32 120	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 64a; 10				10,0			
16.	SP 899-10164b	D+M venkovní terénní zábradlí u terénního kompl vč zemních prací, kotvení do svahu a zábradlí - dřevěné kůly s vodícím lanem u 3 stupňového schodiště, zemní kotvy - podrobný popis dle PD Výpis ostatních výrobků pol OS 64b	kus	5,0	4 312,00	21 560	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 64b; 5				5,0			
17.	SP 899-10164c	D+M venkovní terénní zábradlí u terénního kompl vč zemních prací, kotvení do svahu a zábradlí - dřevěné kůly s vodícím lanem od paty kopce k vrcholu, zemní kotvy - podrobný popis dle PD Výpis ostatních výrobků pol OS 64c	mb	10,0	1 826,00	18 260	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 64c; 10				10,0			
18.	SP 899-10165a	D+M říční valouny - oblé tvary osazené doterénu - průměr 40-60cm, váha 30 - 40kg, materiál žula, pískovec - podrobný popis dle PD Výpis ostatních výrobků pol OS 65a	kus	5,0	300,00	1 500	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 65a; 5				5,0			
19.	SP 899-10165b	D+M říční valouny - oblé tvary osazené doterénu - průměr 20-40cm, váha 10 - 12kg, materiál žula, pískovec - podrobný popis dle PD Výpis ostatních výrobků pol OS 65b	kus	20,0	150,00	3 000	na z internet
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: OS 65b; 20				20,0			
20.	SP 899-10165c	D+M říční valouny - oblé tvary osazené doterénu - průměr 10-20cm, váha 2 - 4,5kg, materiál žula, pískovec - podrobný popis dle PD Výpis ostatních výrobků	kus	25,0	100,00	2 500	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: OS 65c; 25				25,0			
099: Přesun hmot HSV				12 939			
1.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	198,513	65,18	12 939	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
SO_047: SO-04-07 Hřiště na petanque				193 607			
002: Základy				44 771			
1.	SP 299-1014701	D+M zřízení vrstvy tl.150mm hutněné ve výkopu kompl - promísení vykopané zeminy se štěrku nebo se stavební směsí uložením zhuštění	m2	123,0	320,00	39 360	část kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: hřiště petanque; 15*8,2				123,0			
2.	SP 213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	123,0	19,00	2 337	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtuzné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m							
Výkaz výměr: hřiště petanque; 15*8,2				123,0			
3.	H 69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	129,15	23,80	3 074	ÚRS 2020/I
Plný popis: geotextilie netkaná PP 300g/m2							
Výkaz výměr: hřiště petanque; 15*8,2*1,05				129,15			
005: Komunikace				64 468			
1.	SP 564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 40 mm	m2	123,0	181,48	22 322	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 40 mm							
Výkaz výměr: hřiště petanque; 15*8,2				123,0			
2.	SP 565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	123,0	342,65	42 146	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm							
Výkaz výměr: hřiště petanque; 15*8,2				123,0			
009: Ostatní konstrukce a práce				77 811			
1.	SP 916131111A	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těžkého nebo osazení obrubníku z dřevěných prahů - OS 71	m	47,4	253,98	12 039	ÚRS 2020/I
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry do lože z kam							
Výkaz výměr: hřiště petanque obruba; ((15+8,2)*2+1)				47,4			
2.	H 60811862B	prahec dřevěný impregnovaný olejem DB dl 2,5m l - OS 71	m3	2,192	30 000,00	65 772	ÚRS 2020/I
Plný popis: prahec dřevěný dubový příčný impregnovaný olejem dl 2,5m							
Výkaz výměr: hřiště petanque obruba; (15+8,2)*2*0,3*0,15*1,05				2,192			
099: Přesun hmot HSV				6 557			
1.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	100,603	65,18	6 557	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
SO_048: SO-04-08 Plocha pro cvičení				590 695			
001: Zemní práce				261 967			
1.	SP 199-101081	D+M separační a drenážní rohož	m2	145,0	132,00	19 140	část kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: plocha pro cvičení plocha 145m2; 145				145,0			
2.	SP 199-101082	MTŽ pokládka umělá tráva, vč D+M zásyp křemičitým pískem vrstva tl35mm	m2	145,0	547,39	79 372	část kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: plocha pro cvičení plocha 145m2; 145				145,0			
3.	H 199-101082	DOD umělý travník, výška vlákn 36mm	m2	145,0	1 127,28	163 456	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: plocha pro cvičení plocha 145m2; 145				145,0			
002: Základy				198 761			
1.	SP 213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	159,5	19,00	3 031	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtuzné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m							
Výkaz výměr: jáma pro cvičení plocha 145m2; 145*1,1				159,5			
2.	H 69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	167,475	23,80	3 986	ÚRS 2020/I
Plný popis: geotextilie netkaná PP 300g/m2							
Výkaz výměr: jáma pro cvičení plocha 145m2; 145*1,1*1,05				167,475			
3.	SP 273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	31,14	3 087,36	96 140	ÚRS 2020/I
Plný popis: Základové desky z betonu železobetonového (bez výtuzě) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37							
Výkaz výměr: ŽB deska; 108*0,25; betonová obruba; 23*0,6*0,3				31,14			
4.	SP 273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	39,41	521,25	20 542	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů desek zřízení							
Výkaz výměr: ŽB deska; (57+44)*0,25; betonová obruba; (23+0,6)*2*0,3				39,41			
5.	SP 273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	39,41	108,12	4 261	ÚRS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Bednění základů desek odstranění							
Výkaz výměr: ŽB deska; (57+44)*0,25; betonová obruba; (23+0,6)*2*0,1				39,41			
6.	SP 273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,965	33 165,37	65 170	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Výkaz výměr: ŽB deska + obruba; (108+23)*0,015				1,965			
7.	SP 635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku	m2	108,0	38,31	4 137	ÚRS 2020/I
Plný popis: Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahou pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého							
Výkaz výměr: ŽB deska; 108				108,0			
8.	SP 632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	108,0	13,83	1 494	ÚRS 2020/I
Plný popis: Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyethylenové fólie							
Výkaz výměr: ŽB deska; 108				108,0			
005: Komunikace						109 871	
1.	SP 564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	290,0	56,54	16 397	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm							
Výkaz výměr: Jáma pro cvičení plocha 145m2 2x vrstva; 145*2				290,0			
2.	SP 564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	145,0	213,15	30 907	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podklad nebo krč z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm							
Výkaz výměr: Jáma pro cvičení plocha 145m2; 145				145,0			
3.	SP 564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	118,8	265,83	31 581	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podklad nebo krč z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm							
Výkaz výměr: ŽB deska +rezerva; 108*1,1				118,8			
4.	SP 564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	118,8	260,83	30 987	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm							
Výkaz výměr: ŽB deska +rezerva; 108*1,1				118,8			
099: Přesun hmot HSV						20 096	
1.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým	t	308,31	65,18	20 096	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
SO_049: SO-04-09 Knižní stánek						360 438	
001: Zemní práce						3 606	
1.	SP 131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,0	505,95	2 530	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Výkaz výměr: výkop pro patku pro stánek; 5				5,0			
2.	SP 162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,0	71,17	641	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hoi							
Výkaz výměr: vykopaná zemina na meziskládku; 5; zemina z meziskládky pro zpětný zásyp; 4				9,0			
3.	SP 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,0	42,05	168	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a:							
Výkaz výměr: vykopaná zemina z meziskládky pro zpětný zásyp; 4				4,0			
4.	SP 174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	4,0	66,93	268	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							
Výkaz výměr: výkop s odpočtem vestavěné kce; 5-1				4,0			
5.	SP 199-0491	POZNÁMKA : na meziskládce zůstává z objektu 1m3 zeminy		-	-	-	ÚRS 2020/I
Plný popis:							
002: Základy						6 355	
1.	SP 271572211	Podsvp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,1	1 047,13	105	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podsvp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného							
Výkaz výměr: základ pás stánu; 1*0,1				0,1			
2.	SP 275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	1,0	3 382,58	3 383	ÚRS 2020/I
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20							
Výkaz výměr: patka; 1				1,0			
3.	SP 275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	4,0	651,08	2 604	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů patek zřízení							
Výkaz výměr: patka; 1*4				4,0			
4.	SP 275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	4,0	65,90	264	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů patek odstranění							
009: Ostatní konstrukce a práce						350 000	
1.	SP 999-101901	D+M konstrukce knižního stánku nadzemní část kompl vč kotvení do základu a final povrch úpravy - nosná -kce, police, zastřešení, elektro, osvětlení, ostatní	kpl	1,0	350 000,00	350 000	na z internet
Plný popis:							
099: Přesun hmot HSV						476	
1.	SP 998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	2,541	187,52	476	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou těžkovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro opl							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čen. soustava
SO_0491: SO-04-10 Pergola						766 781	
001: Zemní práce						2 335	
1.	SP 131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídů těžitelnosti I. skupiny 3 ruční	m3	2,16	1 010,03	2 182	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení jam ručně zapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídů těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných							
Výkaz výměr: patka pro pergolu; 0,6*0,6*1*6				2,16			
2.	SP 162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,16	71,17	154	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hory							
Výkaz výměr: na meziskládku patka pro pergolu; 0,6*0,6*1*6				2,16			
3.	SP 199-04911	POZNÁMKA : na meziskládce zůstává z objektu 2,2m3 zeminy		—	—	—	ÚRS 2020/I
Plný popis:							
002: Základy						9 224	
1.	SP 271572211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z netříděného štěrkopísku	m3	0,216	1 047,13	226	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného							
Výkaz výměr: patka pro pergolu; 0,6*0,6*0,1*6				0,216			
2.	SP 275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	2,16	3 382,58	7 306	ÚRS 2020/I
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20							
Výkaz výměr: patka pro pergolu; 0,6*0,6*1*6				2,16			
3.	SP 275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	4,32	325,54	1 406	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů patek zřízení							
Výkaz výměr: patka pro pergolu; 0,6*4*0,3*6				4,32			
4.	SP 275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	4,32	65,90	285	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění základů patek odstranění							
099: Přesun hmot HSV						1 027	
1.	SP 998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	5,477	187,52	1 027	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou řízkovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro opl							
767: Konstrukce zámečnické						754 195	
1.	SP 767-10104911	D+M nosná ocel -kce pergoly kompl vč final povrch úpravy a kotvení do základů -	kg	6 856,32	110,00	754 195	část kalkulace
Plný popis: sloupky jakl 100/100/6, vodorovné vazníky jakl 100/200/6, stínící prvky							
Výkaz výměr: sloupek 4,5m -6ks, 0,5m -4ks; (4,5*6+0,5*4)*19,2				556,8			
vazníky 14,5m -2ks, 4,0m -5ks; (14,5*2+4*5)*28,8				1 411,2			
stínící prvky 4,02m - 76ks; 4,02*76*16				4 888,32			
SO_05: SO-05 Opěrné stěny						309 504	
002: Základy						9 587	
1.	SP 273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	2,972	3 225,98	9 587	ÚRS 2020/I
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15							
Výkaz výměr: opěrka úseky TR 1.1 - 9; (5+6,07*3+4,8+2,8+6*2+6,72)*(1,2*0,05)				2,972			
003: Svislé konstrukce						284 709	
1.	SP 311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	29,718	3 285,05	97 625	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37							
Výkaz výměr: opěrka úseky TR 1.1 - 9; (5+6,07*3+4,8+2,8+6*2+6,72)*(1*0,35+0,2*1,25)				29,718			
2.	SP 311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	161,696	633,87	102 494	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení							
Výkaz výměr: opěrka úseky TR 1.1 - 9; (5+6,07*3+4,8+2,8+6*2+6,72+0,5*2)*(1,6*2)				161,696			
3.	SP 311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	161,696	113,00	18 272	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění							
4.	SP 311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	80,848	304,76	24 639	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton							
Výkaz výměr: opěrka úseky TR 1.1 - 9; (5+6,07*3+4,8+2,8+6*2+6,72+0,5*2)*(1,6*2)/2				80,848			
5.	SP 311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,59	35 072,05	20 679	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Výkaz výměr: opěrka úseky TR 1.1 - 9, výztuž 12 xD10/m2; (5+6,07*3+4,8+2,8+6*2+6,72)*1,6*0,00062*12				0,59			
6.	SP 399-101501	D+M úprava dilatační spáry plocha 0,6m2 a návodní plochy opěrné zdi kompl -	kus	7,0	3 000,00	21 000	část kalkulace
Plný popis: penetrační nátěr, tmel, pružná vložka, asf. pás, separ vrstva, smykové dilatační prvky							
Výkaz výměr: počet dilatací; 7				7,0			
099: Přesun hmot HSV						15 209	
1.	SP 998232131B	Přesun hmot pro objektů n oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	81,103	187,52	15 209	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou řízkovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro opl							
SO_06: SO-06 Chodníky a zpevněné plochy						2 759 763	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
005: Komunikace						2 519 912	
1.	SP 599-101601	D+M mlat kompl - tl vč dynamické vrstvy tl.100mm	m2	1 250,0	310,00	387 500	íst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: dle proj TZ; 1250				1 250,0			
2.	SP 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 500,0	161,58	403 950	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
Výkaz výměr: dle proj TZ; 1250*2				2 500,0			
3.	SP 573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	400,0	30,80	12 320	ÚRS 2020/I
Plný popis: Postřik spojovací PS bez pospu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2							
Výkaz výměr: dle proj TZ chodník; 400				400,0			
4.	SP 577134131B	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu harva	m2	400,0	533,50	213 400	ÚRS 2020/I
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění							
Výkaz výměr: dle proj TZ chodník; 400				400,0			
5.	SP 577144131B	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu harva	m2	400,0	2 014,10	805 640	ÚRS 2020/I
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění							
Výkaz výměr: dle proj TZ chodník; 400				400,0			
6.	SP 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	800,0	161,58	129 264	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
Výkaz výměr: dle proj TZ chodník; 400*2				800,0			
7.	SP 591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	382,0	548,47	209 516	ÚRS 2020/I
Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přeběčného materiálu na krajnici drobn							
Výkaz výměr: dle proj TZ chodník dlážděný; 345; oprava stávající chodník; 37				382,0			
8.	H 58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	389,64	605,00	235 732	ÚRS 2020/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: dle proj TZ chodník dlážděný; 345*1,02; oprava stávající chodník; 37*1,02				389,64			
9.	SP 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	690,0	161,58	111 490	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
Výkaz výměr: dle proj TZ chodník dlážděný; 345*2				690,0			
10.	SP 599-101602	Přípravné práce pro předláždění stáv části chodníku plochy 37m2 u mostu pře Botič kompl - Rozebrání stáv dlažby, doplnění a úprtacva podkladních vrstev pod novou dlažbu	m2	37,0	300,00	11 100	íst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: oprava stávající chodník; 37				37,0			
009: Ostatní konstrukce a práce						175 958	
1.	SP 199-1041706	D+M lem záhonu - ocelový ohrubník plech v140mm galvanicky pokovený spojuvaný na zámku	mb	118,0	640,00	75 520	íst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: mlat mimo podél chodníku, kluziště, opěrky, pískoviště; (57+61)				118,0			
2.	SP 916111113	Osazení obrubv z velkých kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	268,0	188,77	50 590	ÚRS 2020/I
Plný popis: Osazení silniční obrub z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kost							
Výkaz výměr: asfaltový chodník, mimo podél kluziště; (40+37+75+13)				165,0			
kamenná dlažba; 78				78,0			
předlážděná plocha; 25				25,0			
3.	H 58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	40,2	1 240,00	49 848	ÚRS 2020/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: kPol 916111113; 268*0,15				40,2			
				-			
099: Přesun hmot HSV						63 893	
1.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 960,495	32,59	63 893	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
SO_07: SO-07 Splašková kanalizace - areálové rozvody, SO-12 přípojka						227 895	
001: Zemní práce						116 860	
1.	SP 129001101	Příplatek za ztížení odkopávkv nebo prokopávkv v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,0	447,05	4 023	ÚRS 2020/I
Plný popis: Příplatek k cenám vřkopávek za ztížení vřkopávk v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy							
Výkaz výměr: v blízkosti sítí; 9				9,0			
2.	SP 132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 m3	m3	14,93	249,94	3 732	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes :							
Výkaz výměr: výkop PVC 150, 125 sš3 kú; ((17,36*(1,25+0,9)/2*0,8))				14,93			
3.	SP 132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny m3	m3	100,9	215,31	21 725	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny							
Výkaz výměr: výkop PVC 150 sš_sš1, sš1_sš3; ((4,89*(4,65+2,79)/2*(1+0,2))+((38,44*(2,49+1,25)/2*(0,9+0,2))))				100,9			
4.	SP 151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	180,147	142,77	25 720	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zřízení pažicích boxů pro poažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m							
Výkaz výměr: výkop PVC 150, 125 sš_sš1, sš1_sš3, sš3_kú; ((4,89*(4,65+2,79)/2*2)+((38,44*(2,49+1,25)/2*2)+0))				180,147			
5.	SP 151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	180,147	89,88	16 192	ÚRS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Odstranění pažicích boxů pro pořízení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m							
6.	SP 162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	166,16	40,49	6 728	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hoi							
Výkaz výměr: zemina pro zpětný zásep uložit na staveništní deponii a zpět pro zásep; 83,08*2				166,16			
7.	SP 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,75	230,00	7 533	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hoi							
Výkaz výměr: přebytný výkopek; ((100,9+14,93)-83,08)				32,75			
8.	SP 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKN 1000 m přes 10000 m	m3	327,5	15,56	5 096	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hoi							
Výkaz výměr: na vzdál 20km za posledních 10km; 32,75*10				327,5			
9.	SP 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	83,08	42,05	3 494	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornin tříd těžitelnosti I, skupin 1 a.							
Výkaz výměr: zemina pro zpětný zásep; 83,08				83,08			
10.	SP 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odhadu 17 05 04	t	57,313	202,40	11 600	ÚRS 2020/I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zemin a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: přebytný výkopek; 32,75*1,75				57,313			
11.	SP 174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	83,08	132,64	11 020	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv hornin strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							
Výkaz výměr: zásep - výkop-štp-šachty; (100,9+14,93)-(34,75-0,5*4)				83,08			
004: Vodorovné konstrukce						40 326	
1.	SP 162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,742	49,82	1 731	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hoi							
Výkaz výměr: štp podsyp a obsyp PVC 150, 125 sš1, sš1_sš3, sš3_kú;				34,742			
((4,89*(1+0,2))+((38,44*(0,9+0,2))+((17,36*0,8))*(0,1+0,46))							
2.	SP 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	34,742	45,48	1 580	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tříd těžitelnosti I, skupin 1 a							
Výkaz výměr: štp podsyp a obsyp PVC 150, 125 sš1, sš1_sš3, sš3_kú;				34,742			
((4,89*(1+0,2))+((38,44*(0,9+0,2))+((17,36*0,8))*(0,1+0,46))							
3.	SP 451573111A	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku n obsyp potrub	m3	34,742	1 065,41	37 015	ÚRS 2020/I
Plný popis: Lože pod potrubí, stok a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm							
Výkaz výměr: podsyp 100mm, zásep 460mm				-			
štp podsyp a obsyp PVC 150, 125 sš1, sš1_sš3, sš3_kú;				34,742			
((4,89*(1+0,2))+((38,44*(0,9+0,2))+((17,36*0,8))*(0,1+0,46))							
008: Trubní vedení						70 274	
1.	SP 871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 11C	m	4,0	258,73	1 035	ÚRS 2020/I
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost tříd SN 10 DN 110							
Výkaz výměr: dle TZ PVC 50; 4				4,0			
2.	SP 871275211B	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 12C	m	7,0	220,00	1 540	ÚRS 2020/I
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost tříd SN 4 DN 125							
Výkaz výměr: dle TZ PVC 125; 7				7,0			
3.	SP 871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 16C	m	58,0	506,88	29 399	ÚRS 2020/I
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost tříd SN 10 DN 160							
Výkaz výměr: dle TZ PVC 150; 58				58,0			
4.	SP 877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosý DN 110	kus	3,0	190,09	570	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110							
Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 3				3,0			
5.	H 28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30°	kus	1,0	39,10	39	ÚRS 2020/I
Plný popis: koleno kanalizace PVC KG 110x30°							
Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 1				1,0			
6.	H 28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,0	43,70	87	ÚRS 2020/I
Plný popis: koleno kanalizační PVC KG 110x45°							
Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 2				2,0			
7.	SP 877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosý DN 125	kus	6,0	206,09	1 237	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125							
Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 6				6,0			
8.	H 28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°	kus	1,0	57,80	58	ÚRS 2020/I
Plný popis: koleno kanalizace PVC KG 125x30°							
Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 1				1,0			
9.	H 28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	5,0	65,90	330	ÚRS 2020/I
Plný popis: koleno kanalizační PVC KG 125x45°							
Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 5				5,0			
10.	SP 877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousý DN 125	kus	1,0	352,14	352	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousých DN 125							
Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 1				1,0			
11.	H 28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	1,0	149,00	149	ÚRS 2020/I
Plný popis: odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°							
Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 1				1,0			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čen. soustava
12.	SP 877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednosá DN 160 Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednosých DN 160 Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 5 5,0	kus	5,0	226,18	1 131	ÚRS 2020/I
13.	H 28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30° Plný popis: koleno kanalizační PVC KG 150x30° Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 1 1,0	kus	1,0	93,40	93	ÚRS 2020/I
14.	H 28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45° Plný popis: koleno kanalizační PVC KG 150x45° Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 2 2,0	kus	2,0	106,00	212	ÚRS 2020/I
15.	H 28611504	redukce kanalizační PVC 160/110 Plný popis: redukce kanalizační PVC 160/110 Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 1 1,0	kus	1,0	69,10	69	ÚRS 2020/I
16.	H 28611506	redukce kanalizační PVC 160/125 Plný popis: redukce kanalizační PVC 160/125 Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 1 1,0	kus	1,0	89,10	89	ÚRS 2020/I
17.	SP 877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousá DN 160 Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousých DN 160 Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 2 2,0	kus	2,0	380,32	761	ÚRS 2020/I
18.	H 28611391	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45° Plný popis: odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45° Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 2 2,0	kus	2,0	220,00	440	ÚRS 2020/I
19.	SP 877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160 Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 1 1,0	kus	1,0	226,18	226	ÚRS 2020/I
20.	H 28611588	zátka kanalizace plastové KG DN 150 Plný popis: zátka kanalizace plastové KG DN 150 Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 1 1,0	kus	1,0	40,40	40	ÚRS 2020/I
21.	SP 899-101702	D+M napojení nového kanalizačního potrubí na stáv ve stáv revizní šachtě kompl kpl Plný popis: vykopání otvoru a úprava dna v SS, zabetonování otvoru Výkaz výměr: výkr D24_KS_L_01; 1 1,0		1,0	2 000,00	2 000	ÚRS 2020/I
22.	SP 894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 tlak 12,5t hl od 1360 do 1730 mm - sš2,4 Plný popis: Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachtě/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm Výkaz výměr: sš2,4; 1+1 2,0	kus	2,0	5 959,99	11 920	ÚRS 2020/I
23.	SP 894811213	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 tlak 12,5 hl od 1360 do 1730 mm - sš3 Plný popis: Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachtě/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm Výkaz výměr: sš3; 1 1,0	kus	1,0	6 424,59	6 425	ÚRS 2020/I
24.	SP 894811137	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm - sš1 Plný popis: Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachtě/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka o Výkaz výměr: sš1; 1 1,0	kus	1,0	8 179,01	8 179	ÚRS 2020/I
25.	SP 899-101704	Zkouškv kanalizace Plný popis: Výkaz výměr: 1 1,0	kpl	1,0	3 000,00	3 000	ÚRS 2020/I
26.	SP 899722113	Krvtí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Plný popis: Krvtí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířk 34 cm Výkaz výměr: kanalizace; 4+7+58 69,0	m	69,0	12,94	893	ÚRS 2020/I
099: Přesun hmot HSV						435	
1.	SP 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovod nebo kanalizace v otevřeném výkopu doprav Výkaz výměr: 0,455 955,20	t	0,455	955,20	435	ÚRS 2020/I
SO_08: SO-08 Likvidace dešťových vod						860 439	
001: Zemní práce						284 856	
1.	SP 129001101	Příplatek za ztížení odkopávkv nebo prokopávkv v blízkosti inženýrských sít Plný popis: Příplatek k cenám vřkopávek za ztížení vřkopávk v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv tříd Výkaz výměr: v blízkosti sít; 19 19,0	m3	19,0	447,05	8 494	ÚRS 2020/I
2.	SP 132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířk do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tříd těžitelnosti I skupin 3 přes Výkaz výměr: výkop pro 2x dešťový svod, 3x vpust, další; (2,3+6,7+18,5+3,8+1,4)*0,8*1,2 38,112	m3	38,112	249,94	9 526	ÚRS 2020/I
3.	SP 132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířk přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tříd těžitelnosti I skupin Výkaz výměr: výkop kamenina a PVC 200 sš_RN, RN_dš5, vč rozšíření v místě rš1, dš1, VN svahovaný 254,514 výkop: ((34,93*2,7*(0,9+0,2))+((71,93*1,4*(0,9+0,2))+40) 31,392 výkop pro 2x dešťový svod, 3x vpust; (2,3+6,7+18,5+3,8+1,4)*0,8*1,2 31,392	m3	285,906	215,31	61 558	ÚRS 2020/I
4.	SP 151811131	Osazení pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m Plný popis: Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Výkaz výměr: výkop kamenina a PVC 200 sš_RN, RN_dš5, vč rozšíření v místě rš1, dš1, VN svahovaný 295,715 výkop: (34,93*2,7)+((71,93*1,4)*2 295,715	m2	295,715	142,77	42 219	ÚRS 2020/I
5.	SP 151811231	Odstranění pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m Plný popis: Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	295,715	89,88	26 579	ÚRS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: výkop kamenina a PVC 200 sš_RN, RN_d5, vč rozšíření v místě rš1, dš1, VN svahovaný výkop; (34,93*2,7)+(71,93*1,4)*2				295,715			
6.	SP 162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	426,45	40,49	17 267	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hoi							
Výkaz výměr: zemina pro zpětný zásep uložit na staveništní deponii a zpět pro zásep; 213,225*2				426,45			
7.	SP 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,793	230,00	25 482	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hoi							
Výkaz výměr: přebytečný výkopek; ((31,392+285,906)-206,505)				110,793			
8.	SP 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 7KD 1000 m přes 10000 m	m3	1 107,93	15,56	17 239	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hoi							
Výkaz výměr: na vzdál 20km za posledních 10km; 110,793*10				1 107,93			
9.	SP 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	213,225	42,05	8 966	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornin tříd těžitelnosti I, skupin 1 a							
Výkaz výměr: zemina pro zpětný zásep; 213,225				213,225			
10.	SP 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odhadu 17 05 04	t	193,888	202,40	39 243	ÚRS 2020/I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zemin a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: přebytečný výkopek; 110,793*1,75				193,888			
11.	SP 174151101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	213,225	132,64	28 282	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zásep sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích							
Výkaz výměr: zásep - výkop-štp-šachty; (38,112+285,906)-(90,793+12+3*2+0,5*4)				213,225			
004: Vodorovné konstrukce				123 192			
1.	SP 162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	90,793	49,82	4 523	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hoi							
Výkaz výměr: štp podyp a PVC 200, 250 sš_RN, RN_d5, vč rozšíření v místě rš1, dš1, VN svahovaný výkop; ((34,93*(0,9+0,2))+(71,93*(0,9+0,2)))*(0,1+0,55)				76,405			
štp podsyyp výkop pro 2x dešťový svod, 3x vpust;				14,388			
2.	SP 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	90,793	45,48	4 129	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tříd těžitelnosti I, skupin 1 a							
Výkaz výměr: štp podyp a PVC 200, 250 sš_RN, RN_d5, vč rozšíření v místě rš1, dš1, VN svahovaný výkop; ((34,93*(0,9+0,2))+(71,93*(0,9+0,2)))*(0,1+0,55)				76,405			
štp podsyyp výkop pro 2x dešťový svod, 3x vpust;				14,388			
3.	SP 451573111A	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku n obsvo potrub	m3	90,793	1 065,41	96 732	ÚRS 2020/I
Plný popis: Lože pod potrubí, stok a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm							
Výkaz výměr: štp podyp a PVC 200, 250 sš_RN, RN_d5, vč rozšíření v místě rš1, dš1, VN svahovaný výkop; ((34,93*(0,9+0,2))+(71,93*(0,9+0,2)))*(0,1+0,55)				76,405			
štp podsyyp výkop pro 2x dešťový svod, 3x vpust;				14,388			
4.	SP 451572111A	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého n podklad pod objektu na kanalizaci ze šterkopísku	m3	2,857	1 212,05	3 463	ÚRS 2020/I
Plný popis: Lože pod potrubí, stok a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm							
Výkaz výměr: pod retenční nádrž; 3,14*3,64*0,25				2,857			
5.	SP 452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkor	m3	1,1	3 029,11	3 332	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20							
Výkaz výměr: výkr D22_KD_L_01 kamenina; 5*1,1*0,2				1,1			
6.	SP 452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,528	3 056,40	7 728	ÚRS 2020/I
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stok a drobné objekty z betonu tř. C 16/20							
Výkaz výměr: pod retenční nádrž; 2,94*3,44*0,25				2,528			
7.	SP 452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,19	369,15	1 178	ÚRS 2020/I
Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stok a drobné objekty							
Výkaz výměr: pod retenční nádrž; (2,94+3,44)*2*0,25				3,19			
8.	SP 452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,087	24 255,92	2 107	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari							
Výkaz výměr: deska pod retenční nádrž, výztuž síť 8/100x100; 2,94*3,44*0,00859				0,087			
008: Trubní vedení				433 212			
1.	SP 831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	5,0	226,13	1 131	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200							
Výkaz výměr: výkr D22_KD_L_01; 5				5,0			
2.	H 59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C třída 240	m	5,25	970,00	5 093	ÚRS 2020/I
Plný popis: trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240							
Výkaz výměr: výkr D22_KD_L_01; 5*1,05				5,25			
3.	SP 871275211B	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 125	m	16,4	220,00	3 608	ÚRS 2020/I
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třída SN 4 DN 125							
Výkaz výměr: dle TZ PVC 125; (2,3+6,7+7,4)				16,4			
4.	SP 871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 16C	m	23,7	506,88	12 013	ÚRS 2020/I
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třída SN 10 DN 160							
Výkaz výměr: dle TZ PVC 150; 23,7				23,7			
5.	SP 871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 20C	m	51,7	662,76	34 265	ÚRS 2020/I
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třída SN 10 DN 200							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
Výkaz výměr: dle TZ PVC 200; (27+24,7)				51,7			
6.	SP 871365231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 25C	m	47,3	977,49	46 235	ÚRS 2020/I
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 250							
Výkaz výměr: dle TZ PVC 250; 47,3				47,3			
7.	SP 877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG DN 125	kus	3,0	206,09	618	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 3				3,0			
8.	H 28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus	3,0	74,10	222	ÚRS 2020/I
Plný popis: koleno kanalizace PVC KG 125x87°							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 3				3,0			
9.	SP 877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG DN 160	kus	6,0	226,18	1 357	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 1+3+2				6,0			
10.	H 28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,0	106,00	106	ÚRS 2020/I
Plný popis: koleno kanalizační PVC KG 160x45°							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 1				1,0			
11.	H 28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	3,0	117,00	351	ÚRS 2020/I
Plný popis: koleno kanalizační PVC 1KG 50x87°							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 3				3,0			
12.	H 28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,0	89,10	178	ÚRS 2020/I
Plný popis: redukce kanalizační PVC 160/125							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 2				2,0			
13.	SP 87735211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG DN 200	kus	3,0	246,41	739	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 1+2				3,0			
14.	H 28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	1,0	224,00	224	ÚRS 2020/I
Plný popis: koleno kanalizační PVC 200x45°							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 1				1,0			
15.	H 28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,0	159,00	318	ÚRS 2020/I
Plný popis: redukce kanalizační PVC 200/160							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 2				2,0			
16.	SP 87735231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200	kus	1,0	246,41	246	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víceč DN 200							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 1				1,0			
17.	H 28611590	zátka kanalizace plastové KG DN 200	kus	1,0	59,40	59	ÚRS 2020/I
Plný popis: zátky kanalizace plastové KG DN 200							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 1				1,0			
18.	SP 877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG DN 250	kus	3,0	274,46	823	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 2+1				3,0			
19.	H 28611371	koleno kanalizace PVC KG 250x45°	kus	2,0	579,00	1 158	ÚRS 2020/I
Plný popis: koleno kanalizační PVC 250x45°							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 2				2,0			
20.	H 28611512	redukce kanalizační PVC 250/200	kus	1,0	471,00	471	ÚRS 2020/I
Plný popis: redukce kanalizační PVC 250/200							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 1				1,0			
21.	SP 877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG DN 250	kus	3,0	452,84	1 359	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousých DN 250							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 3				3,0			
22.	H 28611436	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87°	kus	3,0	926,00	2 778	ÚRS 2020/I
Plný popis: odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87°							
Výkaz výměr: výkr D23_KD_L_01; 3				3,0			
23.	SP 899-101803	D+M napojení nového kanalizačního potrubí na stáv ve stáv revizní šachtě kompl	kpl	1,0	2 000,00	2 000	úst kalkulace
Plný popis: - probourání otvoru a úprava dna, zabetonování otvoru							
24.	SP 899-101801	Osazení prefabrikovaných dílců kanalizačních nádrží pravouhlých plochy do 5m2	kus	2,0	15 000,00	30 000	úst kalkulace
Plný popis: - hmot nad 3 t - vč doprava - retenční nádrž							
Výkaz výměr: 2 kusy - stěny se dnem, zákrytová deska; 1+1				2,0			
25.	H 899-101801	DOD prefabrikovaná ŽB pravouhlá vysoká nádrž - stěny vč dna ozn PNO	kus	1,0	72 600,00	72 600	na z internet
Plný popis: 240/190/238/14 R7P - retenční nádrž							
Výkaz výměr: stěny, dno; 1				1,0			
26.	H 899-101801.2	DOD prefabrikovaná ŽB pravouhlá vysoká nádrž - zákrytová deska ozn PNO	kus	1,0	25 300,00	25 300	na z internet
Plný popis: 240/190/25 7DP - 1A - retenční nádrž							
Výkaz výměr: deska; 1				1,0			
27.	SP 899-101802	D+M technologie retenční nádrže kompl prefabrikované pravouhlé a kruhové vč technologie a propojení - potrubí nerezové - koleno, bezpečnostní přepad, škrticího zařízení-virový ventil - napojení přírubou, PE SDR11 DN200 dl 0,5m	kus	1,0	30 000,00	30 000	úst kalkulace
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: technologie retenční nádrže; 1				1,0			
28.	SP 894411211	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno kamenina	kus	2,0	12 036,56	24 073	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výškou vstupu do 1,50 m s obložení dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN do 200							
Výkaz výměr: rš1; 1				1,0			
retenční nádrž - šachta kruhová regulace odtoku; 1				1,0			
29.	SP 894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	5,0	1 683,86	8 419	ÚRS 2020/I
Plný popis: Šachtu kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu							
Výkaz výměr: rš1 dalších 1,2 výšky; 2				2,0			
retenční nádrž - šachta kruhová regulace odtoku další 1,5 m výšky; 3				3,0			
30.	H 59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	4,0	1 210,00	4 840	ÚRS 2020/I
Plný popis: skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm							
Výkaz výměr: rš1; 2				2,0			
retenční nádrž - šachta kruhová regulace odtoku; 2				2,0			
31.	H 59224067	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm	kus	3,0	1 570,00	4 710	ÚRS 2020/I
Plný popis: skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm							
Výkaz výměr: rš1; 1				1,0			
retenční nádrž - šachta kruhová regulace odtoku; 2				2,0			
32.	H 59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	2,0	1 870,00	3 740	ÚRS 2020/I
Plný popis: skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná							
Výkaz výměr: rš1; 1				1,0			
retenční nádrž - šachta kruhová regulace odtoku; 1				1,0			
33.	H 59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	3,0	221,00	663	ÚRS 2020/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: rš1; 1				1,0			
retenční nádrž - šachta kruhová regulace odtoku; 2				2,0			
34.	H 59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,0	258,00	774	ÚRS 2020/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: rš1; 1				1,0			
retenční nádrž - šachta kruhová regulace odtoku; 2				2,0			
35.	H 59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 100C	kus	9,0	193,00	1 737	ÚRS 2020/I
Plný popis: těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000							
Výkaz výměr: rš1; 4				4,0			
retenční nádrž - šachta kruhová regulace odtoku; 5				5,0			
36.	SP 894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 tlak 12,5t hl od 1360 do 1730 mm - rš5	kus	1,0	5 959,99	5 960	ÚRS 2020/I
Plný popis: Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachtu/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm							
Výkaz výměr: dš5; 1				1,0			
37.	SP 894811223	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm - rš4	kus	1,0	6 560,26	6 560	ÚRS 2020/I
Plný popis: Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachtu/DN trubního vedení) DN 315/200, hloubka od 1410 do 1780 mm							
Výkaz výměr: dš4; 1				1,0			
38.	SP 894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,0	5 452,79	10 906	ÚRS 2020/I
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachtu / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30 st.,							
Výkaz výměr: dš2,3; 1+1				2,0			
39.	SP 894812322	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,0	6 523,39	13 047	ÚRS 2020/I
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachtu / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 30 st.,							
Výkaz výměr: dš2,3; 1+1				2,0			
40.	SP 894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,0	3 794,08	7 588	ÚRS 2020/I
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm							
Výkaz výměr: dš2,3; 1+1				2,0			
41.	SP 894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	2,0	113,81	228	ÚRS 2020/I
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury							
Výkaz výměr: dš2,3; 1+1				2,0			
42.	SP 894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	2,0	9 211,50	18 423	ÚRS 2020/I
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem							
Výkaz výměr: dš2,3; 1+1				2,0			
43.	SP 899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,0	1 076,72	3 230	ÚRS 2020/I
Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600							
Výkaz výměr: rš1; 1				1,0			
retenční nádrž vč šachta kruhová regulace odtoku 2x vstup; 2				2,0			
44.	H 28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,0	4 800,00	14 400	ÚRS 2020/I
Plný popis: poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400							
Výkaz výměr: rš1; 1				1,0			
retenční nádrž vč šachta kruhová regulace odtoku 2x vstup; 2				2,0			
45.	SP 899-991012	D+M vpust dešťová z betonových prefabrikátů kompl - vtoková mříž D400(rám+rošt), prstenec TBV-Q 390/60, kalový koš A4 / skruž TBV-Q 500/290, skruž s výtokem TBV-Q 500/590/150VV, dno s kalovou prohlubní TBV-Q	kus	3,0	8 600,00	25 800	část kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: odvodnění zpevněných ploch; 3				3,0			
46.	SP 899-101804	Zkouškv kanalizace	kpl	1,0	3 000,00	3 000	část kalkulace
Plný popis:							
47.	SP 899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	143,8	12,94	1 861	ÚRS 2020/I
Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířkou 34 cm							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čen. soustava
Výkaz výměr: potrubí; (5+16,4+23,7+51,7+47)				143,8			
099: Přesun hmot HSV						19 179	
1.	SP 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	40,158	477,60	19 179	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovod nebo kanalizace v otevřeném výkopu doprav.							
SO_09: SO-09 Vodovod - areálové rozvody						454 830	
001: Zemní práce						176 876	
1.	SP 129001101	Příplatek k cenám výkopůvek za ztížení výkopůvek v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,0	447,05	3 576	ÚRS 2020/I
Plný popis: Příplatek k cenám výkopůvek za ztížení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy							
Výkaz výměr: v blízkosti sítí; 8				8,0			
2.	SP 132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	201,04	208,28	41 873	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes :							
Výkaz výměr: výkop pod budoucí zpevněnou plochou nepažená rýha; (39+1,4+9,8+216,4-122-8)*1*0,4				54,64			
výkop ve volném terénu pažená rýha; (122)*1,5*0,8				146,4			
3.	SP 132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	16,0	215,31	3 445	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
Výkaz výměr: výkop pod budoucí zpevněnou plochou nepažená rýha pro šachty; (8)*1*				16,0			
4.	SP 151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	366,0	68,75	25 163	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubk do 2 m							
Výkaz výměr: výkop ve volném terénu pažená rýha; (122)*1,5*2				366,0			
5.	SP 151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	366,0	68,34	25 012	ÚRS 2020/I
Plný popis: Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubk do 2 m							
Výkaz výměr: výkop ve volném terénu pažená rýha; (122)*1,5*2				366,0			
6.	SP 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	75,108	230,00	17 275	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na oběklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z ho							
Výkaz výměr: přebytečný výkop; (54,64+16+146,4)-141,932				75,108			
7.	SP 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	751,08	15,56	11 687	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na oběklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z ho							
Výkaz výměr: na vzdál 20km za posledních 10km; 75,108*10				751,08			
8.	SP 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	75,108	45,48	3 416	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a							
Výkaz výměr: přebytečný výkop; (54,64+16+146,4)-141,932				75,108			
9.	SP 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód	t	131,439	202,40	26 603	ÚRS 2020/I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zemin a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: na vzdál 20km za posledních 19km; 75,108*1,75				131,439			
10.	SP 174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	141,932	132,64	18 826	ÚRS 2020/I
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách							
Výkaz výměr: zásyp výkop pod budoucí zpevněnou plochou nepažená rýha; (39+1,4+9,8+216,4-122-8)*0,4*(1-0,45)				30,052			
zásyp výkop pod budoucí zpevněnou plochou nepažená rýha pro šachty; (8*2*(1-0,1))				9,4			
zásyp výkop ve volném terénu pažená rýha; (122)*0,8*(1,5-0,45)				102,48			
004: Vodorovné konstrukce						80 563	
1.	SP 162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	69,408	49,82	3 458	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na oběklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z ho							
Výkaz výměr: ŠTP zásyp; 69,408				69,408			
2.	SP 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	69,408	45,48	3 157	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a							
Výkaz výměr: ŠTP zásyp; 69,408				69,408			
3.	SP 451573111A	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku n obsyp potrub	m3	69,408	1 065,41	73 948	ÚRS 2020/I
Plný popis: Lože pod potrubí, stok a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm							
Výkaz výměr: podsyp 100mm, zásyp 350mm				-			
výkop pod budoucí zpevněnou plochou nepažená rýha; (39+1,4+9,8+216,4-122-3)*0,4*(0,1+0,35)				25,488			
výkop ve volném terénu pažená rýha; (122)*0,8*(0,1+0,35)				43,92			
008: Trubní vedení						193 807	
1.	SP 871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	50,2	69,83	3 505	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm							
Výkaz výměr: TZ AV2-4; (39+1,4+9,8)				50,2			
2.	H 28613110	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	50,953	27,30	1 391	ÚRS 2020/I
Plný popis: potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm							
Výkaz výměr: TZ AV2-4; (39+1,4+9,8)*1,015				50,953			
3.	SP 871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	216,4	98,56	21 328	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm							
Výkaz výměr: TZ A1; 216,4				216,4			
4.	H 28613113	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm	m	219,646	98,90	21 723	ÚRS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm							
Výkaz výměr: TZ A1; 216,4*1,015				219,646			
5.	SP 877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	3,0	243,50	731	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63							
Výkaz výměr: napojení kluziště, kiosek, WC; 1+1+1				3,0			
6.	H 28614974	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm	kus	3,0	317,00	951	ÚRS 2020/I
Plný popis: elektroredukce PE 100 PN 16 d 63-32							
Výkaz výměr: napojení kluziště, kiosek, WC; 1+1+1				3,0			
7.	SP 877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	3,0	288,15	864	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63							
Výkaz výměr: napojení kluziště, kiosek, WC; 1+1+1				3,0			
8.	H 28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	3,0	447,00	1 341	ÚRS 2020/I
Plný popis: elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63							
Výkaz výměr: napojení kluziště, kiosek, WC; 1+1+1				3,0			
9.	SP 891211322	Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec SDR11 PN16 otevřený	kus	1,0	561,75	562	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE kolíčky DN 50/63							
Výkaz výměr: napojení nové přípojky na stávající vodovod; 1				1,0			
10.	H 42221147	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 50/63 PE 100	kus	1,0	8 020,00	8 020	ÚRS 2020/I
Plný popis: šoupátko s PE vevařovacími konci, voda PN 10 DN 50/63 PE 100							
Výkaz výměr: napojení nové přípojky na stávající vodovod; 1				1,0			
11.	H 42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,0	726,00	726	ÚRS 2020/I
Plný popis: souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5 m							
Výkaz výměr: napojení nové přípojky na stávající vodovod; 1				1,0			
12.	SP 891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 10C	kus	1,0	1 090,68	1 091	ÚRS 2020/I
Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100							
Výkaz výměr: napojení nové přípojky na stávající vodovod; 1				1,0			
13.	H 42273550	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2"	kus	1,0	1 740,00	1 740	ÚRS 2020/I
Plný popis: navrtávací pás se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2"							
Výkaz výměr: napojení nové přípojky na stávající vodovod; 1				1,0			
14.	SP 892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	266,6	25,23	6 726	ÚRS 2020/I
Plný popis: Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70							
Výkaz výměr: vodovodní potrubí; (39+1,4+9,8+216,4)				266,6			
15.	SP 892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 8C	m	266,6	17,73	4 727	ÚRS 2020/I
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80							
Výkaz výměr: vodovodní potrubí; (39+1,4+9,8+216,4)				266,6			
16.	SP 899-101903	D+M pilířek pro odběrné místo kluziště kompl - pilířek je rozpočtován v SO 01		-	-	-	-
Plný popis: Příprava území jako součást společných pilířků - NEOFCE NOVAT							
Výkaz výměr:				-			
17.	SP 893332111B	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl nad 2,50 do 3,50 m2 kompl šachta DxšxV 1900x1400x1800mm, vč podsypu, podklad betonu, litinového poklopu, stupadel - podrobný popis dle PD výkr FM51	kus	1,0	47 853,84	47 854	zst kalkulace
Plný popis: Šachty armaturní ze železového betonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy přes 2,50 do 3,50 m2							
Výkaz výměr: vodoměrná šachta kluziště; 1				1,0			
18.	SP 893811112	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubku do 1,4 m	kus	2,0	2 213,82	4 428	ÚRS 2020/I
Plný popis: Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,2 m do 1,4							
Výkaz výměr: napojení kiosek, WC; 1+1				2,0			
19.	H 8999-101904	DOD vodoměrná šachta bez vstupu pro obsluhu kompl - např vvr Modulo 1	kus	2,0	18 150,00	36 300	ÚRS 2020/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: napojení kiosek, WC; 1+1				2,0			
20.	SP 899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,0	451,08	451	ÚRS 2020/I
Plný popis: Osazení poklopů litinových šoupátkových							
Výkaz výměr: napojení nové přípojky na stávající vodovod; 1				1,0			
21.	H 42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,0	790,00	790	ÚRS 2020/I
Plný popis: poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky							
Výkaz výměr: napojení nové přípojky na stávající vodovod; 1				1,0			
22.	SP 899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	266,6	43,29	11 541	ÚRS 2020/I
Plný popis: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm							
Výkaz výměr: vodovodní potrubí; (39+1,4+9,8+216,4)				266,6			
23.	SP 899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	266,6	12,94	3 450	ÚRS 2020/I
Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm							
Výkaz výměr: vodovodní potrubí; (39+1,4+9,8+216,4)				266,6			
24.	SP 722262213	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	3,0	1 048,24	3 145	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodoměr pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5							
Výkaz výměr: napojení kluziště, kiosek, WC; 1+1+1				3,0			
25.	SP 722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	oubc	3,0	3 149,99	9 450	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodoměrové sestavy závitové G 1							
Výkaz výměr: napojení kluziště, kiosek, WC; 1+1+1				3,0			
26.	SP 725819202	Montáž ventilů nástěnných G 3/4	oubc	1,0	187,57	188	ÚRS 2020/I
Plný popis: Ventil montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4							
Výkaz výměr: napojení kluziště; 1				1,0			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
27.	H 55111845	ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou 1"	kus	1,0	785,00	785	ÚRS 2020/I
Plný popis: ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou 1"							
Výkaz výměr: napojení kluziště; 1				1,0			
099: Přesun hmot HSV						3 585	
1.	SP 998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	12,519	286,37	3 585	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro kanalizace (stok) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m							
SO_10: SO-10 Silnoproud NN - areálové rozvody						692 541	
740: Silnoproud						692 541	
1.	MP 740 010	Silnoproud areálové rozvody - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,0	692 541,04	692 541	přenos cen
Plný popis:							
SO_11: SO-11 Slaboproud - areálové rozvody, SO-14 Sdělovací vedení - přípojka						323 162	
750: Slaboproud						323 162	
1.	MP 750 011	Slaboproud - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,0	323 161,90	323 162	přenos cen
Plný popis:							
SO_13: SO-13 Silnoproud NN - přípojka						496 583	
740: Silnoproud						496 583	
1.	MP 740 013	Silnoproud přípojka PRE- dle samostatného rozpočtu	kpl	1,0	496 582,50	496 583	přenos cen
Plný popis:							
SO_15: SO-15 Veřejné osvětlení (rozvody kabelů + lampy pouličního osvětlení), SO-16 Areálové osvětlení						620 800	
740: Silnoproud						620 800	
1.	MP 740 015	Osvětlení - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,0	620 800,30	620 800	přenos cen
Plný popis:							
SO_17: SO-17 Čisté terénní a sadové úpravy, mobiliář						2 486 446	
001: Zemní práce						1 365 808	
1.	SP B.4	OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI		-	-	-	-
Plný popis:							
2.	SP 199-1041701	D+M ochrana stávajících stromů při stavební činnosti preventivní kompl - vytýčení chráněných kořenových prostorů stromů, ochrana půdy proti zhutnění - další ochranná opatření, ochrana kmene konstrukcí, ochrana koruny vyvázáním -	kpl	1,0	30 000,00	30 000	část kalkulace
Plný popis:							
3.	SP 199-1041703	D+M ochrana stávajících stromů při stavební činnosti nápravná kompl - mulčování a aerifikace zhutněné půdy - dle SPPK A02 007 - řešení bude	kpl	1,0	20 000,00	20 000	část kalkulace
Plný popis:							
4.	SP B.5	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU		-	-	-	přenos cen
Plný popis:							
5.	SP 183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 096,85	0,96	1 053	ÚRS 2020/I
Plný popis: Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2 provedeno + trvalky; (338+110)				448,0			
trávník rekreační v rovině; 683*0,95				648,85			
6.	SP 183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2	m2	376,0	1,91	718	ÚRS 2020/I
Plný popis: Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2 + svah bez výsadby -80%; (420+50)*0,8				376,0			
7.	SP 183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	34,15	16,01	547	ÚRS 2020/I
Plný popis: Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Výkaz výměr: trávník rekreační v rovině; 683*0,05				34,15			
8.	SP 183403211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	94,0	30,48	2 865	ÚRS 2020/I
Plný popis: Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2 provedeno + svah bez výsadby; (420+50)*0,2				94,0			
9.	SP 183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 262,0	4,02	9 093	ÚRS 2020/I
Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2 provedeno 2x + trvalky; (338+110)*2				896,0			
trávník rekreační v rovině; 683*2				1 366,0			
10.	SP 183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	940,0	5,36	5 038	ÚRS 2020/I
Plný popis: Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2 provedeno 2x +svah bez výsadby; (420+50)*2				940,0			
11.	SP 184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 262,0	2,08	4 705	ÚRS 2020/I
Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultur, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čen. soustava
		Výkaz výměr: původní travník na svahu celková plocha 758m2 provedeno 2x + travky; travník rekreační v rovině; 683*2		896,0 1 366,0			
12.	SP 184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	940,0	2,92	2 745	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultur, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem					
		Výkaz výměr: původní travník na svahu celková plocha 758m2 provedeno 2x + svah bez výsadby; (420*2+50*2)		940,0			
13.	SP 182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m2	470,0	170,89	80 318	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1					
14.	SP 182111111P	Příplatek ke Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1 za kotevní materiál - půlená kulatina a ocelové skoby, za lokální přehnutí sítě	m2	470,0	170,89	80 318	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1					
15.	H 69311058B	Výkaz výměr: původní travník na svahu celková plocha 758m2 provedeno + svah bez výsadby; síť protierozní z jutových vláken 700g/m2	m2	517,0	22,60	11 684	ÚRS 2020/I
		Plný popis: tkanina jutová přírodní 500 g/m2					
16.	SP B.61	Výkaz výměr: původní travník na svahu celková plocha 758m2 provedeno + svah bez výsadby; (420+50)*1,1 VÝSADBA TRVALEK		517,0 -	-	-	-
		Plný popis:					
17.	SP 181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5 - modulace terénu	m2	110,0	47,11	5 182	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 20					
18.	SP 181351113A	Výkaz výměr: plocha trvalek 110m2; (33+77) Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 stráních nebo ohledových zemin vč s nříměsí kameniv	m2	110,0	14,64	1 610	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
19.	H H199-1041702	Výkaz výměr: plocha trvalek 110m2; (33+77) DOD směs štěrk / ornice v poměru 1:2 kompl - vč smíchání a dopravy - pro výsadbu trvalek	m3	22,0	650,00	14 300	na z internet
		Plný popis:					
20.	SP 183111111	Výkaz výměr: plocha trvalek 110m2; (33+77)*0,2 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 430,0	8,01	11 454	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Hloubení jamek pro vřazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3					
21.	SP 183211312	Výkaz výměr: travky, okrasné trávy; (230+540)+(200+460) Výsadba trvalek prostokofenných (POZNÁMKA: velikost trvalek K9 - velikost kontejneru v cm) - POZNÁMKA - velikost trvalek K9 - velikost kontejneru v cm	kus	770,0	13,29	10 233	ÚRS 2020/I
		Plný popis: Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy se zalitím trvalek					
22.	H H199-1041726	Výkaz výměr: travky, okrasné trávy; (230+540) DOD trvalka solitérní skupina po 3-5 - Achillea "Moshine"	kus	39,0	40,00	1 560	na z internet
		Plný popis:					
23.	H H199-1041727	Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 39 DOD trvalka solitérní skupina po 3-5 - Aster ericoides "Yvette Richardson"	kus	39,0	40,00	1 560	na z internet
		Plný popis:					
24.	H H199-1041728	Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 39 DOD trvalka solitérní skupina po 3-5 - Calamagrostis acutiflora "Karl Foerster"	kus	77,0	40,00	3 080	na z internet
		Plný popis:					
25.	H H199-1041729	Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 77 DOD trvalka solitérní skupina po 3-5 - Echinacea purpurea "Magnus"	kus	39,0	40,00	1 560	na z internet
		Plný popis:					
26.	H H199-1041730	Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 39 DOD trvalka solitérní skupina po 3-5 - Panicum virgatum "Shenandoah"	kus	77,0	40,00	3 080	na z internet
		Plný popis:					
27.	H H199-1041731	Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 77 DOD trvalka solitérní skupina po 3-5 - Pennisetum alopecuroides "Hammeln"	kus	77,0	40,00	3 080	na z internet
		Plný popis:					
28.	H H199-1041732	Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 77 DOD trvalka skupinová skupina po 5-7 - Anemone sylvestris	kus	46,0	40,00	1 840	na z internet
		Plný popis:					
29.	H H199-1041733	Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 46 DOD trvalka skupinová skupina po 5-7 - Euphorbia polychroma	kus	46,0	40,00	1 840	na z internet
		Plný popis:					
30.	H H199-1041734	Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 46 DOD trvalka skupinová skupina po 5-7 - Geranium sanguineum	kus	39,0	40,00	1 560	na z internet
		Plný popis:					
31.	H H199-1041735	Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 39 DOD trvalka skupinová skupina po 5-7 - Gaura lindheimeri	kus	39,0	40,00	1 560	na z internet
		Plný popis:					
32.	H H199-1041736	Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 39 DOD trvalka skupinová skupina po 5-7 - Rudbeckia fulgida !Goldstrum'	kus	39,0	40,00	1 560	na z internet
		Plný popis:					
33.	H H199-1041737	Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 39 DOD trvalka skupinová skupina po 5-7 - Salvia nemorosa "Mainacht"	kus	54,0	40,00	2 160	na z internet
		Plný popis:					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 54				54,0			
34.	H	H199-1041738 DOD trvalka skupinová skupina po 5-7 - Sedum Matrona'	kus	54,0	40,00	2 160	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 54				54,0			
35.	H	H199-1041739 DOD trvalka pokrývná skupina po 10-15 - Origanum vulgare "Compactum"	kus	54,0	40,00	2 160	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 54				54,0			
36.	H	H199-1041740 DOD trvalka pokrývná skupina po 10-15 - Potentilla neumanniana	kus	54,0	40,00	2 160	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 54				54,0			
37.	SP	183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	660,0	10,21	6 739	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy se zalitím cibulí nebo hlíz							
Výkaz výměr: trvalky, okrasné trávy; (200+460)				660,0			
38.	H	H199-1041741 DOD cibulovina skupina po 10-15 - Tulipa praestans Fusilier'	kus	330,0	10,00	3 300	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 330				330,0			
39.	H	H199-1041742 DOD cibulovina skupina po 10-15 - Muscari armaniacum	kus	330,0	10,00	3 300	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 330				330,0			
40.	SP	184911151 Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	110,0	48,42	5 326	ÚRS 2020/I
Plný popis: Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťka mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Výkaz výměr: plocha trvalek 110m2; (33+77)				110,0			
41.	H	58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	11,55	471,00	5 440	ÚRS 2020/I
Plný popis: kamenivo drcené hrubé frakce 16-32							
Výkaz výměr: plocha trvalek 110m2; (33+77)*0,05*2,1				11,55			
42.	SP	B.62 VÝSADBA STROMŮ - (POZNÁMKA: vícekmén dodat jako min 3 vyrovnané kmény z jedné rostliny)		-	-	-	-
Plný popis:							
Výkaz výměr: stromy dle výkr D29 LL01A; 5				5,0			
43.	SP	183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,0	1 343,02	6 715	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení jamek pro výsazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3							
Výkaz výměr: stromy dle výkr D29 LL01A; 5				5,0			
44.	SP	184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,0	1 117,89	5 589	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výsadba dřevin s balem do předem vhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm							
Výkaz výměr: stromy dle výkr D29 LL01A; 5				5,0			
45.	H	H199-1041704 DOD substrát na výměnu nebo doplnění vč doprav	m3	2,5	1 100,00	2 750	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: stromy dle výkr D29 LL01A; 5*0,5				2,5			
46.	H	H199-1041711 DOD strom, vícekmén v300-350cm - Acer campestre - javor babvka - ozn ACA	kus	2,0	6 500,00	13 000	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 2				2,0			
47.	H	H199-1041712 DOD strom, vícekmén v350-400cm - Acer platanoides "Deborah" - javor mleč - ozn API	kus	1,0	6 500,00	6 500	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 1				1,0			
48.	H	H199-1041713 DOD strom, vícekmén v300-350cm - Prunus mahaleb - mahalebka obecná - ozn PMA	kus	1,0	6 500,00	6 500	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 1				1,0			
49.	H	H199-1041714 DOD strom, vícekmén v300-350cm - Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí - ozn SOA	kus	1,0	6 500,00	6 500	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 1				1,0			
50.	SP	184215412B Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	5,0	75,26	376	zst kalkulace
Plný popis: Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m							
Výkaz výměr: stromy dle výkr D29 LL01A; 5				5,0			
51.	SP	184215211 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	5,0	540,78	2 704	ÚRS 2020/I
Plný popis: Ukotvení dřevin podzemním kotvením do volné zeminy tř. 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm							
Výkaz výměr: stromy dle výkr D29 LL01A; 5				5,0			
52.	H	H199-1041703 DOD kotvení stromů podzemní	m3	5,0	1 500,00	7 500	zst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: stromy dle výkr D29 LL01A; 5				5,0			
53.	SP	184911151 Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,75	48,42	133	ÚRS 2020/I
Plný popis: Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťka mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Výkaz výměr: stromy dle výkr D29 LL01A; 0,55*5				2,75			
54.	H	58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	0,289	471,00	136	ÚRS 2020/I
Plný popis: kamenivo drcené hrubé frakce 16-32							
Výkaz výměr: stromy dle výkr D29 LL01A; 0,55*5*0,05*2,1				0,289			
55.	SP	199-1041704 D+M vodní rezervoár pro závlivku stromů - upřesnění dle PD TZ - uvažováno 3 2mh / strom	mb	35,2	450,00	15 840	zst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: stromy dle výkr D29 LL01A; 3,2*11				35,2			
56.	SP	199-1041705 D+M ochrana stromů proti psům - 3 kůly, příčekv. v60cm	ks	1,0	380,00	380	zst kalkulace
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: stromy dle výkr D29 LL01A; 1				1,0			
57.	SP 185802114B	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	kg	1,0	150,00	150	ast kalkulace
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám							
Výkaz výměr: strom 20 tablet á10g; 0,2*5				1,0			
58.	H H199-1041705	DOD hnoivo pro dřeviny - tabletv á 10g	kg	1,0	350,00	350	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: strom 20 tablet á10g; 0,2*5				1,0			
59.	SP 199-1041707	D+M úprava záhlíkové mísy původních stromů v trávníku kompl - zvýšení propustnosti nakopáním, zamulčování kůrou, ochrana kmene proti psům dřevěnou obrádkou, údržbové práce s stromy	kpl	1,0	1 500,00	1 500	ast kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: dle výkr D29 LL01A; 1				1,0			
60.	SP B.63	VÝSADBA KERŮ - (POZNÁMKA: C2 - velikost kontejneru v litrech)		-	-	-	-
Plný popis:							
61.	SP 181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5 - modulace terénu	m2	606,4	30,47	18 477	ÚRS 2020/I
Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2; 758*0,8				606,4			
62.	SP 181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2 - modulace terénu	m2	151,6	51,14	7 753	ÚRS 2020/I
Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2; 758*0,2				151,6			
63.	SP 182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	606,4	44,81	27 173	ÚRS 2020/I
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2; 758*0,8				606,4			
64.	SP 182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	151,6	247,50	37 521	ÚRS 2020/I
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2; 758*0,2				151,6			
65.	SP 162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	15,16	84,04	1 274	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání stavebním kolečkem s naložením a vyzprázdněním kolečka na hromadě nebo do dopravního prostředku na v.							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2 nedostupný svah 10% ; 758*0,1*0,2				15,16			
66.	SP 162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 758m2	m3	60,64	91,26	5 534	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání stavebním kolečkem s naložením a vyzprázdněním kolečka na hromadě nebo do dopravního prostředku na v.							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2 nedostupný svah 10% dalších 40m ; 758*0,1*0,2*4				60,64			
67.	SP 162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 758m2	m3	136,44	49,82	6 797	ÚRS 2020/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hoi							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2; 758*0,9*0,2				136,44			
68.	SP 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	151,6	45,48	6 895	ÚRS 2020/I
Plný popis: Nakládání a skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tříd těžitelnosti I, skupiny 1 a							
Výkaz výměr: původní trávník na svahu celková plocha 758m2; 758*0,2				151,6			
69.	SP 183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 095,0	32,13	35 182	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení jamek pro výsazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3							
Výkaz výměr: keře C v rovině bud15 dle výkr D29 LL01A; 15				15,0			
keře ostatní v rovině dle výkr D29 LL01A; 1080				1 080,0			
70.	SP 183112213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 ve svahu do 1:2	kus	1 460,0	38,90	56 794	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hloubení jamek pro výsazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,005 do 0,01 m3							
Výkaz výměr: keře C ve svahu phi, phy dle výkr D29 LL01A; 145+115				260,0			
keře ostatní ve svahu dle výkr D29 LL01A; 1200				1 200,0			
71.	H H199-1041704	DOD substrát na výměnu nebo doplnění vč dopravu	m3	5,66	1 100,00	6 226	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: keře C + ostatní dle výkr D29 LL01A; ((15+145+115)*0,008+2280*0,004)*0,5				5,66			
72.	SP 184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 080,0	50,66	54 713	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výsadba dřevin s balem do předem vyzpůsobené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm							
Výkaz výměr: keře ostatní v rovině dle výkr D29 LL01A; 1080				1 080,0			
73.	SP 184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	15,0	85,84	1 288	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výsadba dřevin s balem do předem vyzpůsobené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm							
Výkaz výměr: keře C v rovině bud15 dle výkr D29 LL01A; 15				15,0			
74.	SP 184102121	Výsadba dřevin s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	1 200,0	77,14	92 568	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výsadba dřevin s balem do předem vyzpůsobené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 100 do 200 mm							
Výkaz výměr: keře ostatní ve svahu dle výkr D29 LL01A; 1200				1 200,0			
75.	SP 184102122	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	260,0	132,95	34 567	ÚRS 2020/I
Plný popis: Výsadba dřevin s balem do předem vyzpůsobené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm							
Výkaz výměr: keře C ve svahu phi, phy dle výkr D29 LL01A; 145+115				260,0			
76.	H H199-1041715	DOD keř v10-30cm, C2 - Buddleja davidii "Bordet Beauty" - komule davidova - ozn bud	kus	15,0	120,00	1 800	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 15				15,0			
77.	H H199-1041716	DOD keř v10-15cm - Hedera helix - břečťan obecný - ozn hec	kus	270,0	22,00	5 940	na z internet

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 270				270,0			
78.	H	H199-1041717 DOD keř v30-40cm - Lonicera pileata - zimolez kloboukatý - ozn lor	kus	115,0	80,00	9 200	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 115				115,0			
79.	H	H199-1041718 DOD keř v40-60cm, C2 - Phyladelphus coronarius - pustomyl věncový - ozn ph	kus	145,0	120,00	17 400	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 145				145,0			
80.	H	H199-1041719 DOD keř v40-60cm, C2 - Phyladelphus opulifolius - tavola kalinolistá - ozn phy	kus	115,0	120,00	13 800	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 115				115,0			
81.	H	H199-1041720 DOD keř v30-40cm - Ribes alpinum - meruzalka alpská - ozn rib	kus	615,0	80,00	49 200	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 615				615,0			
82.	H	H199-1041721 DOD keř v20-30cm - Spiraea bumalda "Anthony Waterer" - tavolník nízký - ozn snh	kus	155,0	55,00	8 525	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 155				155,0			
83.	H	H199-1041722 DOD keř v20-30cm - Spiraea cinea "Grefsheimr" - tavolník popelavý - ozn spc	kus	195,0	55,00	10 725	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 195				195,0			
84.	H	H199-1041723 DOD keř v15-20cm - Spiraea cinea "Albiflora" - tavolník japonský - ozn sp	kus	80,0	55,00	4 400	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 80				80,0			
85.	H	H199-1041724 DOD keř v20-30cm - Spiraea vanhoutell - tavolník van Hout - ozn spv	kus	180,0	55,00	9 900	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 180				180,0			
86.	H	H199-1041725 DOD keř v20-30cm - Symphoricarpos chenaultii "Hancock" - pámelník Chenaultův - ozn svm	kus	670,0	55,00	36 850	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 670				670,0			
87.	SP	185802114B Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	kg	102,2	150,00	15 330	ÚRS 2020/I
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám							
Výkaz výměr: keř 4 tablety á10g; 0,04*2555				102,2			
88.	H	H199-1041705 DOD hnojiivo pro dřeviny - tabletv á 10g	kg	102,2	350,00	35 770	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: keř 4 tablety á10g; 0,04*2555				102,2			
89.	SP	184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	55,0	37,98	2 089	ÚRS 2020/I
Plný popis: Mulčování vřezaných rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Výkaz výměr: plocha keřů za kioskem spj, bud, lon ; 55				55,0			
90.	H	10391100 kůra mulčovací VL	m3	5,5	1 290,00	7 095	ÚRS 2020/I
Plný popis: kůra mulčovací VL							
Výkaz výměr: plocha keřů za kioskem spj, bud, lon ; 55*0,1				5,5			
91.	SP	199-1041706 D+M lem záhonu - ocelový obručník plech v140mm galvanicky pokovený	mb	19,0	640,00	12 160	část kalkulace
Plný popis: sponovaný na zámku							
Výkaz výměr: ocelová obruba dle výkr D29 LL01A; 19				19,0			
92.	SP	B.64 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ		—	—	—	—
Plný popis:							
Výkaz výměr: Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 s nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5 - modulace terénu				683,0			
93.	SP	181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 s nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5 - modulace terénu	m2	683,0	30,47	20 811	ÚRS 2020/I
Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do :							
Výkaz výměr: trávník rekreační v rovině; 683				683,0			
94.	SP	182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	683,0	16,97	11 591	ÚRS 2020/I
Plný popis: Doplnění zemin nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Výkaz výměr: trávník rekreační v rovině; 683				683,0			
95.	H	H199-1041704 DOD substrát na výměnu nebo doplnění vč dopravu	m3	34,15	1 100,00	37 565	ÚRS 2020/I
Plný popis:							
Výkaz výměr: trávník rekreační v rovině; 683*0,05				34,15			
96.	SP	181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	683,0	19,52	13 332	ÚRS 2020/I
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
Výkaz výměr: trávník rekreační v rovině; 683				683,0			
97.	H	H199-1041706 DOD travní směs "bilinný trávník" - ref výr např Rsm 2,4 bylinný trávník, 15g/m2	kg	10,245	790,00	8 094	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: trávník rekreační v rovině; 683*0,015				10,245			
98.	SP	185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	683,0	0,75	512	ÚRS 2020/I
Plný popis: Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5							
Výkaz výměr: trávník rekreační v rovině; 683				683,0			
99.	SP	B.65 ZELENÁ STŘECHA NA KONSTRUKCI (WC a kiosek)		—	—	—	ÚRS 2020/I
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
###	SP 712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° <i>Plný popis: Provedení ochranné vrstvy vegetační střeš z textilií nebo rohoží volně kladených.</i>	m2	61,0	30,80	1 879	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 61		61,0			
###	H 1199-1041708	DOD separační textilie, 105 g/m2 <i>Plný popis:</i>	m2	64,05	32,00	2 050	na z internet
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 61*1,05		64,05			
###	SP 712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střešy z plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm do 5° <i>Plný popis: Provedení drenážní vrstvy vegetační střeš z plastových nopových fólií, výška nopů do 25 mm, sklon střeš do 5 st.</i>	m2	61,0	33,85	2 065	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 61		61,0			
###	H 1199-1041707	DOD nopová drenážní fólie v.20mm - ref výr. např Optigreen FDK 20 <i>Plný popis:</i>	m2	64,05	145,00	9 287	na z internet
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 61*1,05		64,05			
###	SP 712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střešy sklon do 5° <i>Plný popis: Provedení vegetační vrstvy vegetační střeš ze substrátu, tloušťka do 100 mm, sklon střeš do 5 st.</i>	m2	61,0	49,72	3 033	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 61		61,0			
###	H 1199-1041709	DOD extenzivní substrát střešní v.100mm - ref výr. např Optigreen Typ E <i>Plný popis:</i>	m3	64,05	2 400,00	153 720	na z internet
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 61*1,05		64,05			
###	SP 183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 <i>Plný popis: Hloubení jamek pro výsazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3</i>	kus	977,0	8,01	7 826	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 352+625		977,0			
###	SP 183211312	Výsadba trvalek prostokořenných (POZNÁMKA: velikost trvalek K9 - velikost kontejneru v cm) <i>Plný popis: Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek</i>	kus	138,0	13,29	1 834	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 138		138,0			
###	H 1199-1041743	DOD trvalka skupinová skupina po 3-5 - Melica ciliata <i>Plný popis:</i>	kus	69,0	45,00	3 105	na z internet
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 69		69,0			
###	H 1199-1041744	DOD trvalka skupinová skupina po 3-5 - Festuca ovina <i>Plný popis:</i>	kus	69,0	45,00	3 105	na z internet
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 69		69,0			
###	SP 183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz <i>Plný popis: Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz</i>	kus	839,0	10,21	8 566	ÚRS 2020/I
		Výkaz výměr: trvalky, okrasné trávy; 839		839,0			
###	H 1199-1041745	DOD trvalka pokravná skupina po 10-15 - Sedum floriferum <i>Plný popis:</i>	kus	117,0	25,00	2 925	na z internet
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 117		117,0			
###	H 1199-1041746	DOD trvalka pokravná skupina po 10-15 - Sedum kamtschaticum <i>Plný popis:</i>	kus	117,0	25,00	2 925	na z internet
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 117		117,0			
###	H 1199-1041747	DOD trvalka pokravná skupina po 10-15 - Sedum reflexum <i>Plný popis:</i>	kus	117,0	25,00	2 925	na z internet
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 117		117,0			
###	H 1199-1041748	DOD trvalka pokravná skupina po 10-15 - Sedum sieboldii <i>Plný popis:</i>	kus	117,0	25,00	2 925	na z internet
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 117		117,0			
###	H 1199-1041749	DOD trvalka pokravná skupina po 10-15 - Sedum spurium "Cocineum" <i>Plný popis:</i>	kus	117,0	25,00	2 925	na z internet
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 117		117,0			
###	H 1199-1041750	DOD trvalka pokravná skupina po 10-15 - Sedum spurium Semperivivum <i>Plný popis:</i>	kus	127,0	25,00	3 175	na z internet
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 127		127,0			
###	H 1199-1041751	DOD trvalka pokravná skupina po 10-15 - Thymus serpyllum <i>Plný popis:</i>	kus	127,0	25,00	3 175	na z internet
		Výkaz výměr: zelená střecha dle výkr D29 LT02; 127		127,0			
009: Ostatní konstrukce a práce						1 070 263	
1.	H 999-1041701	DOD venkovní stolečky prům 600mm, v720mm - 10ks a židle rozm 410x450x800mm - 30ks - materiál ocel barva, provedení skládací - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře" ozn M01 <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	42 900,00	42 900	na z internet
		Výkaz výměr: M01; 1		1,0			
2.	H 999-1041702	DOD barový stoleček prům 600mm, v 700-1140mm, mater MDF, nerez ocel, al, plast, provedení skládací - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře" ozn M02 <i>Plný popis:</i>	kus	10,0	6 400,00	64 000	na z internet
		Výkaz výměr: M02; 10		10,0			
3.	SP 999-1041703	D+M stojany na kola, kovová kce 600x1005mm, mater ocel -kce povrch žár zink + barva kompl - vč ukotvení - zemní práce, základ, kotvení - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře" ozn M03 <i>Plný popis:</i>	kus	10,0	7 203,75	72 038	na z internet

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: M03; 10				10,0			
4.	SP 999-1041704	D+M koš na tříděný odpad s piktogramy - trojitý s vyjímatelnou vložkou - typový výrobek - rozm 1080x320x337mm , vč ukotvení - zemní práce, základ, kotvení - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře"	kus	2,0	45 308,75	90 618	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: M04; 2				2,0			
5.	SP 999-1041705	D+M koš na psí výkaly - s vyjímatelnou vložkou a zásobníkem na papírové sáčky - kus typový výrobek - rozm 140x140x1060mm , vč ukotvení - zemní práce, základ, kotvení - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního	kus	3,0	11 497,50	34 493	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: M05; 3				3,0			
6.	SP 999-1041706	D+M koš ke grilovacímu stolu - typový výrobek, ocel plech barva - prům 400mm, kus v860mm, vč ukotvení - zemní práce, základ, kotvení - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře" ozn M06	kus	3,0	18 183,75	54 551	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: M06; 3				3,0			
7.	SP 999-1041707	D+M ping pongový stůl betonový, akrylátový nátěr, rozm 2740x1530x760 kompl vč příslušenství - zemní práce, základ, kotvení - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře" ozn M07	kus	2,0	14 136,10	28 272	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: M07; 2				2,0			
8.	SP 999-1041708	D+M lavička betonová monolitická s dřevěným obložením - zemní práce, základ, kus betonový sokl, dřevěný sedák povrch úprava - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře" ozn M08	kus	12,0	18 236,40	218 837	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: M08; 12				12,0			
9.	SP 999-1041709	D+M grilovací stůl kovový, materiál ocel žár zink + barva, noha D 500mm, deska D 1600mm, v1050mm - zemní práce, základ, kovová -kce, kotvení - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře" ozn M09	kus	9,0	25 000,00	225 000	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: M09; 9				9,0			
10.	SP 999-1041710	D+M zálivková jáma ohraničená zapuštěným kovovým žár zink obrubníkem, kamenivo fr 16/32 - prům plochy 1000mm - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře" ozn M10	kus	5,0	2 800,00	14 000	zst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: M10; 5				5,0			
11.	H 999-1041711	DOD venkovní slunečník, hliníkový rám a vzpěry, potah polyesterová tkanina, komopl vč stojanu - rozm cca 2,5 x 2,5m, v 2,6m - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře" ozn M11	kus	5,0	6 100,60	30 503	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: M11; 5				5,0			
12.	H 999-1041712	D+M opředokenní rolety kiosku, materiál hliník, zabudováno pod omítku do nadpraží kiosku - rozm 2x1m -2ks, 1x1,65m -1ks - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře" ozn M12	kus	3,0	11 200,00	33 600	zst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: M12; 3				3,0			
13.	SP 999-1041713	D+M tabule "návštěvní řád areálu" rozm 500x700mm, materiál nerez kompl vč stojanu - vč ukotvení - zemní práce, základ, kotvení - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře" ozn M13	kus	2,0	11 000,00	22 000	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: M13; 2				2,0			
14.	SP 999-1041714	D+M tabule "provozní řád" rozm 300x300mm, materiál nerez kompl vč stojanu - vč ukotvení - zemní práce, základ, kotvení - podrobný popis dle D29_L_ČTU_T01 a dle "Výpis výrobků venkovního mobiliáře" ozn M14	kus	5,0	7 000,00	35 000	na z internet
Plný popis:							
Výkaz výměr: M14; 5				5,0			
15.	SP 999-1041715	Závlahový systém kompl - údržba stávajícího závlahového systému, vč jeho rozšíření dle nově osázené zeleně	kus	1,0	104 452,70	104 453	zst kalkulace
Plný popis:							
Výkaz výměr: závlaha; 1				1,0			
099: Přesun hmot HSV						50 374	
1.	SP 998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úprav vodorovně do 5000 m	t	108,816	462,93	50 374	ÚRS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000 m							
SO_20: Doplnkové a vedlejší rozpočtové náklady						1 065 000	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 065 000	
1.	ON 012002000	Geodetické práce kompl před výstavbou např vytýčení stavby, při provádění stavby a po výstavbě např geometrický plán	kpl	1,0	100 000,00	100 000	zst kalkulace
Plný popis: Hlavní titulů průvodních činností a nákladů - průzkumné, geodetické a projektové práce - geodetické práce							
2.	ON 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - jen jinde neuveden	kpl	1,0	150 000,00	150 000	zst kalkulace
Plný popis:							
3.	ON 013294000	Ostatní dokumentace zpracování dílenské dokumentace - jen jinde neuvedené	kpl	1,0	50 000,00	50 000	zst kalkulace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavb (výkresová a textová) ostatní dokumentace							
4.	ON 030001000	Zařízení staveniště kompl nákladů na zřízení, provoz a likvidaci vč oplocen	kpl	1,0	700 000,00	700 000	st kalkulace
Plný popis:							
5.	ON 045002000	Kompletační a koordinační činnost kompl kontrolní činnost, koordinační práce, zajištění všech zkoušek, rozborů a revizí ke kolaudaci, - také hydrologický průzkum a související práce, zábor půdy, lesní úprava pozemků	kpl	1,0	50 000,00	50 000	st kalkulace
Plný popis:							
6.	ON 000000999	Ostatní	kpl	1,0	15 000,00	15 000	st kalkulace
Plný popis: Hlavní titul průvodních činností a nákladů finanční náklad bankovní záruka							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SLEPÝ V KAZ

FOLIMANKA - VOLNOČASOVÝ AREÁL POD NUSELSKÝM MOSTEM

část Elektroinstalace pro objekty SO-04-01, SO-04-02, So 10, SO 11, SO 13, SO-15

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra jednotková	Cena /Kč/ Celkem jednotková	Hmotnost t/ Celkem	Suť Celkem	Cenová soustava
SO-04-01 Kiosek - prodejní				262 955	-		
740: Silnoproud				262 955			
Dodávky zařízení				95 095	-		-
1	000000000 Rozvodnice KLV-36UPP-F ozn.RS	ks	1,00	62056,50	62 057		přenos ceny
2	000509037 LED svít. IP43-LED-IL14B07K64/062 3000, výpis ostat výrobků OS31	ks	9,00	1463,00	13 167		CS ÚRS 2020/I
3	000521021 LED svít. IP65-LED-IL18C03/IN-172P 3000, výpis ostat výrobků OS30	ks	1,00	401,50	402		CS ÚRS 2020/I
4	000536201 LED svít nástěn IP65 obousměrné s čidlem, výpis ostat výrobků OS32	ks	10,00	1534,50	15 345		CS ÚRS 2020/I
5	000509301 LED pásek(2m) 10W/m 230V-krytí IP67 vč. ovladače	ks	3,00	1375,00	4 125		CS ÚRS 2020/I
Materiál elektromontážní				74 831			
6	000101105 kabel CYKY 3x1,5	m	100,00	16,61	1 661		CS ÚRS 2020/I
7	000101106 kabel CYKY 3x2,5	m	125,00	35,75	4 469		CS ÚRS 2020/I
8	000101306 kabel CYKY 5x2,5	m	10,00	61,71	617		CS ÚRS 2020/I
9	000199097 ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E	ks	1,00	451,00	451		CS ÚRS 2020/I
10	000410360 SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1	ks	6,00	539,00	3 234		CS ÚRS 2020/I
11	000409820 spínač/strojek 10A/250Vstř 3558	ks	6,00	539,00	3 234		CS ÚRS 2020/I
12	000410301 kryt spínače 1-duchý 3558E	ks	6,00	63,80	383		CS ÚRS 2020/I
13	000420391 rámeček pro 1 přístroj	ks	6,00	63,80	383		CS ÚRS 2020/I
14	000420350 SESTAVA zásuvka 16A/250Vstř	ks	11,00	539,00	5 929		CS ÚRS 2020/I
15	000420280 strojek zásuv 16A/250Vstř	ks	11,00	418,00	4 598		CS ÚRS 2020/I
16	000420391 rámeček pro 1 přístroj	ks	11,00	63,80	702		CS ÚRS 2020/I
17	000311213 krabice přístrojová KPR68	ks	24,00	19,25	462		CS ÚRS 2020/I
19	10.046.92 Panel 3000W přímotopný	ks	3,00	4290,00	12 870		CS ÚRS 2020/I
20	000311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	10,00	19,25	193		CS ÚRS 2020/I
21	000410389 SESTAVA termostat univerzální	ks	1,00	4290,00	4 290		CS ÚRS 2020/I
22	000410299 termostat univerzální 8A/230Vstř	ks	1,00	1518,00	1 518		CS ÚRS 2020/I
23	000420391 rámeček pro 1 přístroj	ks	1,00	63,80	64		CS ÚRS 2020/I
24	000420384 SESTAVA zásuvka komunikační	ks	2,00	539,00	1 078		CS ÚRS 2020/I
25	000420205 zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e/u R302518	ks	4,00	132,00	528		CS ÚRS 2020/I
26	000420216 nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014E-B01018	ks	2,00	26,40	53		CS ÚRS 2020/I
27	000420297 kryt zásuvky komunikační 5014E-A00100	ks	2,00	63,80	128		CS ÚRS 2020/I
28	000420391 rámeček pro 1 přístroj	ks	2,00	63,80	128		CS ÚRS 2020/I
29	000209407 kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý	m	20,00	14,52	290		CS ÚRS 2020/I
30	000321132 trubka ohebná PVC superflex 1216E	m	20,00	14,52	290		CS ÚRS 2020/I
31	000425213 zásuvka vestavná 5pól/16A/400V/IP44	ks	1,00	539,00	539		CS ÚRS 2020/I
32	000423041 SESTAVA zásuvka 16A/250Vstř IP44	ks	5,00	539,00	2 695		CS ÚRS 2020/I
33	000423011 strojek zásuvka 16A/250Vstř	ks	5,00	132,00	660		CS ÚRS 2020/I
34	000423051 rámeček pro 1přístroj	ks	5,00	63,80	319		CS ÚRS 2020/I
35	000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	30,00	107,80	3 234		CS ÚRS 2020/I
36	000295072 svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	4,00	79,20	317		CS ÚRS 2020/I
37	000295073 svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	3,00	79,20	238		CS ÚRS 2020/I
38	000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdlý 0,135kg/m	m	30,00	107,80	3 234		CS ÚRS 2020/I
39	000295611 jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm	ks	2,00	418,00	836		CS ÚRS 2020/I
40	000295251 ochranná stříška jímáče OSH FeZn horní	ks	2,00	132,00	264		CS ÚRS 2020/I
41	000295252 ochranná stříška jímáče OSD FeZn dolní	ks	2,00	132,00	264		CS ÚRS 2020/I
42	000295635 svorka k jímáči/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330	ks	2,00	79,20	158		CS ÚRS 2020/I
43	000295335 podpora vedení pod hřebenače PV14 100mm FeZn	ks	20,00	132,00	2 640		CS ÚRS 2020/I
44	000295321 podpora vedení do zdiva hmoždí PV1h 6/50mm FeZn	ks	4,00	132,00	528		CS ÚRS 2020/I
45	000295621 svorka univerzální SU Al	ks	10,00	79,20	792		CS ÚRS 2020/I
46	000295631 svorka zkušební SZ 4šrouby Al trubková 222101	ks	2,00	79,20	158		CS ÚRS 2020/I
47	000295455 ochranná trubka svodu OT délka 1,7m	ks	2,00	418,00	836		CS ÚRS 2020/I
48	000295241 držák jímáče a ochr trubky DJT 200mm FeZn do zdi	ks	4,00	132,00	528		CS ÚRS 2020/I
49	000295882 označovací štítek zemního svodu	ks	2,00	63,80	128		CS ÚRS 2020/I
50	000295626 svorka na okapní žlab SO 1šroub Al	ks	2,00	79,20	158		CS ÚRS 2020/I
51	000311315 krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V	ks	4,00	30,80	123		CS ÚRS 2020/I
52	000410171 SESTAVA snímač+spínač01 pohybu		1,00	2640,00	2 640		CS ÚRS 2020/I
53	000409881 strojek spínače automat/snímač poh	ks	1,00	2640,00	2 640		CS ÚRS 2020/I
54	000410191 snímač automatic spínače pohybu	ks	1,00	2640,00	2 640		CS ÚRS 2020/I
55	000420091 rámeček pro 1 přístroj	ks	1,00	63,80	64		CS ÚRS 2020/I
56	000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	6,00	107,80	647		CS ÚRS 2020/I
Elektromontáže				65 749			
57	210190002 rozvodnice/elektrozariadení do hmotnosti 50kg	ks	1,00	4180,00	4 180		CS ÚRS 2020/I
58	210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	100,00	51,15	5 115		CS ÚRS 2020/I
59	210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	125,00	51,15	6 394		CS ÚRS 2020/I
60	210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	10,00	68,75	688		CS ÚRS 2020/I
61	210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	50,00	132,00	6 600		CS ÚRS 2020/I
62	210192562 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj. do 63A	ks	1,00	418,00	418		CS ÚRS 2020/I
63	210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	6,00	352,00	2 112		CS ÚRS 2020/I
64	210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	11,00	352,00	3 872		CS ÚRS 2020/I
65	210010301 krabice přístrojová bez zapojení	ks	24,00	107,80	2 587		CS ÚRS 2020/I
66	210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	9,00	448,80	4 039		CS ÚRS 2020/I
67	210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	1,00	448,80	449		CS ÚRS 2020/I
68	210200131 svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné	ks	10,00	448,80	4 488		CS ÚRS 2020/I
69	210290811 připojení elektrosmotřebiče /do 5kW	ks	1,00	462,00	462		CS ÚRS 2020/I
70	210290811 připojení elektrosmotřebiče /do 5kW	ks	2,00	462,00	924		CS ÚRS 2020/I
71	210010321 krabicová rozvodka vč.svorkov.n.a zapojení(-KR68)	ks	10,00	107,80	1 078		CS ÚRS 2020/I
72	210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	1,00	352,00	352		CS ÚRS 2020/I
73	210111312 zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	2,00	352,00	704		CS ÚRS 2020/I
74	210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	20,00	51,15	1 023		CS ÚRS 2020/I
75	210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	20,00	24,20	484		CS ÚRS 2020/I
76	210111106 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	1,00	352,00	352		CS ÚRS 2020/I
77	210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	5,00	352,00	1 760		CS ÚRS 2020/I
78	210201002 montáž pásku LED	ks	3,00	448,80	1 346		CS ÚRS 2020/I
79	210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	30,00	107,80	3 234		CS ÚRS 2020/I
80	210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	4,00	72,60	290		CS ÚRS 2020/I
81	210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	3,00	72,60	218		CS ÚRS 2020/I
82	210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	30,00	193,60	5 808		CS ÚRS 2020/I
83	210220201 jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	2,00	418,00	836		CS ÚRS 2020/I
84	210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,00	193,60	1 936		CS ÚRS 2020/I
85	210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	2,00	193,60	387		CS ÚRS 2020/I
86	210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	2,00	448,80	898		CS ÚRS 2020/I
87	210220401 označení svodu štítkem	ks	2,00	72,60	145		CS ÚRS 2020/I
88	210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	193,60	387		CS ÚRS 2020/I
89	210010312 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97)	ks	4,00	193,60	774		CS ÚRS 2020/I
90	210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	1,00	352,00	352		CS ÚRS 2020/I
91	210220111 svod bez podpěr drát do pr.10mm	m	6,00	176,00	1 056		CS ÚRS 2020/I
Ostatní náklady				27 280			
92	218009001 přidružené náklady - doprava, přesuny, prořez, podružné, výkony	%	4,50	2640,00	11 880		vlastní kalkulace
93	218009002 revize a zkoušky elektro	kpl	1,00	15400,00	15 400		vlastní kalkulace
Rozpis rozvaděče RS				60 260			
1	000781331 sběrnice hřebenová 3pól 12x10mm2	ks	4,00	363,00	1 452		CS ÚRS 2020/I
2	000415142 vypínač 3pól 400V/25A na lištu	ks	1,00	583,00	583		CS ÚRS 2020/I
3	000438233 proudový chránič+jistič 2p/1+N PFL7-13/1N/B/003	ks	2,00	2420,00	4 840		CS ÚRS 2020/I
4	000438234 proudový chránič+jistič 2p/1+N PFL7-16/1N/B/003	ks	7,00	2420,00	16 940		CS ÚRS 2020/I
5	000435161 jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 10A	ks	1,00	181,50	182		CS ÚRS 2020/I
6	000767023 KLV-36UPP-F rozv. KLV +svork.N +svork.PE pod omí	ks	1,00	3509,00	3 509		CS ÚRS 2020/I
7	materiál podružný (%)		3,00	605,00	18		vlastní kalkulace
8	výroba rozvaděče (Nh)		4,65	7040,00	32 736		vlastní kalkulace

SO-04-02 Toalety

138 033

-

SO-10 Silnoproud NN - areálové rozvody						692 541			
740: Silnoproud						692 541			
Dodávky zařízení						mezisoučet	95 396	-	-
1	000000000	OCEP	ozn.RE	ks	1,00	78830,00	78 830		přenos cervy
2	000721275	SS102/PKF1W	Isada vel.2/400A pilíř (kluzičě)	ks	1,00	2079,00	2 079		CS ÚRS 2020/1
3	000721101	SP100/NVP1P	Isada vel. 00/160A (Knihovna)	ks	1,00	2079,00	2 079		CS ÚRS 2020/1
4	000721911	PP1-P-Z-C pilíř		ks	1,00	4125,00	4 125		CS ÚRS 2020/1
5	000721101	SP100/NVP1P	Isada vel. 00/160A (Letní kino)	ks	1,00	2079,00	2 079		CS ÚRS 2020/1
6	000721911	PP1-P-Z-C pilíř		ks	1,00	4125,00	4 125		CS ÚRS 2020/1
7	000721275	SS102/PKF1W	Isada vel.2/400A pilíř (před RE-u WC)	ks	1,00	2079,00	2 079		CS ÚRS 2020/1
Materiál elektromontážní						mezisoučet	128 883		
8	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	130,00	79,20	10 296			CS ÚRS 2020/1
9	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	5,00	79,20	396			CS ÚRS 2020/1
10	000152219	kabel 1kV AYKY 3x240+120	m	95,00	423,50	40 233			CS ÚRS 2020/1
11	000101310	kabel CYKY 5x16	m	110,00	324,50	35 695			CS ÚRS 2020/1
12	000101308	kabel CYKY 5x6	m	90,00	192,50	17 325			CS ÚRS 2020/1
13	000192319	koncovka 1kV plast KSCZ4X/185-240(3x240+120)	ks	2,00	137,50	275			CS ÚRS 2020/1
14	000190216	kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU	ks	2,00	79,20	158			CS ÚRS 2020/1
15	000190219	kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU	ks	6,00	79,20	475			CS ÚRS 2020/1
16	000191519	smršŕovací trubice KZ4X/185-240(3x240+120)	ks	2,00	79,20	158			CS ÚRS 2020/1
17	000190216	kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU	ks	2,00	147,40	295			CS ÚRS 2020/1
18	000190219	kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU	ks	6,00	192,50	1 155			CS ÚRS 2020/1
19	000199513	štitěk kabelový 60x24mm velký	ks	10,00	79,20	792			CS ÚRS 2020/1
20	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	10,00	79,20	792			CS ÚRS 2020/1
21	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	10,00	79,20	792			CS ÚRS 2020/1
22	000431365	pojistková patrona PNA2(350-400A)gG	ks	3,00	269,50	809			CS ÚRS 2020/1
23	000431166	pojistková patrona PNA000(-160A)gG	ks	3,00	269,50	809			CS ÚRS 2020/1
24	000431166	pojistková patrona PNA000(-160A)gG	ks	3,00	269,50	809			CS ÚRS 2020/1
25	000423212	zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2969/IP44(plast)	ks	1,00	539,00	539			CS ÚRS 2020/1
26	000431365	pojistková patrona PNA2(350-400A)gG	ks	3,00	269,50	809			CS ÚRS 2020/1
27	000152219	kabel 1kV AYKY 3x240+120 (SR402-OT do SS102)	m	35,00	412,50	14 438			CS ÚRS 2020/1
28	000192319	koncovka 1kV plast KSCZ4X/185-240(3x240+120)	ks	2,00	192,50	385			CS ÚRS 2020/1
29	000190216	kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU	ks	2,00	147,40	295			CS ÚRS 2020/1

	SO-11 Slaboproud - areálové rozvody, SO-14 Sdílovací vedení - přípojka				323 162	
	750: Slaboproud				323 162	
	Materiál elektromontážní	mezisoučet		25 223	—	
1	ROZVODY AREÁL					
2	000205102 kabel TCEPKPFLE 3xN0,4	m	145,00	41,80	6 061	CS ÚRS 2020/1
3	000720001 Skříň MRK 10 pod omítku	ks	2,00	1188,00	2 376	CS ÚRS 2020/1
4	000199103 Svorkovnice zářezová, rozpojovací SID-C	ks	4,00	385,00	1 540	CS ÚRS 2020/1
5	ROZVODY PŘÍPOJKA PRO AREÁL					
6	000205102 kabel TCEPKPFLE 3xN0,4	m	320,00	41,80	13 376	CS ÚRS 2020/1
7	000720001 Skříň M1S1b pod omítku	ks	1,00	1485,00	1 485	CS ÚRS 2020/1
8	000199103 Svorkovnice zářezová, rozpojovací SID-C	ks	1,00	385,00	385	CS ÚRS 2020/1
	Materiál zemní+stavební	mezisoučet		61 523		
9	000046114 písek kopaný 0-2mm	m3	10,15	800,00	8 120	CS ÚRS 2020/1
10	000046362 krycí deska plastová 50/20/1,2cm	ks	290,00	28,60	8 294	CS ÚRS 2020/1
11	000046383 výstražná folie šířka 0,34m	m	145,00	22,00	3 190	CS ÚRS 2020/1
12	000046114 písek kopaný 0-2mm	m3	20,65	800,00	16 520	CS ÚRS 2020/1
13	000046362 krycí deska plastová 50/20/1,2cm	ks	590,00	28,60	16 874	CS ÚRS 2020/1
14	000046383 výstražná folie šířka 0,34m	m	295,00	22,00	6 490	CS ÚRS 2020/1
15	000046161 kabelový žlab TK1(0,1/0,1/1m)	ks	10,00	203,50	2 035	CS ÚRS 2020/1
	Elektromontáže	mezisoučet		36 592		
16	ROZVODY AREÁL					
17	210950301 kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	145,00	49,50	7 178	CS ÚRS 2020/1
18	210191511 Skříň plast /osazení pod omítku	ks	2,00	1045,00	2 090	CS ÚRS 2020/1

19	210160051	svorkovnice zářezová zapojení	ks	4,00	440,00	1 760		CS ÚRS 2020/I
20	210100101	ukončení kabelu v rozvaděči	ks	4,00	440,00	1 760		CS ÚRS 2020/I
21	210100101	ukončení čtýrky na svorkovnici	ks	12,00	66,00	792		CS ÚRS 2020/I
22	210100101	stejnoseměrné měření čtýrky vč. protokolu	ks	6,00	99,00	594		CS ÚRS 2020/I
23	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	50,00	49,50	2 475		CS ÚRS 2020/I
24		ROZVODY PŘÍPOJKA PRO AREÁL	m					
25	210950301	kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	320,00	49,50	15 840		CS ÚRS 2020/I
26	210191511	Skřín plast /osazení pod omítku	ks	2,00	1045,00	2 090		CS ÚRS 2020/I
27	210160051	svorkovnice zářezová zapojení	ks	1,00	440,00	440		CS ÚRS 2020/I
28	210100101	ukončení kabelu v rozvaděči	ks	2,00	440,00	880		CS ÚRS 2020/I
29	210100101	ukončení čtýrky na svorkovnici	ks	6,00	66,00	396		CS ÚRS 2020/I
30	210100101	stejnoseměrné měření čtýrky vč. protokolu	ks	3,00	99,00	297		CS ÚRS 2020/I
		Zemní práce	mezisoučet			183 038		
31	460010024	vytýčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,15	1420,00	213		CS ÚRS 2020/I
32	460200153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	145,00	97,00	14 065		CS ÚRS 2020/I
33	460420485	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/20 na20cm	m	145,00	84,00	12 180		CS ÚRS 2020/I
34	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	145,00	22,00	3 190		CS ÚRS 2020/I
35	460560153	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3	m	145,00	60,00	8 700		CS ÚRS 2020/I
36	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	m3	10,15	680,00	6 902		CS ÚRS 2020/I
37	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	50,75	30,10	1 528		CS ÚRS 2020/I
38	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	150,00	90,00	13 500		CS ÚRS 2020/I
39	460010024	vytýčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,30	1420,00	426		CS ÚRS 2020/I
40	460200153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	295,00	97,00	28 615		CS ÚRS 2020/I
41	460420485	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/20 na20cm	m	295,00	84,00	24 780		CS ÚRS 2020/I
42	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	295,00	22,00	6 490		CS ÚRS 2020/I
43	460560153	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3	m	295,00	60,00	17 700		CS ÚRS 2020/I
44	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	m3	20,65	680,00	14 042		CS ÚRS 2020/I
45	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	103,25	30,10	3 108		CS ÚRS 2020/I
46	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	300,00	90,00	27 000		CS ÚRS 2020/I
47	460440012	provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat	ks	10,00	60,00	600		CS ÚRS 2020/I
		Ostatní náklady	mezisoučet			16 786		
70	218009001	přidružené náklady - doprava, přesuny, profez, podružné, výkony	%	4,20	3080,00	12 936		vlastní kalkulace
71	218009002	revize a zkoušky elektro	kpl	1,00	3850,00	3 850		vlastní kalkulace

		SO-13 Silnoproud NN - přípojka				496 583		
		740: Silnoproud				496 583		
		Dodávky zařízení				29 150		
1	000721463	SR402-OT/KVW4 4sady vel. 2/400A výklenek	ks	1,00	18150,00	18 150		CS ÚRS 2020/I
2	000721275	SS102/PKF1W Isada vel.2/400A pilíř	ks	1,00	7150,00	7 150		CS ÚRS 2020/I
3	000721911	PP1/PZ-C pilíř	ks	1,00	3850,00	3 850		CS ÚRS 2020/I
		Materiál elektromontážní				116 666		
4	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	180,00	66,00	11 880		CS ÚRS 2020/I
5	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	5,00	66,00	330		CS ÚRS 2020/I
6	000152219	kabel 1kV AYKY 3x240+120	m	250,00	374,00	93 500		CS ÚRS 2020/I
7	000192319	koncovka 1kV plast KSCZ4X/185-240(3x240+120)	ks	6,00	198,00	1 188		CS ÚRS 2020/I
8	000190216	kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU	ks	6,00	88,00	528		CS ÚRS 2020/I
9	000190219	kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU	ks	18,00	176,00	3 168		CS ÚRS 2020/I
10	000199513	šítek kabelový 60x24mm velký	ks	6,00	66,00	396		CS ÚRS 2020/I
11	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	10,00	66,00	660		CS ÚRS 2020/I
12	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	10,00	66,00	660		CS ÚRS 2020/I
13	000431365	pojistková patrona PNA2(350-400A)gG	ks	18,00	242,00	4 356		CS ÚRS 2020/I
		Materiál zemní+stavební				52 768		
14	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	100,00	22,00	2 200		CS ÚRS 2020/I
15	000046515	roura korugovaná KD09110 pr.110/94mm	m	200,00	99,00	19 800		CS ÚRS 2020/I
16	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	34,00	66,00	2 244		CS ÚRS 2020/I
17	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	11,91	800,00	9 528		CS ÚRS 2020/I
18	000046133	beton B10	m3	3,24	2400,00	7 776		CS ÚRS 2020/I
19	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	30,00	22,00	660		CS ÚRS 2020/I
20	000046515	roura korugovaná KD09110 pr.110/94mm	m	60,00	99,00	5 940		CS ÚRS 2020/I
21	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	10,00	66,00	660		CS ÚRS 2020/I
22	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	10,00	22,00	220		CS ÚRS 2020/I
23	000046515	roura korugovaná KD09110 pr.110/94mm	m	10,00	99,00	990		CS ÚRS 2020/I
24	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	2,00	66,00	132		CS ÚRS 2020/I
25	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	20,00	22,00	440		CS ÚRS 2020/I
26	000046515	roura korugovaná KD09110 pr.110/94mm	m	20,00	99,00	1 980		CS ÚRS 2020/I
27	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	3,00	66,00	198		CS ÚRS 2020/I
		Elektromontáže				124 322		
28	210191505	kabelová skřín tenkocement SR7-SR8 /osaz.bez ukonč	ks	1,00	7480,00	7 480		CS ÚRS 2020/I
29	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mž FeZn do 120mm2	m	180,00	99,00	17 820		CS ÚRS 2020/I
30	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mž FeZn pr.8-10mm	m	5,00	99,00	495		CS ÚRS 2020/I
31	210901078	kabel AL(-1kV AYKY) volně uložený do 3x240+120	m	250,00	363,00	90 750		CS ÚRS 2020/I
32	210100643	koncovka 1kV stanicií plast do 4x240	ks	6,00	209,00	1 254		CS ÚRS 2020/I
33	210950101	označovací šítek na kabel	ks	6,00	66,00	396		CS ÚRS 2020/I
34	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	10,00	176,00	1 760		CS ÚRS 2020/I
35	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	10,00	176,00	1 760		CS ÚRS 2020/I
36	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,00	319,00	957		CS ÚRS 2020/I
37	210191546	pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skřín	ks	1,00	1650,00	1 650		CS ÚRS 2020/I
		Zemní práce				161 577		
38	460010024	vytýčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,25	1420,00	355		CS ÚRS 2020/I
39	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	250,00	90,00	22 500		CS ÚRS 2020/I
40	460200253	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	100,00	130,00	13 000		CS ÚRS 2020/I
41	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	100,00	22,00	2 200		CS ÚRS 2020/I
42	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	200,00	66,00	13 200		CS ÚRS 2020/I
43	460560253	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3	m	100,00	106,00	10 600		CS ÚRS 2020/I
44	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	m3	2,00	680,00	1 360		CS ÚRS 2020/I
45	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	50,00	30,10	1 505		CS ÚRS 2020/I
46	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.5	m	30,00	222,00	6 660		CS ÚRS 2020/I
47	460030083	fezání spáry v betonu do 15cm	m	60,00	130,00	7 800		CS ÚRS 2020/I
48	460080104	bourání betonu tl.15cm	m2	15,00	195,00	2 925		CS ÚRS 2020/I
49	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	30,00	22,00	660		CS ÚRS 2020/I
50	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	60,00	66,00	3 960		CS ÚRS 2020/I
51	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	m3	18,00	680,00	12 240		CS ÚRS 2020/I
52	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	11,91	900,00	10 719		CS ÚRS 2020/I
53	460650017	podklad a o betonování chrániček	m3	3,24	2600,00	8 424		CS ÚRS 2020/I
54	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	15,00	350,00	5 250		CS ÚRS 2020/I
55	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	15,00	586,00	8 790		CS ÚRS 2020/I
56	460200253	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	10,00	130,00	1 300		CS ÚRS 2020/I
57	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	10,00	22,00	220		CS ÚRS 2020/I
58	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	10,00	66,00	660		CS ÚRS 2020/I
59	460560253	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3	m	10,00	106,00	1 060		CS ÚRS 2020/I
60	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	m3	0,10	680,00	68		CS ÚRS 2020/I
61	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	5,00	30,10	151		CS ÚRS 2020/I
62	460200253	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	20,00	130,00	2 600		CS ÚRS 2020/I
63	460030071	bourání živých povrchů 3-5cm	m2	10,00	120,00	1 200		CS ÚRS 2020/I
64	460030082	fezání spáry v betonu do 10cm	m	40,00	120,00	4 800		CS ÚRS 2020/I
65	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	10,00	140,00	1 400		CS ÚRS 2020/I
66	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	20,00	22,00	440		CS ÚRS 2020/I
67	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	20,00	66,00	1 320		CS ÚRS 2020/I
68	460560253	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3	m	20,00	106,00	2 120		CS ÚRS 2020/I
69	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	m3	1,70	680,00	1 156		CS ÚRS 2020/I
70	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	10,00	350,00	3 500		CS ÚRS 2020/I
71	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	10,00	586,00	5 860		CS ÚRS 2020/I
72	460270065	vyskání niky a zazdění skříne SR4+KD5, SPR4+KSPR4	ks	1,00	1200,00	1 200		CS ÚRS 2020/I
73	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	m3	0,55	680,00	374		CS ÚRS 2020/I
		Ostatní náklady				12 100		
74	218009001	přidružené náklady - doprava, přesuny, profez, podružné, výkony	%	3,20	2750,00	8 800		vlastní kalkulace
75	218009002	revize a zkoušky elektro	kpl	1,00	3300,00	3 300		vlastní kalkulace

SO-15 Veřejné osvětlení (rozvody kabelů + lampy pouličního osvětlení), SO-16 Areálové 620 800

740: Silnoproud

620 800

Dodávky zařízení

mezsoučet

169 043

1	000530312 LED svítidlo 16 LEDs 400mA	ks	9,00	7117,00	64 053	CS ÚRS 2020/I
2	000565233 stožár osv. hraněný žárově zinkovaný	ks	9,00	10725,00	96 525	CS ÚRS 2020/I
3	000571102 výložník hranný 1R/500	ks	9,00	940,50	8 465	CS ÚRS 2020/I
Materiál elektromontážní		mezsoučet			120 316	
4	000101210 kabel CYKY 4x16	m	290,00	286,00	82 940	CS ÚRS 2020/I
5	000101105 kabel CYKY 3x1,5	m	90,00	15,40	1 386	CS ÚRS 2020/I
6	000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	275,00	66,00	18 150	CS ÚRS 2020/I
7	000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	15,00	66,00	990	CS ÚRS 2020/I
8	000191510 smršťovací trubice KZ4X/6-25(4x16)	ks	20,00	66,00	1 320	CS ÚRS 2020/I
9	000190110 kabelové oko Cu lisovací 16x8 KU	ks	80,00	132,00	10 560	CS ÚRS 2020/I
10	000579243 stožárová výzbroj SV-B 6.16.4 průchozí/TNC 1xE27	ks	6,00	528,00	3 168	CS ÚRS 2020/I
11	000430551 pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	6,00	24,20	145	CS ÚRS 2020/I
12	000579247 stožárová výzbroj SV-B 9.16.4 odbočná/TNC 1xE27	ks	3,00	528,00	1 584	CS ÚRS 2020/I
13	000430551 pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	3,00	24,20	73	CS ÚRS 2020/I
Materiál zemní+stavební		mezsoučet			65 054	
14	000046383 výstražná fólie šířka 0,34m	m	220,00	22,00	4 840	CS ÚRS 2020/I
15	000046515 roura korugovaná KD09110 pr.110/94mm	m	220,00	99,00	21 780	CS ÚRS 2020/I
16	000046525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	37,00	66,00	2 442	CS ÚRS 2020/I
17	000046383 výstražná fólie šířka 0,34m	m	10,00	22,00	220	CS ÚRS 2020/I
18	000046515 roura korugovaná KD09110 pr.110/94mm	m	10,00	99,00	990	CS ÚRS 2020/I
19	000046525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	2,00	66,00	132	CS ÚRS 2020/I
20	000046134 beton B13,5	m3	1,89	2600,00	4 914	CS ÚRS 2020/I
21	000046241 prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,45	8000,00	3 600	CS ÚRS 2020/I
22	000046452 stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	9,00	2860,00	25 740	CS ÚRS 2020/I
23	000046249 travní semeno	kg	3,30	120,00	396	CS ÚRS 2020/I
Elektromontáže		mezsoučet			116 215	
24	210810081 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	290,00	66,00	19 140	CS ÚRS 2020/I
25	210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	90,00	45,10	4 059	CS ÚRS 2020/I
26	210220025 uzemň.vedení v zemi/město úplná mř FeZn do 120mm2	m	275,00	99,00	27 225	CS ÚRS 2020/I
27	210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mř FeZn pr.8-10mm	m	15,00	99,00	1 485	CS ÚRS 2020/I
28	210100252 ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x25	ks	20,00	176,00	3 520	CS ÚRS 2020/I
29	210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	9,00	418,00	3 762	CS ÚRS 2020/I
30	210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	9,00	4950,00	44 550	CS ÚRS 2020/I
31	210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	9,00	605,00	5 445	CS ÚRS 2020/I
32	210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	6,00	385,00	2 310	CS ÚRS 2020/I
33	210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	3,00	385,00	1 155	CS ÚRS 2020/I
34	210100101 ukončení na svork. vodič do 16mm2-(ve stožáru)	ks	54,00	66,00	3 564	CS ÚRS 2020/I
Zemní práce		mezsoučet			134 828	
35	460200253 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	220,00	130,00	28 600	CS ÚRS 2020/I
36	460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm	m	220,00	22,00	4 840	CS ÚRS 2020/I
37	460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	220,00	66,00	14 520	CS ÚRS 2020/I
38	460560253 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3	m	220,00	106,00	23 320	CS ÚRS 2020/I
39	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,20	680,00	1 496	CS ÚRS 2020/I
40	460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	110,00	30,10	3 311	CS ÚRS 2020/I
41	460200303 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.5	m	10,00	222,00	2 220	CS ÚRS 2020/I
42	460030071 bourání živichých povrchů 3-5cm	m2	5,00	120,00	600	CS ÚRS 2020/I
43	460030082 řezání spáry v betonu do 10cm	m	20,00	120,00	2 400	CS ÚRS 2020/I
44	460080103 bourání spáry v betonu tl.10cm	m2	5,00	140,00	700	CS ÚRS 2020/I
45	460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm	m	10,00	22,00	220	CS ÚRS 2020/I
46	460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	10,00	66,00	660	CS ÚRS 2020/I
47	460560303 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3	m	10,00	181,00	1 810	CS ÚRS 2020/I
48	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,85	680,00	578	CS ÚRS 2020/I
49	460650022 betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	5,00	350,00	1 750	CS ÚRS 2020/I
50	460650046 litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	5,00	586,00	2 930	CS ÚRS 2020/I
51	460050713 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.5	m3	4,50	600,00	2 700	CS ÚRS 2020/I
52	460100002 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	9,00	1045,00	9 405	CS ÚRS 2020/I
53	460120003 zához jámy třída zeminy 3	m3	1,80	300,00	540	CS ÚRS 2020/I
54	460300006 humění zeminy po vrstvách při strojním záhmu	m3	1,80	120,00	216	CS ÚRS 2020/I
55	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,70	680,00	1 836	CS ÚRS 2020/I
56	460620006 osetí povrchu travou	m2	110,00	25,00	2 750	CS ÚRS 2020/I
57	460010024 vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,30	1420,00	426	CS ÚRS 2020/I
58	460710003 geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	300,00	90,00	27 000	CS ÚRS 2020/I
Ostatní náklady		mezsoučet			15 345	
59	218009001 přidružené náklady - oprava, přesuny, profez, podružné, výkony	%	1,90	6050,00	11 495	vlastní kalkulace
60	218009002 revize a zkoušky elektro	kpl	1,00	3850,00	3 850	vlastní kalkulace



REKAPITULACE CENY

Popis položky	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Nabídková cena (součtový údaj převzatý z ROZPOČTU)	28 625 677,00	6 011 392,17	34 637 069,17
Celková cena za předmět veřejné zakázky celkem	28 625 677,00	6 011 392,17	34 637 069,17



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2021/0127/OIV
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním časovém členění na týdny, a to samostatný pro každou z částí díla (stavební objekty).

Veřejná zakázka : „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“

FINANČNÍ HARMONOGRAM TÝDENNÍ

[illegible]

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 1. 7. 2021
Požadovaný termín dokončení stavebních prací 31. 8. 2022

Popis - uzlové body

Zahájení dokončení

1. etapa, prostavěnost 8.000.000 Kč, odstranění křovin, bourání, hrubé terénní úpravy, inženýrské sítě a další související

práce - 1.7.2021 - 31.12.2021

2. etapa, zbývající práce, dokončení 3.1.2022 - 31.8.2022

Gardenline s.r.o.

Ing. Miloš Náprstek, jednatel

V Litoměřicích : 27.5.2021



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2021/0127/OIV DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

„Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

Článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

Článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:	Ing. Helena Čejková	
za Zhotovitele:	Ing. Petr Vojtíšek	hlavní stavbyvedoucí
za Zhotovitele:	Ing. Vladimír Čech	stavbyvedoucí
za Projektanta:	Ing. arch. Jana Mastíková	
	Ing. arch. Oleksandra Tsesko	autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;



- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:	Jan Korseska	místostarosta
za Zhotovitele:	Miloš Náprstek	jednatel

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU.

V Praze

V Litoměřicích

za Objednatele

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2

za Zhotovitele

Ing. Miloš Náprstek

jednatel Gardenline s.r.o.

v zastoupení

Ing. arch. Václav Vondrášek

místostarosta MČ Praha 2

Za OP: Mgr. Jan Bureš



Příloha č. III.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo

Předmět díla:	Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem		
Objekt:			
Objednatel:	městská část Praha 2		
Zhotovitel:			
TDS:			
Projektant:	LOXIA a.s., se sídlem: Perucká 26, 120 00 Praha 2		
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. 4.1. SOD	čl. 4.1. SOD
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1							
Součty							